三原县陵前镇甘涝村美丽乡村建设项目工程

工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

工程项目总造价表

工程名称：三原县陵前镇甘涝村美丽乡村建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	造价（元）
1	三原县陵前镇甘涝村美丽乡村建设项目	
1.1	市政土建工程	
1.2	市政安装工程	
1.3	绿化工程	
合　　计		
大写：		

市政土建工程工程

工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		道路工程		
		拆除		
1	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1.材质:混凝土道路面层 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拆除	m2	3047
2	040801002001	拆除基层 [项目特征] 1.材质:原灰土层 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拆除	m2	3047
3	040103002001	垃圾外运 [项目特征] 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:垃圾外运 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	914.1
		新做		
4	040203004001	5cm中粒式沥青混凝土（AC-16） [项目特征] 1.厂拌机铺中粒式沥青混凝土（AC-16） 2.厚度:5cm 3.透层油:乳化沥青PC-2 [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压	m2	3042.5
5	040203005001	水泥混凝土道路 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.缩缝 3.锯缝 4.嵌缝 5.路面养生	m2	2625.75
6	040202002001	石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.含灰量:14% [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平	m2	2625.75

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4.碾压 5.养护		
7	040204003001	安砌道沿 [项目特征] 1.材料:混凝土道沿 2.尺寸:800*300*100 3.基础:50厚C25混凝土基础+300厚3：7灰土 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌	m	1244.6
8	040204003002	安砌道沿 [项目特征] 1.材料:混凝土防撞道沿 2.尺寸:800*300*100 3.基础:50厚C25混凝土基础+300厚3：7灰土 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌	m	666.3
9	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1.材质:陶砖 2.尺寸:350*150*50 3.垫层材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设	m2	2424.46
	D.5	管道土建配套		
10	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:均深1.5m [工作内容] 1.土方开挖	m3	796.26
11	040103001001	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	557.74
12	040504002001	混凝土排水检查井 [项目特征] 1.平均深度：1.1米 2.铸铁井盖井座 3.150厚C20混凝土井壁 4.150厚C20混凝土底板 5.150mm厚3:7灰土回填，每侧宽出基础100mm 6.基底原土夯实	座	44

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7.其它要求详见设计说明 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.井盖及井座制作、安装		
		围墙		
13	040101002002	挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:1m [工作内容] 1.土方开挖	m3	20.4
14	040103001002	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	3.77
15	040103001003	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	6.12
16	010301001001	砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格:标准砖 240*115*53 2.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 水泥32.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输	m3	3.58
17	010302001001	实心砖围墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240*115*53 2.墙体厚度:240 3.墙体高度:2800mm 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砌筑 5.材料运输	m3	24.56
18	020201001001	外墙面一般抹灰 [项目特征]	m2	112

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚水泥砂浆 1:2.5、12mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝		
19	020506001001	外墙涂料 [项目特征] 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部妮子磨平 5. 清理基层 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	112
		文化墙		
20	040101002003	挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:1m [工作内容] 1.土方开挖	m3	358.02
21	040103001004	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	73.92
22	040103001005	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	107.41
23	010301001002	砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格:仿古青砖 240*115*53 2.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 水泥32.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输	m3	54.97
24	010302001002	实心砖墙	m3	116.64

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 240*115*53 2.墙体厚度:240 3.墙体高度:3000mm 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砌筑 5.材料运输		
25	010701001001	瓦屋面 [项目特征] 1.瓦品种、规格:仿古灰瓦 [工作内容] 1.安瓦	m2	60
		影壁墙		
26	040101002004	挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:1m [工作内容] 1.土方开挖	m3	15.3
27	040103001006	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	3.21
28	040103001007	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	4.59
29	010301001003	砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格:仿古青砖 240*115*53 2.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 水泥32.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输	m3	2.35
30	010302001003	实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖	m3	10.8

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		240*115*53 2.墙体厚度:240 3.墙体高度:3000mm 4.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砌筑 5.材料运输		
31	010701001002	瓦屋面 [项目特征] 1.瓦品种、规格:仿古灰瓦 [工作内容] 1.安瓦	m2	12
		其他		
32	040204006001	树池砌筑 [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩树池 60cm×30cm×12cm 2.树池尺寸:1200*1200 [工作内容] 1.树池砌筑 2.树池盖制作、安装	个	260
33	020201001002	外墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚水泥砂浆 1:2.5、12mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝	m2	3100
34	020506001002	外墙涂料 [项目特征] 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰底涂料 3. 涂抹腻子、磨平 4. 填补缝隙、局部妮子磨平 5. 清理基层 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	6144
35	DB001	外购黄土 [项目特征]	m3	850.44

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.填方材料品种:外购土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点		
36	DB002	圆木护栏 [项目特征] 1.详见设计图 [工作内容] 1.制作、安装	m	100

措施项目清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

主要材料设备表

工程名称：市政土建工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	BCCLF1	垃圾外运		m3	914.1	
2	BCCLF23@1	外购黄土（虚方）		m3	1267.16	
3	BCCLF24	圆木护栏		m	100	
4	C00054@1	仿古砖		千块	98.9451	
5	C00059	丙烯酸无光外墙乳胶漆		kg	3565.92	
6	C00380	封闭乳胶底涂料		kg	1251.2	
7	C00452	普通混凝土 C25		m3	247.2949	
8	C00569	建筑胶		kg	5004.8	
9	C00571	净砂		m3	77.2063	
10	C01172	水泥 32.5		kg	43271.5239	
11	C01209	生石灰		t	76.2758	
12	C01209@2	石灰		t	251.8485	
13	C01261@1	烧结陶砖路面砖 230*115*50		块	93487.1776	
14	C01668	中粗砂		m3	100.5784	
15	C02133	商品砼 C20 32.5R		m3	42.8968	
16	YBC01861@1	商品混凝土C25 碎石(10～30mm)		m3	535.653	
17	Z00266@1	混凝土道沿(800*300*100)		m	1263.269	
18	Z00266@2	混凝土防撞道沿(800*300*100)		m	676.2945	
19	Z00402@1	芝麻灰花岗岩树池 60cm×30cm×12cm		m	1272.96	
20	Z00602@2	中粒式沥青混凝土 AC-16		t	376.4485	

市政安装工程工程

工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

分部分项工程量清单

工程名称：市政安装工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040501006001	塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管 2.管材规格:DN300 3.垫层厚度、材料品种:砂垫层 4.基础断面形式、混凝土强度等级:满包混凝土加固 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.管道铺设 4.管道接口	m	448.4
2	040501006002	塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管 2.管材规格:DN400 3.垫层厚度、材料品种、强度:砂垫层 4.基础断面形式、混凝土强度等级:满包混凝土加固 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.管道铺设 4.管道接口	m	374

措施项目清单

工程名称：市政安装工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：市政安装工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：市政安装工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

主要材料设备表

工程名称：市政安装工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	C00105	草袋		个	896.4919	
2	C00193	电		kw.h	118.6358	
3	C01141	其他材料费(占材料费%)		元	1160.0319	
4	C01192	润滑油		kg	13.0918	
5	C01199	砂布		张	109.8475	
6	C01251	水		m3	178.8663	
7	C01253	水泥 32.5		kg	41819.1336	
8	C01287@1	HDPE双壁波纹管 DN300 SN4		m	448.4	
9	C01289@1	HDPE双壁波纹管 DN400 SN4		m	374	
10	C01339	碎石 20～40mm		m3	124.5676	
11	C01535	橡胶圈 D315		个	92.3704	
12	C01537	橡胶圈 D400		个	77.044	
13	C01668	中粗砂		m3	142.6891	

绿化工程工程

工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050101006001	整理绿化用地	m2	3241
2	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:雪松 2.乔木规格:株高4.5-5m 3.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.养护	株	15
3	050102001002	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:国槐 2.乔木规格:胸径12-15cm 3.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑	株	30
4	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1.苗木名称:小叶女贞造型树 2.苗木规格:株高2.0-2.5m-，冠径1.3-1.5m 3.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑	株	6
5	050102004002	栽植灌木 【项目特征】 1.苗木名称:独杆红叶石楠 2.苗木规格:杆径3-4cm，分枝点高度60-80cm，冠径60-80cm 3.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.浇水等	株	20
6	050102004003	栽植灌木 【项目特征】 1.苗木名称:独杆月季树 2.苗木规格:杆径3-4cm，分枝点高度50-60cm，冠径30-50cm 3.养护期限:一年	株	140

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程　　专业：绿化工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.浇水等		
7	050102004004	栽植灌木 【项目特征】 1.苗木名称:红叶石楠球 2.苗木规格:株高80-100cm，冠径80-100cm 3.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.浇水等	株	80
8	050102004005	栽植灌木 【项目特征】 1.苗木名称:金森女贞球 2.苗木规格:株高80-100cm，冠径80-100cm 3.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.浇水等	株	63
9	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1.苗木名称:红叶石楠 2.苗木规格:株高30-40cm，P18-20cm， 3.栽植密度：49株/㎡，密植不露土 4.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.浇水等	m2	790
10	050102007002	栽植色带 【项目特征】 1.苗木名称:高山黄杨 2.苗木规格:株高25-30cm，P15-18cm， 3.栽植密度：64株/㎡，密植不露土 4.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.浇水等	m2	275
11	050102007003	栽植色带 【项目特征】	m2	500

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程　　专业：绿化工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.苗木名称:金森女贞 2.苗木规格:株高25-30cm，P20-22cm， 3.栽植密度：36株/㎡，密植不露土 4.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.浇水等		
12	050102008001	栽植花卉 【项目特征】 1.苗木名称:丰花月季 2.苗木规格:三年生 3.栽植密度：36株/㎡ 4.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.浇水 5.养护等	m2	275
13	050102010001	铺种草皮 【项目特征】 1.苗木名称:麦冬草 2.苗木规格:3-5丛/窝 3.栽植密度：81窝/㎡ 4.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.浇水 5.养护等	m2	300
14	050102010002	铺种草皮 【项目特征】 1.苗木名称:混播草 2.混播草比例：高羊茅：早熟禾：黑麦草=6:3:1 3.养护期限:一年 【工作内容】 1.起挖 2.运输 3.铺种 4.浇水 5.养护等	m2	1101
15	EB001	修剪原有树木 1.修剪 2.树枝清理、外运	株	650

措施项目清单

工程名称：绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

主要材料设备表

工程名称：绿化工程　　专业：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	BCCLF3	修剪原有树木		株	650	
2	C00029	肥料(综合)		kg	299.22	
3	C00144	毛竹尖		根	588	
4	C00160	农药(综合)		kg	217.5	
5	C00245	水		t	786.74	
6	C00247	水费		t	2153.34	
7	C00332	草坪肥		kg	140.1	
8	补充主材001@1	雪松：株高4.5-5m		株	15	
9	补充主材002@1	国槐：胸径12-15cm		株	30	
10	补充主材003@2	小叶女贞造型树：株高2.0-2.5m-，冠径1.3-1.5m		株	6	
11	补充主材004@1	独杆红叶石楠：杆径3-4cm，分枝点高度60-80cm，冠径60-80cm		株	20	
12	补充主材005@1	独杆月季树：杆径3-4cm，分枝点高度50-60cm，冠径30-50cm		株	140	
13	补充主材006@1	红叶石楠球：株高80-100cm，冠径80-100cm		株	80	
14	补充主材007@1	金森女贞球：株高80-100cm，冠径80-100cm		株	63	
15	补充主材008@1	红叶石楠：株高30-40cm，P18-20cm；49株/㎡		m2	790	
16	补充主材009@1	高山黄杨：株高25-30cm，P15-18cm；64株/㎡		m2	275	
17	补充主材010@1	麦冬草：3-5丛/窝；81窝/㎡		m2	300	
18	补充主材011@1	金森女贞：株高25-30cm，P20-22cm；36株/㎡		m2	500	
19	补充主材012@1	丰花月季：三年生；36株/㎡		m2	275	
20	补充主材013@1	混播草(高羊茅：早熟禾：黑麦草=6:3:1)		m2	1101	