

三原县东郊幼儿园提升改造项目 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年    月    日

复核时间：       年    月    日

## 工程项目总造价表

工程名称：三原县东郊幼儿园提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 单项工程造价汇总表

工程名称：三原县东郊幼儿园提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	040801006001	墙体拆除 [项目特征] 1. 结构形式: 原建筑墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m3	80.32
		墙体工程		
2	010302004001	填充墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块隔墙 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	28.48
		防水工程		
		一层		
3	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 两道1厚JS聚合物防水层 2. 防水部位: 楼面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	272.19
4	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 两道1厚JS聚合物防水层 2. 防水部位: 墙面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	83.43
		二层		
5	010703002003	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 两道1厚JS聚合物防水层	m2	119.65

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层		
6	010703002004	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 两道1厚JS 聚合物防水层 2. 防水部位: 墙面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	41.37
		三层		
7	010703002005	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 两道1厚JS 聚合物防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	119.65
8	010703002006	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 两道1厚JS 聚合物防水层 2. 防水部位: 墙面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层	m2	41.37
		一层		
		楼地面工程		
9	020102002002	600*600白色瓷砖 做法: CT 02 [项目特征] 1. 600*600白色瓷砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层	m2	22.9

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
10	020102002001	300*300花砖 做法：CT 01 [项目特征] 1. 300*300花砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	11.68
11	020102002003	水磨石踏步砖 做法：CT 03 [项目特征] 1. 水磨石踏步砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	9.28
12	020102002004	600*600白色花砖 做法：CT 05 [项目特征] 1. 600*600白色花砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	89.58

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
13	020102002005	600*600灰缸砖(阴影区域) 做法：CT 06 [项目特征] 1. 600*600灰缸砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	101.48
14	020102002006	100*100黄色瓷砖 做法：CT 07 地台高：130mm [项目特征] 1. 100*100黄色瓷砖（侧边成品美弧砖(材质同CT-07)） 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） 6. 水泥砖砌筑 7. 陶粒填充上铺镀锌钢丝网 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	9.04
15	020102002007	300*300浅灰瓷砖 做法：CT 08 [项目特征] 1. 300*300浅灰瓷砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层	m2	35.17



# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
16	020103004001	晨雾灰塑胶 做法：RF 02 [项目特征] 1. 2厚晨雾灰塑胶 2. 5厚粘接剂 3. 5厚水泥自流平 4. 40细石混凝土找平层 5. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	608.89
17	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 20厚水泥砂浆抹光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m2	1.33
18	020104002001	黄色软包 做法：SP 02 [项目特征] 1. 黄色软包为成品软装，放置于晨雾灰塑胶上 2. 2厚晨雾灰塑胶 3. 5厚粘接剂 4. 5厚水泥自流平 5. 40细石混凝土找平层 6. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 龙骨铺设 4. 铺设基层 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料	m2	18.39

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 材料运输		
19	020102002008	过门石 [项目特征] 1. 20mm厚白色人造石 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.13
20	020105006001	木质踢脚线 做法：WD 01 [项目特征] 1. 踢脚线高度:H=60mm 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm厚木饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 刷油漆 6. 材料运输	m2	52.35
		墙、柱面工程		
21	020506001001	抹灰面油漆 做法：PT 01 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:腻子找平, 白色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	618.08
22	020506001002	抹灰面油漆 做法：PT 02 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:腻子找平, 白色防水乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	123.95

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
23	020506001003	抹灰面油漆 做法：PT 03 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，黄色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	29.9
24	020506001004	抹灰面油漆 做法：PT 04 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，浅灰色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	138.55
25	020506001005	抹灰面油漆 做法：PT 05 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，橘色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.58
26	020506001006	抹灰面油漆 做法：PT 06 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，绿色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.73
27	020506001007	抹灰面油漆 做法：PT 07 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，深绿色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.61
28	020506001008	抹灰面油漆 做法：PT 08 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，深黄色无机	m2	2.23

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
29	020207001001	装饰板墙面（大厅部分） 做法：WD 01 [项目特征] 1. 木饰面面层 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 20*20木方架双层龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	65.37
30	020207001002	装饰板墙面 做法：WD 01 [项目特征] 1. 木饰面面层 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平（三遍防火涂料） [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	64.43
31	020207001003	白色成品混油板墙面 做法：WD 02 [项目特征] 1. 白色成品混油板 2. 12mm厚阻燃板 3. 方木调平（三遍防火涂料） [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	5.42
32	020207001004	橙色成品混油板墙面 做法：WD 06 [项目特征] 1. 橙色成品混油板 2. 12mm厚阻燃板 3. 方木调平（三遍防火涂料） [工作内容] 1. 基层清理	m2	0.54

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆		
33	020207001005	绿色成品混油板墙面 做法：WD 07 [项目特征] 1. 绿色成品混油板 2. 12mm厚阻燃板 3. 方木调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	9.12
34	020207001006	绿色长城板 做法：WD 04 [项目特征] 1. 绿色长城板 2. 12mm厚阻燃板 3. 方木调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	1.09
35	020207001007	黄色成品混油板墙面 做法：WD 08 [项目特征] 1. 黄色成品混油板 2. 12mm厚阻燃板 3. 方木调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	1.36
36	020207001008	软木墙面 做法：WD 05 [项目特征] 1. 软木墙面 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉	m2	11.34

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆		
37	020207001009	白色护墙板墙面 做法：WD 11 [项目特征] 1. 白色护墙板 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	91.32
38	020207001010	洞洞板墙面 做法：WD 03 [项目特征] 1. 洞洞板墙面 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	2.98
39	020207001011	绿色软包墙面 做法：SP 02 [项目特征] 1. 绿色软包 2. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	1.09
40	020207001012	灰色聚脂纤维板 做法：RF 03 [项目特征] 1. 灰色聚脂纤维板面层 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	12.95

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	020204003001	100*100黄色瓷砖墙面 做法：CT 07 [项目特征] 1. 100*100黄色瓷砖墙面 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	95.57
42	020204003002	300*300浅灰瓷砖墙面 [项目特征] 1. 300*300浅灰瓷砖墙面 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	119.75
43	020204003003	白色人造石 [项目特征] 1. ST-01 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.92
44	020204003004	600*600白色瓷砖（厨房） [项目特征] 1. 600*600白色瓷砖 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容]	m2	272.59

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡		
45	020204003005	100*100黄色瓷砖墙面（成品配套弧形砖） [项目特征] 1. 100*100黄色瓷砖墙面 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m <sup>2</sup>	1.57
46	020207001013	装饰板墙面 做法：GL 03 [项目特征] 1. 白板玻璃 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平（三遍防火涂料） [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	35.54
47	020209001001	隔断 做法：GL 01 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	25.14
48	020209001002	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：抗倍特板	m <sup>2</sup>	19.18



# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
49	020604002001	木质装饰线 做法：WD 01 尺寸：30mm*40mm [项目特征] 1. 木饰面 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	346.94
		天棚工程		
50	020302001001	天棚吊顶（大厅顶面造型） 做法：PT 01 [项目特征] 1. 白色无机涂料 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板（跌级） 3. 次龙骨采用C型50*15*0.6 4. 主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	16.72
51	020302001002	天棚吊顶 做法：PT 01 [项目特征] 1. 白色无机涂料 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板 3. 次龙骨采用C型50*15*0.6 4. 主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	85.42
52	020302001003	天棚吊顶 做法：PT 03 [项目特征] 1. 黄色无机涂料	m <sup>2</sup>	14.45

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 双层9.5mm厚纸面石膏板 3. 次龙骨采用C型50*15*0.6 4. 主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
53	020301001001	天棚抹灰 做法：PT 04 [项目特征] 1. 浅灰色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	331.53
54	020301001002	天棚抹灰 做法：PT 06 [项目特征] 1. 绿色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	73.18
55	020301001003	天棚抹灰 做法：PT 05 [项目特征] 1. 橘色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	24.13
56	020302001004	天棚吊顶 做法：MT 01 [项目特征] 1. 铝扣板300*300 2. 铝扣板专用龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m2	129.07

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
57	020302001005	天棚吊顶 做法：MT 01 [项目特征] 1. 铝扣板600*600 2. 铝扣板专用龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	77.55
58	020302001006	天棚吊顶 做法：WD 01 [项目特征] 1. 木饰面 2. 12mm厚阻燃板 3. 次龙骨采用C型50*15*0.6 4. 主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	17
59	020302001007	天棚吊顶 150mm*500mm 部位：走廊吊顶侧边 [项目特征] 1. 浅绿色无机涂料 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 12mm厚阻燃板 4. 木龙骨基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m	94.23
		门窗工程		
60	020401004001	胶合板门 [项目特征] 1. 门类型：橙色抗倍特板门 2. 框截面尺寸、单扇面积：700mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	3

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
61	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品定制门 2. 框材质、外围尺寸:1000mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	6
62	020402001002	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品定制门 2. 框材质、外围尺寸:900mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	10
63	020402001003	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品定制门 2. 框材质、外围尺寸:700mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
64	020402001004	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品定制门 2. 框材质、外围尺寸:1200mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
65	020402001005	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品定制门 2. 框材质、外围尺寸:1500mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	7
66	020402001006	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品定制门 2. 框材质、外围尺寸:1800mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
67	020406002001	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:1735mm*1400mm 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
68	020406002002	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:2050mm*1400mm 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
69	020406002003	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:4600mm*1200mm 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
70	020406002004	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:4200mm*1200mm 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		其 他 工 程		
71	BB001	45宽白色地贴	m	12.38
72	BB002	50宽白色地贴	m	93.22
73	BB003	90宽白色地贴	m	1.51
74	BB004	100宽白色地贴	m	18.2
75	BB005	白色地贴字 (JUMP)	项	1
76	BB006	成品台阶过渡扣 [项目特征] 1. 部位: 塑胶与不同材质拼接	m	32.77

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		处		
77	BB007	原色不锈钢收口 [项目特征] 1. 部位: 塑胶与不同材质拼接处	m	32.77
78	BB008	金属收边条(10X10的凹槽) [项目特征] 1. 不同饰面材料吊顶的拼接处	m	154.55
79	BB009	定制木质装饰 [项目特征] 1. 面包、小食、蛋糕展示牌	项	1
80	BB010	儿童洗手池 做法: DT 07节点01 [项目特征] 1. 成品定制水池(白色人造石) 2. 阻燃版基层	m	5.1
81	020107004001	金属靠墙扶手 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 两道不锈钢栏杆靠墙扶手 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	6.71
82	BB011	成品检修口(500mm*500mm)	个	12
83	BB012	分餐台600*800 [项目特征] 1. 白色人造石台面 2. 木饰面板	m	5.82
84	020408001001	木窗帘盒 200*200 [项目特征] 1. 米白色无机涂料 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 12mm厚阻燃版 4. 20*20*2mm角钢架 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	42.3
85	BB013	窗台板 [项目特征] 1. 石材贴面。 2. 15阻燃板做基层, 采用云石胶或AB胶粘结固定。	m	48.25
86	020603009001	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 成品镜子	m2	4.49

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆		
87	020603004001	卫生间拉手	套	21
88	020603001001	洗漱台	m2	4.59
89	BB014	学校LOGO及名称 [项目特征] 1. 学校LOGO 2. 亚克力字 “三原水韵池阳幼儿园”	项	1
90	BB015	“园所理念”字 [项目特征] 1. 尺寸：1000mm*1800mm	牌	1
91	BB016	成品金属装置 [项目特征] 1. R470 2. 部位：大厅	个	1
92	BB017	成品金属梯子 [项目特征] 1. 高度H=2285mm 2. 部位：大厅	个	1
93	020603001002	30mm镀锌圆管	m	41.72
94	BB018	柜子 [项目特征] 1. 400mm深	m2	54.64
		二层		
		楼地面工程		
95	020102002009	水磨石踏步砖 做法：CT 03 [项目特征] 1. 水磨石踏步砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	28.06
96	020102002010	600*600白色花砖 做法：CT 05 [项目特征] 1. 600*600白色花砖 2. 瓷砖专用粘接剂	m2	86.32

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
97	020102002011	100*100黄色瓷砖 做法：CT 07 地台高：130mm [项目特征] 1. 100*100黄色瓷砖（侧边成品美弧砖(材质同CT-07)） 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） 6. 水泥砖砌筑 7. 陶粒填充上铺镀锌钢丝网 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12.06
98	020102002012	300*300浅灰瓷砖 做法：CT 08 [项目特征] 1. 300*300浅灰瓷砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	20.57
99	020103004002	仿木纹塑胶 做法：RF 01 [项目特征]	m2	24.67



# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 2厚仿木纹塑胶 2. 5厚粘接剂 3. 5厚水泥自流平 4. 40细石混凝土找平层 5. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输		
100	020103004003	晨雾灰塑胶 做法：RF 02 [项目特征] 1. 2厚晨雾灰塑胶 2. 5厚粘接剂 3. 5厚水泥自流平 4. 40细石混凝土找平层 5. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	646.51
101	020101001002	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 20厚水泥砂浆抹光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m2	1.33
102	020104002002	黄色软包 做法：SP 02 [项目特征] 1. 黄色软包为成品软装，放置于晨雾灰塑胶上 2. 2厚晨雾灰塑胶 3. 5厚粘接剂 4. 5厚水泥自流平 5. 40细石混凝土找平层 6. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 龙骨铺设 4. 铺设基层 5. 面层铺贴	m2	11.16

# 分部分项工程量清单

工程名称: 幼儿园室内装修工程

专业: 土建工程

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 刷防护材料 7. 材料运输		
103	020102002013	过门石 [项目特征] 1. 20mm厚白色人造石 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.39
104	020105006002	木质踢脚线 做法: WD 01 [项目特征] 1. 踢脚线高度:H=60mm 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm厚木饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 刷油漆 6. 材料运输	m2	17.47
105	020107001001	玻璃栏杆扶手 H=1300mm [项目特征] 1. 栏板材料种类、规格、品牌、颜色:10+1.52 pvb+10mm钢化夹胶玻璃 2. 固定配件种类:木饰面收口、专用橡胶垫填充(中性胶黏贴) [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	40.35
		墙、柱面工程		
106	020506001009	抹灰面油漆 做法: PT 01 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:腻子找平, 白色无机涂料 [工作内容]	m2	689.91

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
107	020506001010	抹灰面油漆 做法：PT 02 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，白色防水乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	123.96
108	020506001011	抹灰面油漆 做法：PT 03 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，黄色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	23.85
109	020506001012	抹灰面油漆 做法：PT 04 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，浅灰色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	163.53
110	020506001013	抹灰面油漆 做法：PT 05 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，橘色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.71
111	020506001014	抹灰面油漆 做法：PT 06 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：腻子找平，绿色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.77

# 分部分项工程量清单

工程名称: 幼儿园室内装修工程

专业: 土建工程

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
112	020506001015	抹灰面油漆 做法: PT 09 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子找平, 白色肌理漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.63
113	020506001016	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 黑板漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.12
114	020207001014	装饰板墙面 做法: WD 01 [项目特征] 1. 木饰面面层 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	45.91
115	020207001016	橙色成品混油板墙面 做法: WD 06 [项目特征] 1. 橙色成品混油板 2. 12mm厚阻燃板 3. 方木调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	0.62
116	020207001017	软木墙面 做法: WD 05 [项目特征] 1. 软木墙面 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉	m2	10.91

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆		
117	020207001018	白色护墙板墙面 做法：WD 11 [项目特征] 1. 白色护墙板 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	102.38
118	020207001019	洞洞板墙面 做法：WD 03 [项目特征] 1. 洞洞板墙面 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	3.95
119	020207001020	银色洞洞板墙面 做法：MT 03 [项目特征] 1. 银色洞洞板墙面 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	13.07
120	020207001021	米色软包墙面 做法：SP 02 [项目特征] 1. 米色软包 2. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	0.1

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
121	020207001022	灰色聚脂纤维板 做法：RF 03 [项目特征] 1. 灰色聚脂纤维板面层 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	34.46
122	020204003006	100*100黄色瓷砖墙面 做法：CT 07 [项目特征] 1. 100*100黄色瓷砖墙面 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	100.76
123	020204003007	300*300浅灰瓷砖墙面 [项目特征] 1. 300*300浅灰瓷砖墙面 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	78.18
124	020204003008	白色人造石 [项目特征] 1. ST-01 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	1.77

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡		
125	020204003009	100*100黄色瓷砖墙面（成品配套弧形砖） [项目特征] 1. 100*100黄色瓷砖墙面 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m <sup>2</sup>	1.57
126	020207001023	装饰板墙面 做法：GL 03 [项目特征] 1. 白板玻璃 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	37.11
127	020209001003	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 抗倍特板 隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	19.18
128	020604002002	木质装饰线 做法：WD 01 尺寸：30mm*40mm [项目特征] 1. 木饰面 [工作内容] 1. 线条制作、	m	383.35

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 安装 3. 刷防护材料、油漆		
		天棚工程		
129	020302001008	天棚吊顶 做法：PT 01 [项目特征] 1. 白色无机涂料 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板 3. 次龙骨采用C型50*15*0.6 4. 主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	238.31
130	020302001009	天棚吊顶 做法：PT 03 [项目特征] 1. 黄色无机涂料 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板 3. 次龙骨采用C型50*15*0.6 4. 主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	50.19
131	020301001004	天棚抹灰 做法：PT 04 [项目特征] 1. 浅灰色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	395.46
132	020301001005	天棚抹灰 做法：PT 05 [项目特征] 1. 橘色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰	m2	24.13



# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 抹面层 4. 抹装饰线条		
133	020301001006	天棚抹灰 做法：PT 06 [项目特征] 1. 绿色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m <sup>2</sup>	73.18
134	020302001010	天棚吊顶 做法：MT 01 [项目特征] 1. 铝扣板300*300 2. 铝扣板专用龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	89.41
135	020302001011	天棚吊顶 做法：SP 01 [项目特征] 1. 白色软膜 2. 12mm厚阻燃板 3. 30*30木方龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	12.57
136	020302001012	天棚吊顶 150mm*500mm 部位：走廊吊顶侧边 [项目特征] 1. 浅绿色无机涂料 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 12mm厚阻燃板 4. 木龙骨基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m	94.23

# 分部分项工程量清单

工程名称: 幼儿园室内装修工程

专业: 土建工程

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 刷防护材料、油漆		
		门窗工程		
137	020401004002	胶合板门 [项目特征] 1. 门类型: 橙色抗倍特板门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 700mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
138	020402001007	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 成品定制门 2. 框材质、外围尺寸: 1000mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	4
139	020402001008	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 成品定制门 2. 框材质、外围尺寸: 900mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
140	020402001009	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 成品定制门 2. 框材质、外围尺寸: 1500mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	8
141	020406002005	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸: 1735mm*1400mm 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
142	020406002006	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸: 2050mm*1400mm 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 12mm厚防火钢化玻璃	樘	3

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
143	020406002007	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:4600mm*1200mm 2. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
144	020406002008	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:4200mm*1200mm 2. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		其 他 工 程		
145	BB019	45宽白色地贴	m	12.38
146	BB020	50宽白色地贴	m	93.22
147	BB021	90宽白色地贴	m	1.51
148	BB022	100宽白色地贴	m	27.2
149	BB023	R200圆形蓝色地贴	个	2
150	BB024	白色地贴字(JUMP)	项	1
151	BB025	成品台阶过渡扣 [项目特征] 1. 部位:塑胶与不同材质拼接处	m	33.15
152	BB026	原色不锈钢收口 [项目特征] 1. 部位:塑胶与不同材质拼接处	m	33.15
153	BB027	金属收边条(10X10的凹槽) [项目特征] 1. 不同饰面材料吊顶的拼接处	m	98.37
154	BB028	儿童洗手池 做法:DT 07节点01 [项目特征] 1. 成品定制水池(白色人造石) 2. 阻燃版基层	m	5.1
155	020107004002	金属靠墙扶手 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:两道不锈	m	26.84

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		钢栏杆靠墙扶手 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆		
156	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板 做法：参考图集 15J403-1 B14页A1、B1型 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色：Φ60*3不锈钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：Φ28不锈钢管栏杆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	18
157	BB029	亚克力字 [项目特征] 1. 亚克力字 “宇宙探索区”	项	1
158	BB030	蓝色金属半球 [项目特征] 1. 蓝色金属半球R50	个	1
159	BB031	蓝色金属半球 [项目特征] 1. 蓝色金属半球R80	个	1
160	BB032	蓝色金属半球 [项目特征] 1. 蓝色金属半球R100	个	3
161	BB033	蓝色金属半球 [项目特征] 1. 蓝色金属半球R150	个	1
162	BB034	蓝色金属半球 [项目特征] 1. 蓝色金属半球R260	个	1
163	BB035	成品检修口（500mm*500mm）	个	12
164	BB036	分餐台600*800 [项目特征] 1. 白色人造石台面 2. 木饰面板	m	5.82
165	020408001002	木窗帘盒 200*200 [项目特征] 1. 米白色无机涂料 2. 9.5mm厚纸面石膏板	m	56

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 12mm厚阻燃版 4. 20*20*2mm角钢架 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆		
166	020408001003	灯槽 230*150 [项目特征] 1. 米白色无机涂料 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 12mm厚阻燃版 4. 20*20*2mm角钢架 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	15.7
167	BB037	窗台板 [项目特征] 1. 石材贴面。 2. 15阻燃板做基层, 采用云石胶或AB胶粘结固定。	m	48.25
168	020603009002	镜面玻璃 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 成品镜子 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.49
169	020603004002	卫生间拉手	套	21
170	020603001003	洗漱台	m2	4.59
171	BB038	柜子 [项目特征] 1. 400mm深	m2	126.87
		三层		
		楼地面工程		
172	020102002014	水磨石踏步砖 做法: CT 03 [项目特征] 1. 水磨石踏步砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡	m2	28.77

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 材料运输		
173	020102002015	600*600白色花砖 做法：CT 05 [项目特征] 1. 600*600白色花砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	86.16
174	020102002016	600*600灰缸砖 做法：CT 06 [项目特征] 1. 600*600灰缸砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	57.15
175	020102002017	100*100黄色瓷砖 做法：CT 07 地台高：130mm [项目特征] 1. 100*100黄色瓷砖（侧边成品美弧砖(材质同CT-07)） 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） 6. 水泥砖砌筑 7. 陶粒填充上铺镀锌钢丝网 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设	m2	12.11

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
176	020102002018	300*300浅灰瓷砖 做法：CT 08 [项目特征] 1. 300*300浅灰瓷砖 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 5. 两道1厚JS聚合物防水层（单列） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	48.21
177	020103004004	仿木纹塑胶 做法：RF 01 [项目特征] 1. 2厚仿木纹塑胶 2. 5厚粘接剂 3. 5厚水泥自流平 4. 40细石混凝土找平层 5. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	164.18
178	020103004005	晨雾灰塑胶 做法：RF 02 [项目特征] 1. 2厚晨雾灰塑胶 2. 5厚粘接剂 3. 5厚水泥自流平 4. 40细石混凝土找平层 5. 界面剂 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	484.35
179	020101001003	水泥砂浆楼地面	m2	1.33

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 20厚水泥砂浆抹光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输		
180	020102002019	过门石 [项目特征] 1. 20mm厚白色人造石 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚防水砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m <sup>2</sup>	2.58
181	020103003001	多功能厅地台 [项目特征] 1. 2厚仿木纹塑胶 2. 12mm厚阻燃板 3. 40*40*4mm角钢架 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m <sup>2</sup>	25.64
182	020105006003	木质踢脚线 做法：WD 01 [项目特征] 1. 踢脚线高度：H=60mm 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm厚木饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 刷油漆 6. 材料运输	m <sup>2</sup>	17.7
183	020107001003	玻璃栏杆扶手 H=1300mm	m	40.35



# 分部分项工程量清单

工程名称: 幼儿园室内装修工程

专业: 土建工程

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 栏板材料种类、规格、品牌、颜色: 10+1.52 pvb+10mm钢化夹胶玻璃 2. 固定配件种类: 木饰面收口、专用橡胶垫填充 (中性胶黏贴) [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆		
		墙、柱面工程		
184	020506001017	抹灰面油漆 做法: PT 01 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子找平, 白色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	691.35
185	020506001018	抹灰面油漆 做法: PT 02 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子找平, 白色防水乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	123.96
186	020506001019	抹灰面油漆 做法: PT 03 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子找平, 黄色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	20.49
187	020506001020	抹灰面油漆 做法: PT 04 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子找平, 浅灰色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	164.14

# 分部分项工程量清单

工程名称: 幼儿园室内装修工程

专业: 土建工程

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
188	020506001021	抹灰面油漆 做法: PT 05 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子找平, 橘色无机涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.58
189	020506001022	抹灰面油漆 做法: PT 09 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 腻子找平, 白色肌理漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	10.51
190	020506001023	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 黑板漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.46
191	020207001024	装饰板墙面 做法: WD 01 [项目特征] 1. 木饰面面层 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	62.04
192	020207001025	白色成品混油板墙面 做法: WD 02 [项目特征] 1. 白色成品混油板 2. 12mm厚阻燃板 3. 方木调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	10.1
193	020207001026	橙色成品混油板墙面	m2	0.54

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		做法：WD 06 [项目特征] 1. 橙色成品混油板 2. 12mm厚阻燃板 3. 方木调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆		
194	020207001027	软木墙面 做法：WD 05 [项目特征] 1. 软木墙面 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	9.13
195	020207001028	木纹吸音板墙面 做法：WD 10 [项目特征] 1. 木纹吸音板 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	45.77
196	020207001029	白色护墙板墙面 做法：WD 11 [项目特征] 1. 白色护墙板 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	94.5
197	020207001030	灰色聚脂纤维板 做法：RF 03	m2	12.95

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 灰色聚脂纤维板面层 2. 12mm厚阻燃板基层 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆		
198	020204003010	100*100黄色瓷砖墙面 做法：CT 07 [项目特征] 1. 100*100黄色瓷砖墙面 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	106.01
199	020204003011	300*300浅灰瓷砖墙面 [项目特征] 1. 300*300浅灰瓷砖墙面 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	78.18
200	020204003012	100*100黄色瓷砖墙面（成品配套弧形砖） [项目特征] 1. 100*100黄色瓷砖墙面 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴	m2	1.57

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡		
201	020204003013	白色人造石 [项目特征] 1. ST-01 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 水泥砂浆调平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.77
202	020207001031	装饰板墙面 做法：GL 02 [项目特征] 1. 银镜 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	19.89
203	020207001032	装饰板墙面 做法：GL 03 [项目特征] 1. 白板玻璃 2. 12mm厚阻燃板 3. 木基层调平(三遍防火涂料) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	35.54
204	020209001004	隔断 做法：GL 01 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：防火钢化玻璃	m2	1.74

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
205	020209001005	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 抗倍特板 隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	19.18
206	020604002003	木质装饰线 做法: WD 01 尺寸: 30mm*40mm [项目特征] 1. 木饰面 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	423.68
207	BB039	成品瓦片	m <sup>2</sup>	1.78
		天棚工程		
208	020302001013	天棚吊顶 做法: PT 01 [项目特征] 1. 白色无机涂料 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板 3. 次龙骨采用C型50*15*0.6 4. 主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	239.5
209	020302001014	天棚吊顶 做法: PT 01 [项目特征] 1. 白色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理	m <sup>2</sup>	23.75

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
210	020302001015	天棚吊顶 做法：PT 03 [项目特征] 1. 黄色无机涂料 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板 3. 次龙骨采用C型50*15*0.6 4. 主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	46.52
211	020301001007	天棚抹灰 做法：PT 04 [项目特征] 1. 浅灰色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	421
212	020301001008	天棚抹灰 做法：PT 06 [项目特征] 1. 绿色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	73.18
213	020301001009	天棚抹灰 做法：PT 05 [项目特征] 1. 橘色无机涂料 2. 原顶面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	24.13

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
214	020302001016	天棚吊顶 做法：MT 01 [项目特征] 1. 铝扣板300*300 2. 铝扣板专用龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	89.49
215	020302001017	天棚吊顶 做法：WD 01 [项目特征] 1. 木饰面 2. 12mm厚阻燃板 3. 次龙骨采用C型50*15*0.6 4. 主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	5.18
216	020302001018	天棚吊顶 150mm*500mm 部位：走廊吊顶侧边 [项目特征] 1. 浅绿色无机涂料 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 12mm厚阻燃板 4. 木龙骨基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m	94.23
		门窗工程		
217	020401004003	胶合板门 [项目特征] 1. 门类型：橙色抗倍特板门 2. 框截面尺寸、单扇面积：700mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3



# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
218	020402001010	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品定制门 2. 框材质、外围尺寸:1000mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	7
219	020402001011	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品定制门 2. 框材质、外围尺寸:900mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
220	020402001012	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品定制门 2. 框材质、外围尺寸:1500mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	10
221	020406002009	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:1735mm*1400mm 2. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
222	020406002010	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:2050mm*1400mm 2. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
223	020406002011	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:4600mm*1200mm 2. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	2

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
224	020406002012	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:4200mm*1200mm 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
225	020406002013	新建玻璃窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:3800mm*1200mm 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:12mm厚防火钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		其 他 工 程		
226	BB040	45宽白色地贴	m	12.38
227	BB041	50宽白色地贴	m	93.22
228	BB042	90宽白色地贴	m	1.51
229	BB043	100宽白色地贴	m	27.2
230	BB044	白色地贴字 (JUMP)	项	1
231	BB045	成品台阶过渡扣 [项目特征] 1. 部位: 塑胶与不同材质拼接处	m	12.2
232	BB046	原色不锈钢收口 [项目特征] 1. 部位: 塑胶与不同材质拼接处	m	12.2
233	BB047	金属收边条 (10X10的凹槽) [项目特征] 1. 不同饰面材料吊顶的拼接处	m	81.02
234	BB048	儿童洗手池 做法: DT 07节点01 [项目特征] 1. 成品定制水池 (白色人造石) 2. 阻燃版基层	m	5.1
235	020107004003	金属靠墙扶手 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 两道不锈钢栏杆靠墙扶手 [工作内容] 1. 制作	m	26.84

# 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆		
236	020107001004	金属扶手带栏杆、栏板 做法：参考图集 15J403-1 B14页A1、B1型 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色：Φ60*3不锈钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌、颜色：Φ28不锈钢管栏杆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	18
237	BB049	成品冰岛毛线吊挂	m <sup>2</sup>	2.42
238	BB050	成品挂毯装饰	m <sup>2</sup>	2.62
239	BB051	成品检修口（500mm*500mm）	个	12
240	BB052	分餐台600*800 [项目特征] 1. 白色人造石台面 2. 木饰面板	m	5.82
241	020408001004	木窗帘盒 200*200 [项目特征] 1. 米白色无机涂料 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 12mm厚阻燃版 4. 20*20*2mm角钢架 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	61.75
242	020408001005	灯槽 230*150 [项目特征] 1. 米白色无机涂料 2. 9.5mm厚纸面石膏板 3. 12mm厚阻燃版 4. 20*20*2mm角钢架 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	89.6
243	BB053	窗台板 [项目特征] 1. 石材贴面。	m	50.2

## 分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业： 土木工程

第 48 页 共 48 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 幼儿园室内装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称: 幼儿园室内装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 幼儿园室内装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称：幼儿园室内装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		插座、灯具、开关		
1	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:安全型热宝五孔插座 2. 型号、规格:250V 10A 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	37
2	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:冰箱插座 2. 型号、规格:250V 10A 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1
3	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:防溅五孔插座 2. 型号、规格:250V 10A 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	39
4	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:卫生间防水插座 2. 型号、规格:250V 10A 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	7
5	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 型号、规格:250V 10A 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	113
6	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:洗衣机插座 2. 型号、规格:250V 10A 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	2

# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称: 消毒柜防溅插座 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	9
8	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称: 地面插座 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	2
9	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称: LED屏预留接线盒 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	2
10	030204031010	小电器 [项目特征] 1. 名称: 柜体灯带预留接线盒 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	1
11	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称: 墙面灯带预留接线盒 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	6
12	030204031012	小电器 [项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	1092
13	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED软灯带 2. 型号、规格: 9W/米 UGR19 Ra80 无危险类 (RG0) 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	m	201.22

# 分部分项工程量清单

工程名称：强电工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:LED灯盘 2. 型号、规格:300*300 4000K 3. 安装高度:吸顶安装 4. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	96
15	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:成品吊灯 2. 型号、规格:4000K 3. 安装高度:吸顶安装 4. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	5
16	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:成品吊线棒灯 2. 型号、规格:800*50 4000K 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	144
17	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:成品吊线棒灯 2. 型号、规格:1200*50 4000K 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	5
18	030213004003	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:成品吊线棒灯 2. 型号、规格:1500*50 4000K 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	36
19	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:成品平板灯 2. 型号、规格:48W UGR19 Ra80 无危险类 (RG0) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	1

# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电工程

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称: 成品吸顶灯 2. 型号、规格: 4000K 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	9
21	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 成品圆盘吊线灯 2. 型号、规格: $\Phi 400$ 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	21
22	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 成品圆盘吊线灯 2. 型号、规格: $\Phi 600$ 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	27
23	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 成品圆盘吊线灯 2. 型号、规格: $\Phi 1000$ 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
24	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 成品圆盘吊线灯 2. 型号、规格: $\Phi 4000$ 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
25	030213004004	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 成品长条吊线灯 2. 型号、规格: 1200*80 4000K 3. 安装方式: 吸顶安装	套	24

# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电工程

专业: 电气设备安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装		
26	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 成品装饰灯椭圆形 2. 型号、规格: 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
27	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 轨道射灯 2. 型号、规格: 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
28	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 明装筒灯 2. 型号、规格: 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	39
29	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 嵌入式筒灯 2. 型号、规格: 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	220
30	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 软膜灯 2. 型号、规格: 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m2	3.25



# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电工程

专业: 电气设备安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	030213003011	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 舞台射灯 2. 型号、规格: 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4
32	030213003012	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 圆环吊线灯 2. 型号、规格: $\phi 1400$ 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
33	030213003013	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 圆环吊线灯 2. 型号、规格: $\phi 1500$ 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
34	030213003014	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 圆环吊线灯 2. 型号、规格: $\phi 2000$ 4000K 3. 安装高度: 吸顶安装 4. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
35	030213005001	医疗专用灯 [项目特征] 1. 名称: 紫外线杀菌灯 2. 安装高度: 吸顶安装 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	72
36	030204031013	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 其他: 详见图纸 [工作内容]	套	33

# 分部分项工程量清单

工程名称：强电工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装 2. 焊、压接线端子		
37	030204031014	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	28
38	030204031015	小电器 [项目特征] 1. 名称: 三联单控开关 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	3
39	030204031016	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联双控开关 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	3
40	030204031017	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联双控开关 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	26
41	030204031018	小电器 [项目特征] 1. 名称: 紫外线杀菌灯开关 (带指示灯) 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	9
42	031103015001	接线箱 [项目特征] 1. 规格: 紫外线杀菌灯开关专用小箱 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	台	3

# 分部分项工程量清单

工程名称: 强电工程

专业: 电气设备安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配管、配线		
43	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: JDG16 2. 配置形式及部位: 吊顶内明敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	2357.58
44	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: JDG16 2. 配置形式及部位: 墙面、地面刻槽暗敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 墙面刻槽 3. 防腐油漆 4. 接地	m	120
45	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: JDG20 2. 配置形式及部位: 吊顶内明敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	433.97
46	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: JDG20 2. 配置形式及部位: 墙面、地面刻槽暗敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 墙面刻槽 3. 防腐油漆 4. 接地	m	130
47	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDN-BYJ-2.5 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	7868.65
48	030212003002	电气配线 [项目特征]	m	4192.83

## 分部分项工程量清单

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		视频监控系统		
1	031202006001	局域网交换机 [项目特征] 1. 名称:24口接入交换机 2. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1
2	031101030001	壁挂式配线架 [项目特征] 1. 规格:6芯多模光纤配线架 2. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装	架	1
3	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	49
4	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:半圆球摄像头 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装 3. 调试	台	45
5	031208008002	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:枪型摄像头 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装 3. 调试	台	4
6	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格:SC15 2. 配置形式及部位:明敷 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	291.22
7	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:UTP-CAT6	m	291.22

# 分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
8	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线 2. 导线型号、材质、规格: UTP-CAT6 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2819.11
9	031208018001	安全防范系统 [项目特征] 1. 名称: 视频监控系统调试 [工作内容] 1. 联调测试 2. 系统试验运行 3. 验交	系统	1
		综合布线系统		
10	031103013001	落地式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称: 600*600两米机柜 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	架	1
11	031202006002	局域网交换机 [项目特征] 1. 名称: 24口接入交换机 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	5
12	031101030002	壁挂式配线架 [项目特征] 1. 规格: 6芯多模光纤配线架 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	架	1
13	031101030003	壁挂式配线架 [项目特征] 1. 规格: 6类24口配线架110型 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	架	5
14	031103014001	墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称: 背景音乐主机	架	10

# 分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装		
15	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	套	76
16	031206004001	背景音乐系统 [项目特征] 1. 名称: 公共广播 [工作内容] 1. 单体调试 2. 试运行	台	27
17	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格: 电话插座 2. 型号: K4/T01 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	10
18	031103025001	双口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格: 双口语音数据插座 2. 型号: K4/C01 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	39
19	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: JDG20 2. 配置形式及部位: 吊顶内明敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	308.36
20	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: JDG20 2. 配置形式及部位: 墙面、地面刻槽暗敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 墙面刻槽 3. 防腐油漆 4. 接地	m	40

# 分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业: 建筑智能化系统设备  
安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: SC15 2. 配置形式及部位: 吊顶内明敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	300.78
22	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: SC15 2. 配置形式及部位: 墙面、地面刻槽暗敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	20
23	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线 2. 导线型号、材质、规格: 6类四对非屏蔽双绞线 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1920.51
24	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: 6类四对非屏蔽双绞线 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	325.57
25	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线 2. 导线型号、材质、规格: RVS-2*0.5 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	484.25
26	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: RVS-2*0.5 3. 其他: 详见图纸	m	76.92

# 分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
27	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	111.05
28	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	219.93
29	030212003009	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:金银线200芯 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	117.95
30	031202011001	网络调试及试运行 [项目特征] 1. 名称:综合布线系统调试 2. 信息点数量:100个信息点以内 3. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	系统	1
		门禁系统		
31	031204009001	住宅（小区）智能化设备 [项目特征] 1. 名称:门禁控制器 2. 其他:详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 智能箱安装 3. 软件安装 4. 系统调试	台（套）	6
32	031208005001	出入口目标识别设备 [项目特征]	套	6

# 分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业: 建筑智能化系统设备  
安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 读卡器 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试		
33	031208006001	出入口控制设备 [项目特征] 1. 名称: 门磁开关 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	台	6
34	031208005002	出入口目标识别设备 [项目特征] 1. 名称: 开门按钮 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	套	6
35	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: SC20 2. 配置形式及部位: 吊顶内明敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	31.5
36	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: SC20 2. 配置形式及部位: 墙面、地面刻槽暗敷 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	30
37	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线 2. 导线型号、材质、规格: CAT6E. 4P 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	221.38
38	030212003011	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线	m	41.7



# 分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业: 建筑智能化系统设备  
安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 导线型号、材质、规格: CAT6E. 4P 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
39	030212003012	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: RVSP-6*0.5 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	13.61
40	030212003013	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: RVV-4*1.0 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	10.47
41	030212003014	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: RVV-2*1.0 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	56.48
42	030212003015	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 线槽配线 2. 导线型号、材质、规格: RVV-2*1.0 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	221.38
		大屏设备		
43	031208017001	显示装置 [项目特征] 1. 名称: LED屏 2. 规格: 4.8m*2.4m 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	m2	11.52
44	031208017002	显示装置	台	9

## 分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 弱电工程

专业：建筑智能化系统设  
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称：弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：火灾自动报警系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：火灾自动报警系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 火灾自动报警系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 火灾自动报警系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 火灾自动报警系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称：火灾自动报警系统

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 名称: 洗衣机龙头 2. 规格: DN15 [工作内容] 1. 安装	个	2
2	030804016002	水龙头 [项目特征] 1. 名称: 感应式龙头 2. 规格: DN15 [工作内容] 1. 安装	个	54
3	030804016003	水龙头 [项目特征] 1. 名称: 清洁龙头 2. 规格: DN15 [工作内容] 1. 安装	个	3
4	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 名称: 淋浴器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2
5	030804020001	热水器 [项目特征] 1. 名称: 电热水器 [工作内容] 1. 安装 2. 管道、管件、附件安装	台	2
6	030804020002	热水器 [项目特征] 1. 名称: 热宝 [工作内容] 1. 安装 2. 管道、管件、附件安装	台	32
7	030804027001	饮水器 [项目特征] 1. 名称: 直饮水机 [工作内容] 1. 安装	套	9
8	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 蹲式大便器 2. 组装形式: 设自动冲洗装置 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	74
9	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 名称: 坐式大便器	套	4



## 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：给排水工程      专业：给排水 采暖 燃气工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 措施项目清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		消火栓系统		
1	030701003001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 外壁刷色环或色漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	40
2	030701003002	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 外壁刷色环或色漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	1.32
3	030701007001	法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 法兰安装 2. 阀门安装	个	2
4	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 型号: 室内消火栓 (SG24D65Z-J, 1800*700*160mm) 3. 规格: 选用SG24D65Z-J (1800*700*160), 配DN65栓口一个, Φ9铝合金水枪一只, 25m长DN65内衬胶水龙带一条, 消防按钮一个, JPS1.0-19消防软管卷盘一套 (30m), Φ6全铜水枪一支, 柜体下部配设MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器三具, 做法参见国标图15S202-21 [工作内容] 1. 安装	套	3
5	030701018002	消火栓 [项目特征]	套	1

# 分部分项工程量清单

工程名称: 消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装部位: 室内 2. 型号: 室内消火栓 (SG24D65Z-J, 兼做试验消火栓, 1800*700*160mm) 3. 规格: 选用SG24D65Z-J (1800*700*160), 配DN65栓口一个Φ9铝合金水枪一只, 25m长DN65内衬胶水龙带一条, 消防按钮一个, JPS1.0-19消防软管卷盘一套(30m), Φ6全铜水枪一支, 柜体下部配设MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器三具, 做法参见国标图15S202-21 [工作内容] 1. 安装		
6	030704001001	管道支架制作安装 [项目特征] 1. 管架形式: 消防管道支架 2. 除锈、刷油设计要求: 除锈后刷防锈漆两遍, 耐热色漆两遍。 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 除锈、刷油	kg	28.43
		喷淋系统		
7	030701001001	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 外壁刷色环或色漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	3.86
8	030701001002	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 外壁刷色环或色漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	3.2
9	030701001003	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内	m	5.4



# 分部分项工程量清单

工程名称: 消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 外壁刷色环或色漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验		
10	030701001004	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 外壁刷色环或色漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	10
11	030701001005	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 外壁刷色环或色漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	15.8
12	030701011001	水喷头 [项目特征] 1. 名称: 下垂装饰闭式玻璃球喷头 2. 型号: 温级68℃ [工作内容] 1. 安装 2. 密封性试验	个	12
		调试		
13	CB001	系统调试费 系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统)	项	1

# 措施项目清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 暂列金额明细表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 主要材料设备表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	C01305	角钢立管卡 DN100		付	16.04	
2	C01917	其他材料费		元	68.7333	
3	C02283	水		t	23.6995	
4	Z00361@1	蝶阀 DN100		个	2	
5	Z00741@1	内外壁热镀锌钢管 DN25		m	16.116	
6	Z00742@1	内外壁热镀锌钢管 DN32		m	10.2	
7	Z00743@1	内外壁热镀锌钢管 DN40		m	5.508	
8	Z01209	沟槽式法兰 DN100		付	2	
9	Z01220@1	内外壁热镀锌钢管 DN100		m	40.8	
10	Z01229@1	内外壁热镀锌钢管 DN50		m	3.264	
11	Z01230@1	内外壁热镀锌钢管 DN65		m	5.2836	
12	Z01670@1	下垂装饰闭式玻璃球喷头		个	12.12	
13	Z01792@3	室内消火栓(SG24D65Z-J, 1800*700*160mm) 配DN65栓口一个Φ9铝合金水枪一只, 25m长DN65内衬胶水龙带一条, 消防按钮一个, JPS1.0-19消防软管卷盘一套(30m), Φ6全铜水枪一支, 柜体下部配设MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器三具, 做法参见国标图15S202-21		套	3	
14	Z01792@4	室内消火栓(SG24D65Z-J, 兼做试验消火栓, 1800*700*160mm) 配DN65栓口一个Φ9铝合金水枪一只, 25m长DN65内衬胶水龙带一条, 消防按钮一个, JPS1.0-19消防软管卷盘一套(30m), Φ6全铜水枪一支, 柜体下部配设MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器三具, 做法参见国标图15S202-21		套	1	
15	Z02135	型钢		kg	30.1358	
16	补充主材001@1	卡箍 DN65		个	4	
17	补充主材001@2	三通 DN100~100~100		个	2	
18	补充主材001@3	90° 弯头 DN100		个	3	
19	补充主材001@4	卡箍 DN100		个	22	
20	补充主材001@5	90° 弯头 DN65		个	4	

## 单项工程造价汇总表

工程名称：三原县东郊幼儿园室外

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称: 室外土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		铺装工程		
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 弃土运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	749.83
2	050101006001	整理绿化用地 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实	m2	347.72
3	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 草皮种类: 草皮 2. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	m2	347.72
4	020103003001	人工草坪 [项目特征] 1. 铺装人工草坪(其中含橡胶粒、砂等填充物) 2. 120厚C20混凝土分仓跳格浇筑, 表面拍浆抹平(分仓缝宽20, 内填沥青胶泥, 中距4-6m) 3. 300厚三七灰土层(分两步打) 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	98.42
5	020103002001	塑胶跑道 [项目特征] 1. 13mm厚塑胶面层 2. 27厚AC-10细粒式沥青混凝土 3. 40厚AC-20中粒式沥青混凝土 4. 150厚含6%水泥干硬性混凝土 5. 100厚碎垫层	m2	1694.1

# 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 材料运输		
6	050201001001	青石板铺贴 [项目特征] 1. 25mm厚青石板铺贴 2. 25mm厚1:2水泥砂浆结合层 3. 150厚C25混凝土 4. 300厚碎砂石 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m <sup>2</sup>	4.81
7	020101001001	鹅卵石铺贴 [项目特征] 1. 鹅卵石铺贴 2. 30厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 100厚C25混凝土 4. 150厚天然砂砾或级配碎石碾压密实 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 抹面层 5. 材料运输	m <sup>2</sup>	47.62
8	050201002001	路牙铺设 [项目特征] 1. 300*100mm预制路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	69.7
9	AB001	油墨划线 [项目特征] 1. 喷枪喷涂油墨	m <sup>2</sup>	105.72
		微地形		
10	010103001001	土方回填 [项目特征] 1. 按设计要求堆砌微地形 2. 200mm厚种植土 [工作内容] 1. 挖土方	m <sup>3</sup>	21.99

# 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 装卸、运输 3. 回填		
11	050102010002	铺种草皮 [项目特征] 1. 草皮种类: 草皮 2. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	m2	109.99
12	010301001001	微地形砌砖 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 120*60*240 水泥砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	53.8
13	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	7.33
		升旗台		
14	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	5.19
15	010103001002	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	3.4
16	010103001003	碎石垫层 [项目特征] 1. 土质要求: 碎石 [工作内容]	m3	0.69

# 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 装卸、运输 2. 回填		
17	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:120*60*240水泥 砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.35
18	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:120*60*240水泥 砖 2. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	4.05
19	010302006001	地台 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:120*60*240水泥 砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	2.81
20	010401006002	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C10 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.06
21	010401006003	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.35
22	010401002001	独立基础 [项目特征]	m3	0.34

# 分部分项工程量清单

工程名称: 室外土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆		
23	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:一级钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.004
24	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:一级钢10以上 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.012
25	010606012001	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件名称:旗杆预埋件 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.017
26	020104002001	防腐木平台 [项目特征] 1. 防腐木(留缝8mm错缝) 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设基层 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	23.44
27	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:防腐木专用基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:防腐木饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	6.14

# 分部分项工程量清单

工程名称: 室外土建工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20厚1: 2. 5水泥砂浆抹灰层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m <sup>2</sup>	36.54
29	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色外墙漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	30.4
30	020607003001	木纹雕刻字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色: 木纹雕刻字 2. 字体规格: 400*400mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
31	020605002001	金属旗杆 [项目特征] 1. 旗杆材料、种类、规格: $\Phi 150$ 壁厚10镀锌管 2. 旗杆高度: 8m [工作内容] 1. 土(石)方挖填 2. 基础混凝土浇注 3. 旗杆制作、 4. 安装 5. 旗杆台座制作、饰面	根	1
		休闲区造型顶棚		
32	AB002	定制弧形长条椅 [项目特征] 1. 弧形长条椅 2. 定制白色装饰 [工作内容] 1. 采购 2. 安装	m	10.43
		沙水游戏区		
33	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 弃土运距: 自行考虑	m <sup>3</sup>	26.23

# 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输		
34	020101001002	沙池地面 [项目特征] 1. 水洗石头铺装（四周） 2. 30厚1:3水泥砂浆找平 3. 150厚C25混凝土 4. 150厚天然砂砾 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 抹面层 5. 材料运输	m2	42.03
35	020101001003	水池地面 [项目特征] 1. 水洗石 2. 30厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 2mm厚SBS防水涂料 4. 100厚C25混凝土 5. 150厚天然砂砾或级配碎石碾压密实 6. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 抹面层 5. 材料运输	m2	44.13
36	010103001004	湿砂铺填 [项目特征] 1. 土质要求:湿砂 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填	m3	18.91
37	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2. 墙体厚度:60mm 3. 砂浆强度等级、配合比:1:3水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	3.27

# 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
38	AB003	排水孔 [项目特征] 1. 不织布滤水层 2. 100mm厚粒径15-20mm水洗石排水层 3. 不锈钢排水格栅 4. PVC管R50	处	2
		洗手池		
39	020209001001	洗手池背墙 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:20*40*3镀锌矩钢 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚水泥板 3. 面层规格、颜色:水洗石铺装 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	5.67
40	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 定制水洗石台盆 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盆、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.29
41	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 名称:成品水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	5
42	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:镀锌钢板 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.003
43	AB004	排水孔 [项目特征] 1. 排水孔	处	5
44	AB005	预留上水管 [项目特征] 1. DN20PVC管	m	5
		洗脚池		
45	020209001002	洗脚池背墙 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:20*40*3镀锌矩	m2	2.92



# 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		钢 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚水泥板 3. 面层规格、颜色:水洗石铺装 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
46	010302006002	红砖装饰 [项目特征] 1. 红砖装饰 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.03
47	010417002002	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:镀锌钢板 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.002
48	AB006	排水孔 [项目特征] 1. 排水孔	处	3
49	AB007	预留上水管 [项目特征] 1. DN20PVC管	m	3
50	030804016002	水龙头 [项目特征] 1. 名称:成品水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	3
		卫生间		
51	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	56.16
52	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征]	m2	56.16

# 分部分项工程量清单

工程名称: 室外土建工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色外墙漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
53	020603001002	洗漱台 [项目特征] 1. 定制水洗石台盆 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	0.68
54	030804016003	水龙头 [项目特征] 1. 名称: 成品水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	3
55	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 定制成品木门 (含门套) 2. 框截面尺寸、单扇面积: 860*2060 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
56	020406003001	金属固定窗 [项目特征] 1. 窗类型: 圆形固定窗 2. 框材质、外围尺寸: R285mm 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 8MM厚钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
57	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 成品木纹收口条 [工作内容] 1. 基层板安装 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.47
58	AB008	沙水玩具收纳柜 [项目特征] 1. 木塑饰面沙水玩具收纳柜 2. 尺寸: 3150*2050mm [工作内容] 1. 采购	组	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 安装		
		其他		
59	010302006003	砖砌座椅 [项目特征] 1. 高度：450mm 2. 面贴防腐木 3. 240砖砌座椅(两侧水泥压光处理) [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m	5.3
60	AB009	大型玩具 [项目特征] 1. 大型玩具(成品定制不锈钢滑梯、成品定制互动玩具、成品定制滑梯、架体及其余成套设施) [工作内容] 1. 采购 2. 安装	组	1
61	AB010	霍比特人小屋 [项目特征] 1. 霍比特人小屋木制装饰造型7550*1700mm [工作内容] 1. 采购 2. 安装	组	1
62	AB011	微地形廊架 [项目特征] 1. 微地形廊架(成品风车装饰、定制铁艺攀爬桶、定制轮胎互动装置、定制互动装置、定制秋千装置、定制攀爬架、定制铁艺攀爬桶、架体及其余成套设施) [工作内容] 1. 采购 2. 安装	组	1
63	AB012	成品工具收纳柜 [项目特征] 1. 成品工具收纳柜2000*800*1600mm [工作内容] 1. 采购 2. 安装	组	1
64	AB013	成品车收纳柜 [项目特征] 1. 成品车收纳柜3300*1100*950mm [工作内容] 1. 采购 2. 安装	组	1
65	AB014	水池成品装饰踏步	组	1

## 分部分项工程量清单

工程名称: 室外土建工程

专业： 土木工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：室外土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 室外土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 室外土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 室外土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 暂列金额明细表

工程名称: 室外土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 室外土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 室外给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水系统		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE钢丝网骨架管道 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 电热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用15mm保温棉保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	12.17
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE钢丝网骨架管道 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 电热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用15mm保温棉保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	1.07
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE钢丝网骨架管道 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 电热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用15mm保温棉保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	3.81
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外	m	25.85

# 分部分项工程量清单

工程名称: 室外给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 输送介质: 给水 3. 材质: PE 钢丝网骨架管道 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 电热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用15mm保温棉保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验		
5	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN40 [工作内容] 1. 安装	个	2
6	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水系统		
7	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 高强度高模量聚丙烯PP-HM双壁波纹管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 弹性密封圈承插连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用30mm保温棉保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 水压及泄漏试验	m	21.49
8	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 排水 3. 材质: 高强度高模量聚丙烯PP-HM双壁波纹管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 弹性密封圈承插连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采用15mm保温棉保温 [工作内容]	m	29.46

## 分部分项工程量清单

工程名称: 室外给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：室外给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 室外给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目清单

工程名称: 室外给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 室外给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 室外给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称: 室外强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：室外强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 室外强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 室外强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称: 室外强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 室外强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：室外弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		视频监控系统		
1	031103014001	壁挂式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称: 监控机柜 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	架	1
2	031103014002	壁挂式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称: 监控台 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 安装	架	1
3	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称: IP红外补光枪式摄像机（二百万像素 IP65） 2. 立杆: 4米, 11根 3. 光电转接箱: 11台, 含光电转换器 4. 避雷针: 11根 5. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	15
4	031208008002	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称: IP红外补光球式摄像机（二百万像素 IP65 带云台） 2. 立杆: 4米, 1根 3. 光电转接箱: 1台, 含光电转换器 4. 避雷针: 1根 5. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	1
5	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: SC20 2. 配置形式及部位: 室外埋地	m	263.61

# 分部分项工程量清单

工程名称：室外弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		
6	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: 2芯单模光纤 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	271.11
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 立杆内穿线 2. 导线型号、材质、规格: UTP. CAT6. 4P 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	30
8	031202011001	网络调试及试运行 [项目特征] 1. 名称: 视频监控系统调试 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	系统	1
		门禁系统		
9	031204009001	住宅（小区）智能化设备 [项目特征] 1. 名称: 门禁控制器 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 智能箱安装 3. 软件安装 4. 系统调试	台（套）	1
10	031208005001	出入口目标识别设备 [项目特征] 1. 名称: 读卡器 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	套	1
11	031208006001	出入口控制设备 [项目特征]	台	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：室外弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 门磁开关 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试		
12	031208005002	出入口目标识别设备 [项目特征] 1. 名称: 开门按钮 2. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统调试	套	1
13	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质、规格: SC20 2. 配置形式及部位: 室外埋地 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	6.63
14	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: RVSP-6*0.5 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	4.6
15	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: RVV-4*1.0 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1.51
16	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: RVV-2*1.0 3. 其他: 详见图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	0.52

# 措施项目清单

工程名称：室外弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 室外弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目清单

工程名称: 室外弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称: 室外弱电工程

专业：建筑智能化系统设  
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外弱电工程

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

专业：建筑智能化系统设备  
安装工程

工程名称: 室外弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]