

三原县西阳镇武官坊村人居环境改造提升 项目

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年    月    日

复核时间：       年    月    日



## 工程项目总造价表

项目名称：三原县西阳镇武官坊村人居环境改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单项工程造价汇总表

工程名称：道路改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：道路改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	道路改造-市政土建工程								
2	道路改造-市政安装工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土石方工程		
1	040101003001	挖基坑土方 部位：路灯 [项目特征] 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：1.5m [工作内容] 1. 土方开挖	m3	80.64
2	010103001001	土(石)方回填 部位：路灯 [项目特征] 1. 土质要求：300mm厚3：7灰土 2. 密实度要求：≥0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	11.52
3	010103001002	土(石)方回填（路灯） [项目特征] 1. 土质要求：素土 2. 密实度要求：≥0.97 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	42
4	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：5km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	54
		立面工程		
5	020506001001	抹灰面油漆（暂定量） [项目特征] 1. 基层类型：水泥砂浆墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	9986
6	020507001001	刷喷涂料（暂定量） 部位：门口屋顶翻沿、路边围墙 [项目特征] 1. 涂料品种、刷喷遍数：外墙乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1339
7	020607001001	文化墙（暂定量） [项目特征]	m²	30

# 分部分项工程量清单

工程名称: 道路改造-市政土建工程

专业: 市政土建

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 铸字材料品种、颜色: 亚克力立体雕刻 (文化墙挂件) [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装		
8	DB001	墙绘 (暂定量) [项目特征] 1. 按图纸要求 [工作内容] 1. 喷涂	m2	369
		混凝土及钢筋混凝土工程		
9	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 规格: 600*600*1200mm 3. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	38.88
10	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: 预埋钢板 (路灯) 2. 螺栓长度: M20 长1100mm 3. 铁件尺寸: 300*300*14mm [工作内容] 1. 螺栓 (铁件) 制作、运输 2. 螺栓 (铁件) 安装	t	0.497
11	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢 $\Phi$ 10 以内 [工作内容] 1. 钢筋 (网、笼) 制作、运输 2. 钢筋 (网、笼) 安装	t	0.512
12	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi$ 10 以上 [工作内容] 1. 钢筋 (网、笼) 制作、运输 2. 钢筋 (网、笼) 安装	t	0.959
13	010417001001	螺栓 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: M20 连接螺栓 2. 螺栓长度: 1.1m [工作内容] 1. 螺栓 (铁件) 制作、运输 2. 螺栓 (铁件) 安装	t	360
		道路工程		
14	040203004001	沥青混凝土 (暂定量) [项目特征]	m2	11920

# 分部分项工程量清单

工程名称：道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 底油:喷洒PC-3乳化沥青 1. 1L/m² 3. 厚度:6cm 4. 基层处理:铣刨机铣刨2-3cm [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压		
15	040801001001	拆除路面 部位:住户门口 [项目特征] 1. 材质:C25混凝土路面 2. 厚度:15cm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m²	1250
16	DB002	垃圾外运(清运、消纳) [项目特征] 1. 垃圾运至指定地点 [工作内容] 1. 运输	m³	187.5
17	040203005001	水泥混凝土 部位:住户门口 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土 碎石(10~30mm) 2. 厚度:15cm厚 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 伸缝 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m²	1550
18	040205006001	标线 [项目特征] 1. 油漆品种:路面标线热熔漆 2. 工艺:实线 直形 [工作内容] 1. 画线	km	3.908
19	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:100mm厚C15混凝土 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶砖240*115*50mm [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设	m²	285.42



# 分部分项工程量清单

工程名称：道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 嵌缝 4. 材料运输		
20	050201001001	园路 部位：陶砖地面石材分界线（电房南侧） [项目特征] 1. 基层厚度、宽度、材料种类:150mm厚3:7灰土 2. 砖基础:300mm高（做法详见图纸节点） 3. 路面规格、材质:黄岗岩石材 300mm宽 50mm厚 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	22.14
21	040204003001	安砌侧（立）石 部位：电房南侧铺装地面边缘+中心路至南道路南侧 [项目特征] 1. 材料:混凝土立道牙 2. 粘结层:30mm厚M10水泥砂浆垫层 3. 尺寸:600*100*300mm 4. 形状:矩形 5. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	93.03
22	050201001002	园路 部位：芦苇地健步路 [项目特征] 1. 基层厚度、宽度、材料种类:300mm厚3:7灰土 2. 垫层:100mm厚C20混凝土 3. 路面规格、材质:雨花石铺面 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑	m2	98.2
23	050201001003	园路 [项目特征] 1. 基层厚度、宽度、材料种类:300mm厚3:7灰土 2. 垫层:100mm厚C15混凝土 3. 路面规格、材质:花岗岩板收边 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑	m2	19.64

# 分部分项工程量清单

工程名称：道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 路面养护		
24	040204006001	树池砌筑 [项目特征] 1. 材料品种、规格:标砖 2. 树池尺寸:1800*1800m 高350mm (做法同主道路两侧花池) 3. 基础:高220mm 4. 垫层:150mm厚3:7灰土 5. 面层:外立面贴文化石300*300*20mm 6. 顶面:花岗岩压顶 [工作内容] 1. 基础砌筑 2. 树池砌筑	个	6
25	040801001002	拆除路面 部位: 升井破除混凝土地面 [项目特征] 1. 材质:C25混凝土路面 2. 厚度:15cm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	15.56
26	040203005002	水泥混凝土 部位: 升井恢复混凝土地面 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土碎石(10~30mm) 2. 厚度:15cm厚 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 伸缝 3. 缩缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m2	15.56
		砌体工程		
27	010302001001	砖砌景墙 部位: 中心路北侧电房西侧 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体类型:景墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:0.6m 5. 基础:条形砖基础, 高180mm (详见0.6m青砖节点图) 6. 垫层:150mm厚3:7灰土 7. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑	m	14.2

# 分部分项工程量清单

工程名称: 道路改造-市政土建工程

专业: 市政土建

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 瓦片垒造型 7. 砌筑 8. 材料运输		
28	010302001002	砖砌景墙 部位: 幼儿园至青杨村道路南侧、电房南侧 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 青砖 2. 墙体类型: 景墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 墙体高度: 0.9m, 其中0.25m高小青瓦造型 5. 基础: 条形砖基础, 高180mm (详见0.9m高青砖剖面图) 6. 垫层: 150mm厚3:7灰土 7. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 瓦片垒造型 7. 砌筑 8. 材料运输	m	24
29	010302001003	砖砌景墙 部位: 中心路电房南侧、东侧 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 青砖 2. 墙体类型: 景墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 墙体高度: 0.9m 5. 基础: 条形砖基础, 高240mm (做法同1m高文化墙) 6. 垫层: 150mm厚3:7灰土 7. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砌筑 7. 材料运输	m	7.45
30	010302006001	砖砌文化墙 部位: 中心路空宅东侧 [项目特征]	m	28.4

# 分部分项工程量清单

工程名称：道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 砌砖名称:文化墙 2. 5m高 2. 规格、尺寸:高2. 5m 240mm厚青砖 3. 基层:300mm厚3:7灰土 4. 基础:高0. 24m 5. 面层:20mm厚水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M10 水泥 32. 5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输		
		其他工程		
31	EB001	树木修剪 [项目特征] 1. 树木修剪: 胸径12cm (规格按平均考虑) [工作内容] 1. 修剪 2. 垃圾清运	棵	58
32	050304001001	木制飞来椅 [项目特征] 1. 种类:成品靠背防腐木座椅 2. 座凳面厚度、宽度:长1. 8m [工作内容] 1. 成品坐凳安装 2. 固定铁件安装	个	9
33	040504001001	砌筑检查井升井 [项目特征] 1. 材料:红机砖 2. 井深、尺寸:直径0. 9m 升高6cm 3. 井壁:240mm厚砖砌圆井 4. 抹灰:20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2 (掺量按设计要求) 5. 井圈井座:混凝土井圈井盖拆除、安装 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 勾缝 6. 抹面 7. 防腐 8. 盖板、过梁制作、安装 9. 井盖及井座制作、安装	座	42

# 措施项目清单

工程名称：道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 主要材料设备表

工程名称: 道路改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称：道路改造-市政安装工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：道路改造-市政安装工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 道路改造-市政安装工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 道路改造-市政安装工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 道路改造-市政安装工程

专业: 给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称: 道路改造-市政安装工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单项工程造价汇总表

工程名称：党群服务中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 单项工程造价汇总表

工程名称：党群服务中心

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	党群服务中心-市政土建工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：党群服务中心-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 6cm厚透水砖 2. 10cm厚C15混凝土垫层 3. 30cm厚灰土 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理、运输	m2	252
2	DB001	拆除瓷片墙面 部位：花池、树池立面 [项目特征] 1. 拆除瓷片面层 2. 拆除砂浆基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理、运输	m2	50.73
3	040801004001	拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质：混凝土道沿 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	58
4	DB002	拆除原花池栅栏 [项目特征] 1. 按图纸要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	58
5	DB003	拆除旗台 [项目特征] 1. 拆除砖砌旗台1500*1500mm [工作内容] 1. 拆除原旗台 2. 新砌旗台	m2	2.25
		新作部分		
6	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：300mm厚3：7灰土 2. 结合层厚度、砂浆配合比：100mm厚C15混凝土 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：陶砖240*115*50mm [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	252

# 分部分项工程量清单

工程名称：党群服务中心-市政土建工程

专业：市政土建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	040203007001	塑胶地面 部位：篮球场、乒乓球场 [项目特征] 1. 8mm硅PU面层 2. 60厚C25水泥混凝土找平层 [工作内容] 1. 垫层浇筑 2. 面层铺贴	m2	805
8	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型：花墙、树池 2. 底层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥砂浆（掺建筑胶）1:2 3. 贴结层厚度、材料种类：10mm厚水泥砂浆 1:3 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：文化砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m2	50.73
9	040204003001	安砌侧缘石（花池围堰） [项目特征] 1. 材料：混凝土立缘石 2. 尺寸：600*100*300mm 3. 形状：矩形 4. 垫层、基础：材料品种、厚度、强度：100mm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	58
10	010302006001	砖砌旗台 [项目特征] 1. 砌砖名称、部位：旗台 2. 材质、品种：红机砖 高150mm 3. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5 水泥32.5 4. 面层：瓷砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	2.25
11	AB001	乒乓球台 [项目特征] 1. 按图纸要求 [工作内容]	套	3

# 分部分项工程量清单

工程名称：党群服务中心-市政土建工程

专业：市政土建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 运输 2. 安装		
12	040205006001	标线 部位：中心路、村委会 [项目特征] 1. 油漆品种：氯化橡胶标线漆 2. 工艺：冷漆 15cm白色漆线（车位线） [工作内容] 1. 画线	km	0.31
13	040101003001	挖基坑土方（方砖柱） [项目特征] 1. 土壤类别：综合土 2. 挖土深度：1m [工作内容] 1. 土方开挖	m3	4.5
14	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种：300mm厚3:7灰土 2. 密实度：≥97% [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	1.35
15	040103001002	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种：140mm厚素土垫层夯实 2. 密实度：≥97% [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	0.63
16	040103001003	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种：素土 2. 密实度：≥97% [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	1.48
17	040103002003	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：5km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	3.02
18	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：红机砖 2. 基础类型：独立基础 3. 基础深度：0.56m 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 水泥32.5	m3	1.04

## 分部分项工程量清单

工程名称: 党群服务中心-市政土建工程

专业：市政土建

第 4 页 共 4 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：党群服务中心-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 党群服务中心-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 党群服务中心-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]



计 日 工 表

工程名称: 党群服务中心-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称：党群服务中心-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单项工程造价汇总表

工程名称：休闲广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：休闲广场

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	休闲广场-市政土建工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：休闲广场-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:100mm厚C15混凝土 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶砖240*115*50mm [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	168
2	040204006001	树池砌筑 [项目特征] 1. 材料品种、规格:花岗岩树池 200mm宽 50mm厚 2. 树池尺寸:4*4m [工作内容] 1. 树池石材封边	个	2
3	010302001001	砖砌文化墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体类型:1m高文化墙, 下部0.9m高挡土墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 基础:高240mm 5. 垫层:150mm厚3:7灰土 0.8m宽 6. 抹灰:单面20mm厚水泥砂浆粉刷 7. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砌筑 7. 材料运输	m	45
4	050304001001	木制飞来椅 [项目特征] 1. 种类:成品靠背防腐木座椅 2. 座凳面厚度、宽度:长1.8m [工作内容] 1. 成品坐凳安装 2. 固定铁件安装	个	3

# 措施项目清单

工程名称：休闲广场-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：休闲广场-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：休闲广场-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]



计 日 工 表

工程名称：休闲广场-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 主要材料设备表

工程名称：休闲广场-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]