

三原县西阳镇武官坊村基础设施改造 项目

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：三原县西阳镇武官坊村基础设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：三原县西阳镇武官坊村基础设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：三原县西阳镇武官坊村基础设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	街道改造-市政土建工程								
2	街道改造-市政安装工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	040801007001	拆除混凝土结构 [项目特征] 1. 结构形式: 混凝土U型渠 2. 规格: 400*500mm 底板100mm厚, 渠壁100mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理、运输	m	148.7
2	040801006001	拆除砖砌结构 [项目特征] 1. 结构形式: 原砖砌花池、影壁墙 2. 规格: 花池: 0.5m 240mm厚, 影壁墙: 长5m, 高3.2m, 厚240mm [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m3	147.84
3	DB007	垃圾清运 [项目特征] 1. 原砖砌花池拆除、原影壁墙拆除 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	147.84
		土方工程		
4	040101002001	挖沟槽土方 部位: 路面加宽 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 (路肩土) 2. 挖土深度: 0.5m [工作内容] 1. 土方开挖	m3	553.43
5	040103001002	土方回填 部位: 路面加宽 [项目特征] 1. 填方材料品种: 300mm厚3:7灰土 2. 密实度: ≥97% [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	332.06
6	010101006002	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 管外径: DN500、DN400mm 3. 挖沟平均深度: 1.5m [工作内容] 1. 土方开挖	m3	284.27
7	010103001001	灰土垫层 部位: 管沟 [项目特征]	m3	118.73

分部分项工程量清单

工程名称: 街道改造-市政土建工程

专业: 市政土建

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 土质要求: 300mm厚3: 7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实		
8	010103001002	砂垫层 [项目特征] 1. 土质要求: 中粗砂 2. 部位: 管道底部100mm厚, 管道两侧详见节点图 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	78.48
9	010103001003	土方回填 部位: 管沟 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	168.68
10	040103001004	土方回填 部位: 芦苇地 [项目特征] 1. 填方材料品种: 素土 2. 回填厚度: 2m深 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	1293.5
11	040103001005	填方 部位: 树池、中心路花池、+中心路至南道路东侧花池 [项目特征] 1. 填方材料品种: 种植土 2. 厚度: 树池300mm、中心路花池400mm [工作内容] 1. 松填	m3	1599.15
12	DB006	外购黄土	m3	1890.5
		砌 筑 工 程		
13	010302001012	砖砌挡土墙 部位: 幼儿园至青杨村道路北侧 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体类型: 挡土墙+景墙 3. 墙体厚度: 240mm~500mm (详见节点做法) 4. 墙体高度: 0.7~1m, 平均按0.85m高挡土墙, 上部0.6m高240mm青砖景墙 5. 垫层: 100mm厚3: 7灰土 6. 粉刷: 单侧挡土墙水泥砂浆压光 7. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆 M5 水泥	m	442

分部分项工程量清单

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		32.5 [工作内容] 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砌筑 7. 材料运输		
14	010302001011	砖砌挡土墙 部位：幼儿园十字至青杨路南侧 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 2. 墙体类型：挡土墙 3. 墙体厚度：240mm~500mm（详见节点做法） 4. 墙体高度：1.2m高挡土墙 5. 垫层：100mm厚3:7灰土 6. 粉刷：单面水泥砂浆压光 7. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砌筑 7. 材料运输	m	641.5
15	010302001022	砖砌花池 部位：幼儿园至青杨村道路北侧+中心路至南道路西侧 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 墙体类型：花池 3. 墙体厚度：240mm 4. 墙体高度：0.5m 5. 基础：条形砖基础，高220mm（详见青杨村道路北侧花池剖面图） 6. 垫层：150mm厚3:7灰土 7. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砌筑 7. 材料运输	m	515.2

分部分项工程量清单

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	010302001023	<p>砖砌景墙 部位：南道路南侧 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 墙体类型：景墙+挡土墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 墙体高度：0.85m高青砖景墙+1m高挡土墙 5. 基础：条形砖基础，高220mm（详见青杨村道路北侧花池剖面图） 6. 垫层：100mm厚C15混凝土 7. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5 水泥32.5 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砌筑 7. 材料运输 	m	67.2
17	010302001010	<p>砖砌花池 部位：中心路两侧+村委会西侧道路 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 砖品种、规格、强度等级：红机砖 2. 墙体类型：花池 3. 墙体厚度：240mm 4. 墙体高度：0.5m 5. 基础：条形砖基础，高250mm（详见主道路两旁花池节点详图） 6. 垫层：150mm厚3：7灰土 7. 面层：外立面贴文化石，顶面花岗石压顶300mm宽（圆边） 8. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5 水泥32.5 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砌筑 7. 材料运输 	m	1756.02
18	010302001021	<p>砖砌景墙 部位：中心路至南道路东侧（与路面有高差部分） [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 墙体类型：景墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 墙体高度：1m 	m	54.88

分部分项工程量清单

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 造型做法:中部500mm高瓦垒造型 6. 基础:高900砖基础 7. 垫层:150mm厚3:7灰土 8. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输		
19	010302001019	砖砌景墙 部位:中心路至南道路东侧(与路面无高差部分) [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体类型:景墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:1m 5. 造型做法:中部500mm高瓦垒造型 6. 基础:高300砖基础 7. 垫层:150mm厚3:7灰土 8. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5 水泥32.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m	93.62
20	010302006001	砖砌文化墙 [项目特征] 1. 砌砖名称、部位:文化墙 2. 规格、尺寸:高3.3m 240mm厚青砖 3. 基层:300mm厚3:7灰土 4. 基础:高0.3m(具体做法详见剖面图) 5. 方砖柱:青砖500*370mm 高3.3m 6. 顶面:仿古瓦造型单侧0.48m宽(含钢架) 7. 面层:4000*1550mm 抹灰+涂料+文化墙 8. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M10 水泥32.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m	15
21	010302001024	砖砌挡土墙 部位:中心路广场西侧	m	54.5

分部分项工程量清单

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 2. 墙体类型：挡土墙 3. 墙体厚度：（详见2.5m高挡土墙剖面图做法） 4. 墙体高度：2.5m高挡土墙 5. 垫层：300mm厚3：7灰土 6. 基础：条形基础 440mm高 7. 粉刷：单面水泥砂浆压光 8. 砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5 水泥32.5 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基础开挖、回填、砌筑 2. 垫层浇筑 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 砌筑 7. 材料运输 		
22	010701001001	<p>瓦屋面（学校围墙）</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色：0.8m宽树脂瓦围墙挑檐（含钢架） <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钢支架安装 2. 安瓦 	m2	53.92
23	040504001004	<p>砌筑检查井</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料：标砖 2. 井深、尺寸：直径1.3m 深2m 3. 基层：300mm3：7灰土 4. 垫层：100mm厚C15混凝土 5. 井壁：240mm厚砖砌圆井 6. 抹灰：20mm厚水泥砂浆加防水剂 1：2（掺量按设计要求） 7. 井圈井座：铸铁井圈井盖 Φ700mm <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 勾缝 6. 抹面 7. 防腐 8. 盖板、过梁制作、安装 9. 井盖及井座制作、安装 	座	8
24	010303003002	<p>雨水口</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 井截面：400*600mm 深1.2m 	座	14

分部分项工程量清单

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 垫层:100mm厚C15混凝土 3. 井壁:240mm厚砖砌矩形井 4. 抹灰:20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2(掺量按设计要求) 5. 篦子:铸铁篦子 400*600mm [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 勾缝 7. 井池底、壁抹灰 8. 抹防潮层 9. 回填		
		道路工程		
25	040203005002	水泥混凝土 部位:道路加宽 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土 碎石(10~30mm) 2. 厚度:20cm厚 3. 垫层:300mm厚3:7灰土(在土方中单列) [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 伸缝 4. 缩缝 5. 锯缝 6. 嵌缝 7. 路面养生	m2	1106.86
26	DB001	零星修补混凝土地面 部位:住户门口左右两侧 [项目特征] 1. 混凝土地面零星修补 2. 15cmC25混凝土 [工作内容] 1. 修补 2. 养护	m2	571.75
27	DB008	垃圾清运 [项目特征] 1. 混凝土路面 [工作内容] 1. 垃圾清运	m3	85.76
28	DB009	混凝土路面切缝 (暂估量) [项目特征] 1. 切缝厚度15cm	m	200
29	040204003001	安砌侧(立)石 部位:幼儿园十字至青杨路南侧+中心路+中心	m	1595.38

分部分项工程量清单

工程名称: 街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：街道改造-市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：街道改造-市政安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 部位：中心路芦苇地 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：双壁波纹排水管 4. 规格：DN800 5. 连接形式：胶圈连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	157
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 部位：中心路村牌东侧+中心路 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：双壁波纹排水管 4. 规格：DN500 5. 连接形式：胶圈连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	146
3	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：双壁波纹排水管 4. 规格：DN300 5. 连接形式：胶圈连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	32.5
4	030801012001	承插水泥管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：混凝土管 4. 规格：DN400 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	38.7
5	030801012002	承插水泥管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨	m	6

分部分项工程量清单

工程名称: 街道改造-市政安装工程

专业：市政安装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：街道改造-市政安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 街道改造-市政安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 街道改造-市政安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 街道改造-市政安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	园林绿化工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		整理绿化用地		
1	050101006001	整理绿化用地 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土 【工作内容】 1. 土方挖、运 2. 耙细、过筛 3. 回填 4. 找平、找坡 5. 拍实	m ²	6380
		乔、灌木		
2	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1、苗木名称：桂花 2、苗木规格：胸径10-12cm 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、支撑 5、浇水	株	35
3	050102001002	栽植乔木 【项目特征】 1、苗木名称：雪松 2、苗木规格：株高5-7m，胸径10-12cm 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、支撑 5、浇水	株	42
4	050102001003	栽植乔木 【项目特征】 1、苗木名称：云杉 2、苗木规格：株高1.8-2.5m 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、支撑 5、浇水	株	32
5	050102001004	栽植乔木 【项目特征】 1、苗木名称：七叶树 2、苗木规格：胸径12-13cm 3、养护期限：一年	株	40

分部分项工程量清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、支撑 5、浇水		
6	050102001005	栽植乔木 【项目特征】 1、苗木名称：樱花 2、苗木规格：胸径8-10cm 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、支撑 5、浇水	株	30
7	050102001006	栽植乔木 【项目特征】 1、苗木名称：石楠 2、苗木规格：胸径8-10cm 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、支撑 5、浇水	株	25
8	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1、苗木名称：小叶女贞造型 2、苗木规格：株高2.5-2.8m，冠径1.5-1.8m 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、支撑	株	20
9	050102004002	栽植灌木 【项目特征】 1、苗木名称：丛生紫薇 2、苗木规格：冠径1.8-2.0m 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、支撑	株	40
10	050102004003	栽植灌木	株	20

分部分项工程量清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		【项目特征】 1、苗木名称：丛生五角枫 2、苗木规格：冠径2.5-3.0m 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、支撑		
11	050102004004	栽植灌木 【项目特征】 1、苗木名称：红叶石楠球 2、苗木规格：株高100-120cm，冠径80-120cm 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、浇水	株	120
12	050102004005	栽植灌木 【项目特征】 1、苗木名称：大叶黄杨球 2、苗木规格：株高100-120cm，冠径100-120cm 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、浇水	株	130
13	050102004006	栽植灌木 【项目特征】 1、苗木名称：独杆月季 2、苗木规格：杆径3-4cm，分枝点50-8cm 3、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 4、浇水	株	240
		色带、地被苗木		
14	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1、苗木名称：红叶石楠 2、苗木规格：G30-50cm，P18-20cm 3、栽植密度：49株/m²，不漏土 4、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖	m2	1200

分部分项工程量清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2、运输 3、栽植 3、浇水		
15	050102007002	栽植色带 【项目特征】 1、苗木名称：金森女贞 2、苗木规格：G30-45cm，P20-25cm 3、栽植密度：49株/m²，不漏土 4、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 3、浇水	m2	1500
16	050102007003	栽植色带 【项目特征】 1、苗木名称：南天竹 2、苗木规格：G35-60cm，P25-35cm 3、栽植密度：36株/m²，不漏土 4、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 3、浇水	m2	600
17	050102007004	栽植色带 【项目特征】 1、苗木名称：高山黄杨 2、苗木规格：G25-30cm，P18-20cm 3、栽植密度：64株/m²，密植不漏土 4、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 3、浇水	m2	300
18	050102008001	栽植花卉 1、苗木名称：丰花月季 2、苗木规格：三年生 3、栽植密度：36株/m² 4、养护期限：一年 【工程内容】 1、起挖 2、运输 3、栽植 3、浇水	m2	300
19	050102007005	栽植色带 【项目特征】 1、苗木名称：北海道黄杨篱	m2	80

分部分项工程量清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]