

工程量清单封面

三原县2025年度公共厕所建设项目 工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程量清单扉页

工程名称： 三原县2025年度公共厕所建设项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

三原县2025年度公共厕所建设项目 工程量清单编制说明

一、编制依据：

- 1、根据《三原县2025年度公共厕所建设项目》施工图相关资料；
- 2、根据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)》、《陕西省消耗量定额章节说明及费用规则(2025)》、《陕西省市政工程基价表(2025)》及相关配套文件等，按清单计价规则编制；
- 3、陕建管发〔2025〕10号文《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》；
- 4、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；相关国家和陕西省建筑施工规范要求等；
- 5、其他相关资料。

二、其他说明

- 1、本工程量清单所提供的工程项目其内容仅表达了主要的工程做法。报价时，投标人应依据图纸用料说明、相关图集，结合招标文件、合同条款、技术规范、图纸等文件来进行组价；
- 2、其它详细说明及要求详见本工程量清单；
- 3、计价软件：本工程量清单采用广联达计价软件GCCP7.0中的清单计价模式，软件版本陕西（7.5000.23.1）编制；

三、编制范围

详见设计图纸、招标文件。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:三原县2025年度公共厕所建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:新建公共厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.1M [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护	m3	59.61		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	50.96		
	A. 4	砌筑工程					
3	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度: 240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	28.07		
4	010401003002	多孔砖墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度: 120mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	0.38		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比: C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.81		
6	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.95		
8	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.64		
9	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.97		
10	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.58		
11	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	5.23		
13	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 地砖面层（11ZJ901-14-9） 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰，砂，碎石三合土 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	2.7		
14	010502028002	平台	[项目特征] 1. 地砖面层（11ZJ901-14-9） 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰，砂，碎石三合土 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	2.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.8		
16	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.8		
17	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	36.02		
18	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	79.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	70.51		
20	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.63		
21	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.99		
22	010505016001	台阶模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢 ϕ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.016		
24	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.395		
25	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢10-18（含10） [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.415		
26	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢18-25（含18） [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.143		
27	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢 ϕ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.152		
	A. 6	金属结构工程					
28	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：40*80*2热镀锌方管 [工作内容] 1. 安装	t	0.062		
	A. 8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010802001001	地弹门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:3000*2100 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装	m2	6.3		
30	010804002001	钢木平开门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 刷防护材料	m2	3.78		
31	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1025*350 2. 框材质、规格：铝合金 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	2.51		
32	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 防蝇窗帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	3.78		
	A. 9	屋面及防水工程					
33	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆，分格面积宜为1m² 2. 0.4厚聚乙，烯膜或200g/m² 聚脂无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 钢筋混凝土屋面板(结构找坡3%) [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺防水卷材	m2	82.28		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 10 厚800x800 陶瓷防滑抛光砖（浅咖生色），水泥浆擦缝 2. 20厚1:4 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 2.0厚聚氨酯涂膜防水层，沿墙翻起高出地面300 5. 100厚C25混凝土 6. 300厚级配碎石 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	30.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 10厚800X800陶瓷防滑抛光砖(浅咖啡色)，水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5 厚聚氨酯防水涂料, 沿墙上翻300 5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 400厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 7. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材, 沿墙上翻300(芯材厚度0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 8. 20厚1:3水泥砂浆找平 9. 100厚C25 混凝土 10. 300厚级配碎石 11. 素土压实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	12.49		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 15 厚1:3 水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	100.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4. 8厚400 X800浅咖啡色瓷砖横向一字缝铺贴，自水泥擦缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m ²	133.62		
38	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:50*50mm竹碳纤维板 [工作内容] 1. 面层铺贴	m ²	28.79		
39	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 材料品种、规格:12厚埃特板 [工作内容] 1. 面层铺贴	m ²	19.45		
40	011207002001	轻质隔断	[项目特征] (15ZJ512-29-1/2) 1. 隔板材料品种、规格:12厚仿桦木色抗倍特板 [工作内容] 1. 隔板制作、安装	m ²	22.5		
41	011207002002	轻质隔断	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型:18厚PVC防水板门 [工作内容] 1. 隔板制作、安装	m ²	11.76		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 钢筋混凝土楼板底清理干净 2. 10 厚1:1:4 水泥石灰砂浆 3. 5厚1:05:3水泥石灰砂浆 4. 刮水性腻子两遍 5. 面涂白色内墙涂料两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	29.06		
43	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝扣板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面板铺贴 3. 开孔及洞口处理	m2	32.68		
44	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 6螺纹吊杆、75/50型轻钢龙骨 2. 9厘石膏板吊顶(高度2.8m) 3. 刮水性腻子两遍 4. 面涂白色内墙涂料两遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面板铺贴 3. 开孔及洞口处理 4. 抹面层	m2	11.92		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
45	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 配套腻子两遍找平 2. 滚刷底漆一遍 3. 滚刷面漆二遍 [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷防护材料、油漆	m2	100.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 15	其他装饰工程					
46	011505001001	洗漱台	[项目特征] (15ZJ512-41-1) 1. 材料品种、规格：大理石 [工作内容] 1. 安装	m2	1.2		
47	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 框材质、断面尺寸：2*1 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	2		
		补充分部					
48	01B001	铝合金方通壁厚2.5，面涂氟碳漆	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：铝合金方通壁厚2.5，面涂氟碳漆 [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 刷漆	m2	7.81		
49	01B002	成品柜	[项目特征] 1. 名称：木质地柜 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	套	1		
50	01B003	手纸盒	[项目特征] 1. 名称：成品手纸盒 [工作内容] 1. 安装	个	8		
51	01B004	成品卫生桶	[项目特征] 1. 名称：成品卫生桶 2. [工作内容] 3. 安装	个	4		
52	01B005	成品衣服挂钩	[项目特征] 1. 名称：成品衣服挂钩 2. [工作内容] 3. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:dn63 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水[干管] [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.41		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:dn50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水[干管] [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.03		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:dn40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水[干管] [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:dn32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水[干管] [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.84		
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水[支管] [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 冲洗	m	21.6		
6	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水[支管] [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 冲洗	m	10.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水[支管] [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 冲洗	m	6.7		
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
9	031002005001	除污器(过滤器)	[项目特征] 1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	组	1		
10	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称:普通冷水表 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
11	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗手盆（感应式水龙头） 2. 材质:陶瓷制品 3. 安装方式:成品安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖把池 2. 材质:陶瓷制品 3. 安装方式:成品安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
13	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:低水箱式坐便器 2. 材质:陶瓷制品 3. 安装方式:成品安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
14	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:液压脚踏开关低水箱式蹲式大便器 2. 材质:陶瓷制品 3. 安装方式:成品安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
15	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:感应式冲洗阀小便器 2. 材质:陶瓷制品 3. 安装方式:成品安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
16	031003009001	烘手器	[项目特征] 1. 名称:干手器 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:PVC-U 2. 型号:防涸地漏 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
18	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:磷酸铵盐MF/ABC3 [工作内容] 1. 本体放置	具	2		
		排水					
19	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水塑料管 2. 规格:dn160 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	1.89		
20	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水塑料管 2. 规格:dn110 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	28.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水塑料管 2. 规格:dn75 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	9.94		
22	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水塑料管 2. 规格:dn50 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	4.41		
		雨水					
23	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水塑料管 2. 规格:dn160 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水（溢流管） [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	1.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建公共厕所-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱ALm 2. 安装方式:挂墙安装（距地1.2m） [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	66.06		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内暗敷 3. 型号:ZR-BV-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	107.64		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内暗敷 3. 型号:ZR-BV-4.0mm2 [工作内容] 1. 配线	m	102.84		
5	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:40W 220V LED 3100lm 色温：4000K 3. 规格: 4. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯(防水防尘) 2. 型号:40W 220V LED 31001m 色温: 4000K 3. 规格: 4. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
7	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:暗装, 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:暗装, 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	1		
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:暗装五孔插座 2. 规格:220V 16A 安全型 3. 安装形式:暗装, 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	2		
10	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:暗装五孔插座(防水型) 2. 规格:220V 16A 安全型 3. 安装形式:暗装, 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建公共厕所-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:卫生间换气扇 [工作内容] 1. 安装	个	2		
12	030410005001	避雷网	[项目特征] 1. 名称:接闪带 2. 材质: ϕ 12镀锌圆钢 3. 安装形式:女儿墙明装 [工作内容] 1. 安装	m	52.93		
13	030410006001	避雷针	[项目特征] 1. 名称:接闪短针 2. 材质: ϕ 20镀锌圆钢 3. 规格:高0.3m [工作内容] 1. 安装	根	4		
14	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱MEB [工作内容] 1. 安装	台	1		
15	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地极 2. 材质:电气设备接地(PE线)-25X4镀锌扁钢, 安装高度:离地面0.5米 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	0.55		
16	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:输配电系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建公共厕所-室外给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架PE复合管 2. 规格: dn63 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	3.23		
		排水					
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: HDPE双壁波纹管 2. 规格: DN300 (S N8) 3. 连接形式: 承插式橡胶圈连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	53.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 新建公共厕所-室外给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-室外给排水配套土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水配套土建					
		管沟土方					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m 3. 挖掘方式：人工开挖 4. 弃土：沟边堆土 5. 基底处理方式：修整边底 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护	m3	2.26		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：管沟沟槽 2. 材料品种：素土 3. 压实方式：打夯机填土夯实 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	1.58		
		管道基础					
3	010102009002	管道砂垫层回填	[项目特征] 1. 管道基础做法参考：04S520 2. 填土方式：人工槽坑夯填 3. 填方材料品种：砂垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.68		
		排水配套土建					
		管沟土方					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-室外给排水配套土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类：一、二类土 2. 2. 挖掘方式：小型挖掘机挖土 3. 基底处理方式：修整边底 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边	m3	66.79		
5	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：管沟沟槽 2. 材料品种：素土 3. 压实方式：打夯机填土夯实 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	63.03		
		管道基础					
6	010102009004	管道砂垫层回填	[项目特征] 1. 管道基础做法参考：04S520 2. 填土方式：人工槽坑夯填 3. 填方材料品种：砂垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.79		
		检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建公共厕所-室外给排水配套土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. ϕ 800球墨铸铁 盖板 2. M5水泥砂浆砌Mu 10页岩多孔烧结砖 3. 20厚1:2.5水泥 砂浆 4. 100厚C15混凝土 5. 100厚级配碎石 垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 砌筑、勾缝、抹 面 5. 井筒、井圈、井 盖安装 6. 盖板安装	座	7		
8	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:砌筑 井垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	0.44		
		化粪池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建公共厕所-室外给排水配套土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 新建公共厕所-室外给排水配套土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 新建公共厕所-室外给排水配套
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:体温计公共卫生间建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m 3. 挖掘方式：人工开挖 4. 弃土：沟边堆土 5. 基底处理方式：修整边底 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护	m3	40.95		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：沟槽内回填土 2. 材料品种：素土 3. 密实度：压实系数 ≥ 0.94 4. 压实方式：打夯机填土夯实 5. 场内倒运运距：5m内就地取土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	38.75		
3	010102009002	管道砂垫层回填	[项目特征] 1. 管道基础做法参考：04S520 2. 填土方式：人工槽坑夯填 3. 填方材料品种：砂垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.21		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	3		
	A. 8	门窗工程					
5	010802001001	轻质铝合金平开门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800*2100 2. 门类型:定制轻质铝合金平开门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.36		
6	010802001002	轻质铝合金平开门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 门类型:定制轻质铝合金平开门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010807001001	铝合金推拉窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1025*350 2. 窗类型:铝合金推拉窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	0.89		
8	010807001002	铝合金推拉窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:500*350 2. 窗类型:铝合金推拉窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	0.18		
	A. 9	屋面及防水工程					
9	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 屋面瓦:镀锌钢板, 屋面坡度2% 2. 屋面基板:12mm厚承重基板, 外设密封打胶 3. 保温隔热层:80mm保温岩棉, A级防火 4. 钢檩条:镀锌矩形钢管50*50*1.5mm [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m2	44.64		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011102003001	块料楼地面	1. 面层: 高档防滑瓷砖, 干水泥擦缝 2. 结合层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 过渡层: 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 基层: 高强水泥板 5. 龙骨: 型钢龙骨(镀锌矩形钢管 80*80*2.0mm、40*80*2.0mm, 底部框架为100*100*3mm方钢)	m2	28.3		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011205001001	外墙檐口造型	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌钢管40*40*2 2. 面层材料品种、规格: 1.2mm折弯镀锌板氟碳喷漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴	m2	19.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011205003001	墙、柱面装配式装饰板 (外围护墙)	[项目特征] 1. 装饰内面板: 10mm 竹碳纤维板 2. 装饰基板: 9mm OSB 奥松板, B1 级防火 3. 保温层: 80mm 保温岩棉, A 级防火 4. 钢龙骨: 镀锌矩形钢管 80*80*2.0mm、40*80*2.0mm 5. 墙面外装饰板: 1.2mm 折弯镀锌板氟碳喷漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m ²	82.29		
13	011205003002	墙、柱面装配式装饰板 (内隔墙)	[项目特征] 1. 装饰内面板: 10mm 竹碳纤维板 2. 装饰基板: 9mm OSB 奥松板, B1 级防火 3. 保温层: 80mm 保温岩棉, A 级防火 4. 钢龙骨: 镀锌矩形钢管 80*80*2.0mm、40*80*2.0mm 5. 装饰基板: 9mm OSB 奥松板, B1 级防火 6. 装饰内面板: 10mm 竹碳纤维板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m ²	27.48		
14	011207002001	隔断 (蹲位、小便)	[项目特征] (15ZJ512-29-1/2) 1. 隔板材料品种、规格: 12 厚仿桦木色抗倍特板 [工作内容] 1. 隔板制作、安装	m ²	27.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 13	天棚工程					
15	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格: 8mm 竹碳纤维板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 型钢龙骨 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	28.3		
	A. 15	其他装饰工程					
16	011503001001	不锈钢栏杆、栏板	[项目特征] 1. 栏杆、栏板高度: H=1m [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	4		
17	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 石材饰面板 [工作内容] 1. 安装	m ²	1.08		
18	011505002001	洗厕配件: 婴儿护理台	[项目特征] 1. 配件名称: 婴儿护理台 2. 规格: 855*560*495 [工作内容] 1. 安装	个	1		
19	011505002002	洗厕配件: 婴儿座椅	[项目特征] 1. 配件名称: 婴儿座椅 2. 规格: 330*140*510 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格: 镜面玻璃5mm [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	1.8		
21	011507003001	激光雕刻外装饰内发光灯箱（LOGO标识“公共卫生间”）	[项目特征] 1. 箱体规格: 5000*1000 2. 基层材料种类: 型钢骨架 3. 面层材料品种: 亚克力板 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1		
		化粪池					
22	010502031001	化粪池	[项目特征] 1. 构件名称: PPR环保化粪池 2. 垫层材料种类、厚度: 60厚碎石 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级: 100厚C15混凝土 4. 细沙保护 5. 井盖材质、规格: 80厚C20混凝土盖板(3Φ10钢筋双向) 6. C20混凝土盖板支撑 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装（若有）	座	1		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	01B001	亚克力标识字	[项目特征] 1. 材质规格：亚克力标识字（管理间、母婴室、男厕、女厕、大厅） [工作内容] 1. 制作、安装	个	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内					
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 冲洗	m	6.7		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 冲洗	m	35.7		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 冲洗	m	20.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀（含截止阀） 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
6	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号: 水表 2. 规格: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型: 洗手盆 2. 材质: 陶瓷材质 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
8	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型: 坐式大便器 2. 材质: 陶瓷材质 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
9	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷材质 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:挂式小便器 2. 材质:陶瓷材质 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
		排水					
11	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	32.6		
12	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	2.2		
13	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	11.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体温计公共卫生间建设-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
		室外					
		给水					
15	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢丝网骨架PE复合管 2. 规格:dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	30		
		排水					
16	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300 (S N8) 3. 连接形式:承插式橡胶圈连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	24.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:成套配电箱 2. 型号:总开关含空气开关、漏电保护器、断路器总闸2P63A；分开关含空气开关、过载保护开关系统2PP16A/1010A 3. 安装方式:挂墙安装，距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线	m	205.6		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4.0mm ² [工作内容] 1. 配线	m	362.4		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	304.8		
5	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防水防尘筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:户外壁灯 [工作内容] 1. 安装	套	7		
7	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯带 [工作内容] 1. 安装	m	19.2		
8	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	5		
9	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
10	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:SOS按钮 2. 规格:DC≤5V供电 [工作内容] 1. 安装	套	1		
11	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:防水型五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	8		
13	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:空调挂机插座 [工作内容] 1. 安装	套	3		
14	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体温计公共卫生间建设-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 体温计公共卫生间建设-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：体温计公共卫生间建设-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蹲便直排移动厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蹲便直排移动厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 挖掘方式:挖掘机挖土 3. 弃土:1m以外, 5m以内 4. 基底处理方式:修整边底 [工作内容] 1. 开挖	m3	12.6		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 3. 挖掘方式:人工开挖 4. 弃土:沟边堆土 5. 基底处理方式:修整边底 [工作内容] 1. 开挖	m3	44.13		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:沟槽内回填土 2. 材料品种:素土 3. 密实度:压实系数 ≥ 0.94 4. 压实方式:打夯机填土夯实 5. 场内倒运运距:5m内就地取土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	44.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蹲便直排移动厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:现场开挖多余的土方 2. 运距:垃圾外运 3. 运输机械:自卸汽车 4. 其他:包含消纳相关费用 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	12.6		
	A. 11	楼地面装饰工程					
5	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、150厚C15混凝土垫层 3、300厚3:7灰土 4、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	28		
	A. 15	其他装饰工程					
6	011503001001	铁艺围栏	[项目特征] 1. 名称:普通铁艺围栏 2. 高度:H=1.8m [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	19.8		
		化粪池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蹲便直排移动厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502031001	化粪池	[项目特征] 1. 构件名称:PPR环 保化粪池 2. 垫层材料种类、 厚度:60厚碎石 3. 底板厚度及混 凝土种类、强度等级 :100厚C15混凝土 4. 细沙保护 5. 井盖材质、规格 :80厚C20混凝土盖 板(3Φ10钢筋双向) 6. C20混凝土盖板 支撑 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 4. 井盖安装(若有)	座	2		
		补充分部					
8	01B001	蹲便直排移动厕所	[项目特征] 1. 款式:蹲便直排 2. 材质:高密度聚 乙烯材料制成 3. 规格型号:QC-Z0 6 4. 尺寸:1000*100 0*2300MM 5. 内容:包含冲水 箱、一体式蹲便器 [工作内容] 1. 安装	个	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蹲便直排移动厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 蹲便直排移动厕所-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蹲便直排移动厕所-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室外 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 泄漏试验	m	25.6		
		给水					
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 冲洗	m	41.6		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 蹲便直排移动厕所-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 蹲便直排移动厕所-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。