

泾阳县住房和城乡建设局**2026**年泾阳县中心城区地下管网工程项目、排水主干渠清淤疏浚工程及泾干街道街巷、老旧小区、行政、企事业单位雨污分流项目污水工程-雨水管网工程施工图设计服务中标（成交）明细

受泾阳县住房和城乡建设局委托，采用进行采购**2026**年泾阳县中心城区地下管网工程项目、排水主干渠清淤疏浚工程及泾干街道街巷、老旧小区、行政、企事业单位雨污分流项目污水工程-雨水管网工程施工图设计服务（项目编码：**XQSZB2025-081**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（**2026**年泾阳县中心城区地下管网工程项目、排水主干渠清淤疏浚工程及泾干街道街巷、老旧小区、行政、企事业单位雨污分流项目污水工程-雨水管网工程施工图设计服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：信宇腾远规划设计有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **430000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类	品目名称	服务范围	服务要求	服务标准	总价(元)
1	完成项目施工图设计服务	主要内容为：本项目位于泾阳县县城，东至北极宫大街东侧以西、南至南环路、西至吉元大街、北至原点大道区域内及周边，主要为吉元街巷、西关街巷、金柳街巷、张家街巷、北关街巷、二条街，行政、企事业单位与小区。主要建设内容为：本项目管道材料均采用高密度聚乙烯双壁波纹管，总长度为 25.975 公里，其中新建 dn300 雨水管 13258 米， dn400 雨水管 4965 米， dn500 雨水管 2995 米， dn600 雨水管 2716 米， dn800 雨水管 41 米，更换破旧 dn400 污水管 2000 米；西排水渠清淤长度 1.5 公里。 1. 吉元街巷新建 dn300-dn500 高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管 5065 米，更换 400 米破旧污水管为 dn400 高密度聚乙烯双壁波纹管，管道清淤 300 米。 2. 西关街巷新建 dn300-dn500 高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管 3050 米，更换 400 米破旧污水管为 dn400 高密度聚乙烯双壁波纹管，管道清淤 300 米。 3. 金柳街巷新建 dn300-dn400 高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管 1925 米，更换 400 米破旧污水管为 dn400 高密度聚乙烯双壁波纹管，管道清淤 300 米。 4. 张家街巷新建 dn300-dn800 高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管 4991 米，更换 400 米破旧污水管为 dn400 高密度聚乙烯双壁波纹管，管道清淤 300 米。 5. 北关街巷新建 dn300-dn600 高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管 5820 米，更换 400 米破旧污水管为 dn400 高密度聚乙烯双壁波纹管，管道清淤 300 米。 6. 二条街新建 dn300-dn600 高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管 354 米。 7. 行政、企事业单位及小区新建 dn300-dn600 高密度聚乙烯双壁波纹管雨水管 2770 米。 本项目设计范围包含施工图设计，同时协助建设单位办理施工图审查与报批、施工准备、施工过程、变更与结算配合、验收等工作。具体内容以本竞争性磋商文件、答疑文件中所涵盖的全部服务内容。	合同签订后 30 日内提交施工图设计文件	合格，符合国家现行法律法规、规范标准及设计深度要求	430,000.00