

乾县林业工作站乾县2025年国土绿化“三区两带”困难立地直观坡面绿化 补助项目中标（成交）明细

陕西朗屹恒基项目咨询管理有限公司受乾县林业工作站委托，采用竞争性磋商进行采购乾县2025年国土绿化“三区两带”困难立地直观坡面绿化补助项目（项目编码：LYHJ-2026-002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（一标段）

1.1、中标（成交）供应商：陕西润景轩建筑景观工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,059,728.20 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	造林服务	一标段造林服务	乾县2025年国土绿化“三区两带”困难立地直观坡面绿化补助项目(一标段)建设地点位于城关街道办夹道村、西街村,共1个街道办2个村,作业面积共计326亩(其中夹道村194亩,西街村132亩)。	<p>(1) 整地 由于该项目作业区坡度较大,所以整地时要因地制宜。本次造林采取鱼鳞坑整地,坑穴规格长80厘米×宽60厘米×深60厘米挖坑时取土培于下方形成弧形围埂,埂顶中间高度0.2-0.3米且高于两侧,坑与坑中心点距离为3米,深度为0.6米。每个坑穴设计为单株种植单元,埂体拱形构造可引导径流形成非直线下泄路径。整地时一定要严格按照设计的要求进行整地,同时要尽量保护林地中不影响幼苗生长的原生植被,防止造成新的水土流失。</p> <p>(2) 栽植 采用植苗造林方法,每穴1株,栽植应做到苗端位正,根系舒展,深浅适当,覆土高度稍高于苗木根径5厘米为宜,分层踩实,保留15厘米左右深的坑,以利于蓄水保墒。栽植时要严格按照“一垫、二提、三埋、四踩”的要求进行认真栽植。由于作业区土壤条件较差,本次增加坑穴换土,栽植回填土全部选择外购黄土入穴,为林木生长提供好的土壤,以保证苗木成活率。</p> <p>(3) 浇水 苗木栽植后应及时浇足、浇透定根水。由于造林地坡度较陡,应采取合理的灌溉方式。浇水后,尽量利用有机覆盖物等铺在坑穴表面,可有效减少蒸腾作用,起到保水保墒的作用。浇水不少于2次/年。如遇极端干旱天气,要增加浇水的次数,保障苗木不因干旱而死亡。浇水后鱼鳞坑内容容易引起土壤板结,通气不良,要增加松土次数。</p> <p>(4) 抗旱造林技术应用 为确保造林成活率,提高造林质量,造林时要应用GGR、保水剂等抗旱实用技术促进苗木生长。造林所需的苗木应做到随起随栽,确需调运的应采取相应的保护措施,以减少运输途中苗木的损伤和水分的丧失,提高造林成活率。</p> <p>(5) 成活率、保存率的调查 成活率调查应在经过一个生长季节后进行,成活率调查时间在次年秋季进行。调查方法是在当年所有栽植小班内选设具有代表性的标准地,分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率85%以上、41—85%、41%以下三级统计。成活率在41%以下的必须重新实施,成活率在41—84%的按初植密度必须及时进行补植。</p> <p>(6) 抚育 抚育是指在栽植后一段时间里所进行的各种技术措施。新栽树木一般要经历缓苗、扎根、生长并逐步进入速生的过程,对以后林木快速生长影响极大。抚育的根本任务在于为幼树提供一个优越的生长环境,满足幼树对水、肥、气、光、热的要求。通过松土、除草、扩穴等改善土壤理化性质,给幼苗幼树创造一个良好的生长环境。造林后3年内抚育5次,抚育的主要内容是松土、除草、除萌、扩穴、砍灌、培土、整枝、林业有害生物防治等。松土除草要做到“三不伤、二干净、一培土”,即不伤根、不伤皮、不伤树梢;杂灌草除干净,把除掉的杂草覆盖到树根附近,以减少水分蒸发和增加有机质。松土深度要适当,做到里浅外深,栽植后第一年浅,以后逐年加深。发现病、虫、鼠、兔等林业有害生物要及时进行防治。</p> <p>(7) 管护 栽植后,要切实加强对项目区的管护工作,项目建设单位要和作业区周边涉及的镇、行政村签订管护责任书,作业区要设立专职或兼职护林员。严禁在工程区附近烧荒,采石,严禁牲畜进入项目区,一经发现,严格按照《森林法》的有关条款进行处罚。</p>	30日历天	达到国家及行业相关验收规范合格标准	3,250.70	326.00	亩	1,059,728.20

二、合同包2 (二标段)

1.1、中标(成交) 供应商: 陕西秦康盛世建筑工程有限公司

1.2、中标(成交) 总价: 890,708.24 元

1.3、中标(成交) 标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-1	造林服务	二标准造林274亩	乾县2025年国土绿化“三区两带”困难立地直观坡面绿化补助项目(二标段)建设地点位于城关街道办贾赵村、南北村、秦袁庄村,共1个街道办3个村,作业面积共计274亩(其中贾赵村17亩,南北村229亩,秦袁庄村28亩)	我单位对乾县2025年国土绿化“三区两带”困难立地直观坡面绿化补助项目实质性采购要求完全响应无偏差,满足磋商文件项目技术、服务、商务及其他要求	30日历天	达到国家及行业相关验收规范合格标准。	3,250.76	274.00	亩	890,708.24

陕西朗屹恒基项目咨询管理有限公司
2026年03月30日