

淳化县 2025 年省级黄河流域重要湿地保护治理 项目施工合同（二标段）

甲方（采购人）：淳化县冶峪河国家湿地公园管理站

乙方（供应商）：陕西艺卓匠生态园林工程有限公司

甲、乙双方根据淳化县 2025 年省级黄河流域重要湿地保护治理项目（采购编号：ZC2025-GC-203）磋商结果和竞争性磋商文件要求的承诺，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同，本合同包括三部分：第一部分 协议书，第二部分 合同条款，第三部分 技术标准及规程。

第一部分 协议书

一、立项依据：咸林发【2025】36 号《咸阳市林业局关于下达 2025 年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金计划的通知》。

资金来源：全部为 2025 年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金。

二、项目概况

项目名称：淳化县 2025 年省级黄河流域重要湿地保护治理项目（二标段）

建设内容及地点：在为润镇的草地村、寨子村；铁王镇的西咀村、塔尔寺村实施围栏保护 7000 米，封育面积 3800 亩。

三、工程承包范围：淳化县 2024 年黄河流域重要湿地保护治理项目（包工包料、封育用工）

四、合同工期：

施工日期：30 日历天，2025 年 11 月 25 日—2025 年 12 月 24 日。

五、质量标准：符合相关国家标准。

六、合同价款：（大写）：捌拾叁万捌仟陆佰玖拾捌元整
¥：838698.00 元。

七、组成合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附件；4、合同条款；5、标准及其有关技术文件；6、工程量清单（验收单）；7、其他合同文件。

八、本协议书中有词语与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、乙方向甲方承诺按照合同条款承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

十、甲方向乙方承诺按照专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2025 年 11 月 24 日。

合同订立地点：淳化县冶峪河国家湿地公园管理站。

本合同一式四份，甲乙双方各两份，具有同等法律效力。双方盖章后生效。

甲方：淳化县冶峪河国家湿地
公园管理站



乙方：陕西艺卓匠生态园林
工程有限公司



法定代表人：



委托负责人：

法定代表人：



委托负责人：



第二部分 合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序：（1）协议条款；（2）合同条款；

2、语言文字和适用法律、标准及规范

本合同使用汉语言文字。

适用法律法规（1）《中华人民共和国招标法》；（2）《中华人民共和国合同法》；（3）《中华人民共和国工程质量管理条例》及相关法规。

使用标准规范的名称：招投标文件，国家现行的《工程建设标准强制性条文》及陕西省的有关建设工程质量管理规定。

二、双方一般权利和义务

1、甲方委派的带工人员：姓名_____，全面负责本工程施工质量、进度、变更等。

2、甲方工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前一周内。

（2）设计交底时间：开工前一周内。

（3）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护工作：按国家、咸阳市有关规定办理。

（4）对各项作业进行指导、测量、验收。

（5）按合同约定付款。

3、乙方工作

乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：竣工后向甲方提交完成的全部工程量统计报表。

(3) 乙方开工作业前必须组织雇工接受安全保护等基本培训。并按有关规定进行安全作业。

(4) 施工地点、范围、顺序依据甲方规划进行，服从甲方人员技术上、规格上的指导，及时改善缺失，进行合格作业。

(5) 配合甲方做好验收、测量、计算工作。

(6) 由于乙方不遵守(3)-(5)条款而引起的一切法律后果均由乙方自行负责，与甲方无关。

三、工期延误： 参看招标文件通用条款

四、质量与验收：双方约定验收由林业局依照相关文件规定执行。

五、安全施工 乙方在施工中，要注意人员安全，规范文明施工，若在施工中发生不安全事故造成的一切损失，均由乙方承担，甲方概不负责。

六、合同价款及支付

1、本合同类型为固定单价合同（见附件）。合同价款中包括的风险范围：人工费、材料费。

2、风险费用以外合同价款调整办法：参看招标文件通用条款。

3、工程预付款：甲方向乙方预付工程款的时间和金额或涨停价款总额的比例：无

4、付款办法：合同签订后预付中标总价款的 30%，主体工程施工完成后，经上级主管部门或林业局验收合格支付中标总价款的 70%。

七、违约、索赔和争议

双方约定，在履行合同过程中发生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，向咸阳市人民法院提起诉讼。

八、其他

本工程双方约定担保事项如下：

承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内所有人员生命财产办理保险。

第三部分 技术标准及规程

封育管理

(1) 施工设计

①测量放线。全段打桩标记，直线段每 50 米设置控制桩，拐角处加密。坡度超过 15 度的区域，立柱间距缩至 4 米，斜拉线增至 3 根，抵抗地形浮动。

②立柱提前浇筑（C25 混凝土，养护 7 天以上），刺丝网预切割，（每卷 500 米，减少现场损耗）。

③斜拉线安装。采用绑丝扭结工艺，与水平线交叉点用双股绑丝

“8 字扣”固定（每交叉点 3 圈拧紧）。

④出入口采用可拆卸刺丝模块，活动绑扎固定。

（2）项目区因封育需要使用围栏保护。围栏采用水泥立柱挂刺丝。立柱间距 5 米，尺寸规格 120mm×120mm×2000mm，预埋深 50 厘米，夯实。刺丝纬线根数 7 根，其中水平平行线 5 根，对角线斜拉 2 根，平行线间距 25 厘米，顶边线露杆 25 厘米，同时对角线拉斜纬线 2 根并与平行纬线用绑丝固定，对角线斜拉、地面高低浮动、拐角处顶柱和边柱浮动，浮动增加系数：刺丝网 1%，立柱 5%。本项目需实施围栏保护 7000 米，需刺丝 50900 米，立柱 1485 根，封育面积 3800 亩。