

淳化县 2025 年农村“厕所革命”建设厕屋厕具采购项目、合同包 3(发酵式卫厕所(3 标段))合同

甲方：淳化县农业农村局

乙方：江苏题桥循环经济技术有限公司

根据咸阳市农业农村局《关于做好 2013 年以来农村问题厕所排查整改及 2025 年度农村户用卫生厕所改造工作的通知》(咸农发[2025]54 号)文件精神，参考《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》有关法律法规，甲乙双方本着诚信、公正、合法的原则，就发酵式卫厕所采购及安装事宜，经双方协商一致，达成如下合同。

一、产品规格明细

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	化粪池	1. 材质：玻璃钢； 2. 外形尺寸：1780mm×1180mm×1118mm (长×宽×高)； 3. 厚度≥3.5mm； 4. 容积≥1.5m³； 5. 配件(1套)：2片隔板、2个φ400检查口盖， 1个φ200检查口盖。	套	200	1000.00	200000.00
2	坐便器	1. 材质：玻璃钢； 2. 外形尺寸：69mm×41mm×54mm； 3. 厚度：≥6mm；负载≥400kg，不变形，不开裂； 4. 水箱(1套)：马桶自带水箱，有效容积≥60升，用水量≤0.6升每次； 5. 防冻功能：产品自带加热系统，确保寒冬(零下40度及以下)能正常使用。	套	200	2400.00	480000.00
总价：陆拾捌万元整(¥：680000.00)						

二、质量要求

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。

2. 该产品不包含厕屋，需乙方在群众现有卫生间内进行安装工作，由此产生的安装费、施工费等费用均由乙方承担。

3. 质保期：自项目竣工验收合格之日起满 3 年。乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用 and 保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

三、交付地点及交货期

乙方将货物运至甲方指定地点，自合同签订之日起 60 日历天，按照采购人要求分批次供货。

四、施工步骤

1. 施工选址。此改厕模式不配套厕屋，在群众现有卫生间内安装负压马桶，卫生间墙上打孔连接化粪池，化粪池选址要远离饮用水源，避开车辆停靠和行驶区域，避开供电、地下管网等设施。

2. 基坑开挖。1.5 立方米三格成品化粪池，长宽高尺寸暂定估算为（单位 mm）：1500*1000*1000，开挖下口尺寸为（单位 mm）：2200*1600*1600，上口尺寸根据现场土质情况放坡，周边外扩 300 毫米方便接管作业和回填土分层夯实，方位及厕所出水管方

向根据住户实际情况选择平行或垂直，避免重复使用弯头连接造成堵塞。（以上尺寸为估算值参考，最终以实物为准）

3. 基础处理。将开挖的土方分类堆放，去除砖块、石头等硬物，块土务必拍碎打散，细土堆放于基坑两侧，以备回填使用。将开挖好的基坑底原土夯实，做 500 毫米厚的 3：7 灰土垫层，垫层按 150、150、200 毫米厚分 3 步逐次夯实完成，严禁垫层面有石块等尖锐物外露，确保垫层面平整。

4. 粪池吊装。将组装好的化粪池放置于基坑内，进行位置定位，位置确定无误后进行加固。

5. 土方回填。回填时以 150 毫米为一层，分层回填夯实，必须将石块等硬物剔除。回填土应当半干半湿，逐层夯实，逐层回填，直到和地上水平停止，避免化粪池陷落、歪斜。

五、付款方式

本合同经甲乙双方签字盖章后，甲方支付合同总价的 30% 预付金给乙方；乙方安装施工结束后，甲方支付合同总价的 40%；项目竣工验收合格后，甲方支付合同总价剩余的 30%。

六、相关责任

1. 甲方负责对施工材料、工程质量、进度全程监督。

2. 乙方负责组织工人按技术要求施工，确保在合同规定时间如期完工和交付使用。

3. 乙方负责施工人员安全教育，增强安全意识，凡因施工人员违章作业造成的工伤事故，责任由乙方承担，甲方不负任何经济责任和法律责任。

七、其他事项

1. 因施工情况不一，本合同未考虑到之处，由甲乙双方、镇村干部和村民协商解决。

2. 乙方承担本工程施工所有风险，包括物料缺失的补充，工程质量管控及施工现场安全等。

3. 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：



法人或委托代理人（签字）：

南军书

时间：2015年9月17日

乙方（盖章）：



法人（签字）：



时间：2015年9月17日