

淳化县 2025 年农村“厕所革命”建设厕屋厕具 施工及安装项目合同

甲方：淳化县农业农村局

乙方：陕西骥驰建设工程有限公司

按照咸阳市农业农村局《关于做好 2013 年以来农村“问题厕所”排查整改及 2025 年度农村户用卫生厕所改造工作的通知》（咸农发[2025]54 号）文件精神，参考《中华人民共和国合同法》有关法律法规，甲乙双方本着诚信、公正、合法的原则，就厕屋厕具施工及安装项目事宜，达成如下合同。

一、施工地址：官庄镇孙家村、张村，十里塬镇十里塬村、庄子村，润镇五一村、寨子村，车坞镇居集村，铁王镇桃渠塬村，方里镇安塬村、上常社村，石桥镇咀头村、大槐树村，城关街道辛店村、枣坪村等村，统筹推进其他村改厕工作。

二、施工时间：2025 年 9 月——11 月底。

三、工程户数及总价：以户为单位，共计：820 户，合同总价：捌拾捌万叁仟玖佰陆拾元整。（¥：883960.00 元），本次报价包含税金。（最终以实际施工数量为准）

四、付款方式：

本合同经甲乙双方签字盖章后，甲方支付合同总价的 30% 预付金给乙方；乙方施工结束后，甲方支付合同总价的 40%；工程

竣工验收合格后，甲方支付合同总价剩余的 30%。

五、施工步骤、质量

1. 施工选址。远离饮用水源，避开车辆停靠和行驶区域，避开供电等地下管网，距离化粪池不宜太远（一般不超过 3 米）。有条件的，要考虑后期接入污水管网，最终以户主选定位置为准，鼓励指导农户改厕进院入室，坚决禁止在房前、村内街道、主干道旁安装厕所。

2. 基坑开挖。1.5 立方米三格成品化粪池，长宽高尺寸暂定估算为（单位 mm）：1500*1000*1000，开挖下口尺寸为（单位 mm）：2200*1600*1600，上口尺寸根据现场土质情况放坡，周边外扩 300 毫米方便接管作业和回填土分层夯实，方位及厕所出水管方向根据住户实际情况选择平行或垂直，避免重复使用弯头连接造成堵塞。（以上尺寸为估算值参考，最终以实物为准）

3. 基础处理。将开挖的土方分类堆放，去除砖块、石头等硬物，块土务必拍碎打散，细土堆放于基坑两侧，以备回填使用。将开挖好的基坑底原土夯实，做 500 毫米厚的 3：7 灰土垫层，垫层按 150、150、200 毫米厚分 3 步逐次夯实完成，严禁垫层面有石块等尖锐物外露，确保垫层面平整。

4. 三格式粪池吊装。将组装好的化粪池放置于基坑内，进行位置定位，位置确定无误后进行加固。

5. 土方回填。回填时以 150 毫米为一层，分层回填夯实，必

须将石块等硬物剔除。回填土应当半干半湿，逐层夯实，逐层回填，直到和地上水平停止，避免化粪池陷落、歪斜。

6. 厕屋安装。安装前检查厕屋体及所有组建完好，外观光滑平整、无裂纹、无明显划痕人为损坏，表面完整，厕屋壁厚均匀，无断裂现象，严格按照技术要求组装厕屋。

六、相关责任

1. 甲方负责对施工材料、工程质量、进度全程监督。

2. 乙方负责组织工人按技术要求施工，确保在合同规定时间如期完工和交付使用。

3. 乙方负责施工人员安全教育，增强安全意识，凡因施工人员违章作业造成的工伤事故，责任由乙方承担，甲方不负任何经济责任和法律责任。

4. 乙方对工程进行实时维修，保修时间为验收合格之日起满1年。

七、其他事项

1. 因施工情况不一，本合同未考虑到之处，由甲乙双方、镇村干部和村民协商解决。

2. 乙方承担本工程施工及安装过程中的所有风险，包括物料缺失的补充，工程质量管控及施工现场安全等。

3. 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。



法人或委托代理人：

(签字)

潘军华



法人：(签字)



日期：2015年9月17日

日期：2015年9月17日

