

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		晾衣杆		
1	AB043	水钻打孔 1. 规格：80mm 2. 砂浆填充	个	10
2	AB044	立柱 1. Φ50镀锌钢管 2. Φ60不锈钢圆管	m	25
3	AB045	拉杆 1. Φ20镀锌钢管 2. Φ25不锈钢圆管	m	62.04
		室外工程		
		给排水土建		
4	BB005	混凝土路面破除 [项目特征] 1. 破除 混凝土路面厚度20cm	m2	111.67
5	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种：混凝土 2. 运距：10km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	22.33
6	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别：综合土 2. 管外径：110 3. 挖沟平均深度：40cm [工作内容] 1. 土方开挖	m	186.12
7	010103001003	土方回填 [项目特征] 1. 要求：3：7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	11.17
8	010103001004	砂垫层回填 [项目特征] 1. 要求：砂回填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	18.61
9	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C25 2. 厚度：20cm 3. 部位：管沟开挖处路面破除恢复 4. 300mm厚3：7灰土 [工作内容]	m2	111.67

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 伸缝 4. 缩缝 5. 锯缝 6. 嵌缝 7. 路面养生		
		化粪池		
10	010303004001	化粪池 [项目特征] 1. 池截面:5.5*3.5*3m 2. 垫层材料种类、厚度:30cm 3:7灰土, 20cmC30 混凝土垫层 3. 成品钢筋混凝土化粪池45m3 , 购买及安装 4. 池壁防水:聚氨酯防水	座	1
11	010101003002	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:素土 2. 挖土深度:3.5m 3. 弃土运距:10km 4. 基础边外放0.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	67.38
		其他		
12	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:红叶石楠球 2. 灌木丛高:H=1.6m, Φ=1.0m [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	5
13	040204003001	安砌侧石 [项目特征] 1. 材料:混凝土路沿石 2. 尺寸:800*300*120 3. 形状:矩形 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	15.45
14	040801004001	拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质:混凝土路沿石 2. 含清理垃圾及外运	m	15.45

分部分项工程量清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 运输		
		车棚搭建		
15	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体厚度: 120mm 3. 墙体高度: 1.3m [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	3.56
16	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	1.64
17	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 0.6m 3. 弃土运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.21
18	010103001001	3:7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3:7灰土 2. 密实度要求: >0.97 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	4.1
19	010103001002	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 密实度要求: ≥0.96	m3	2.46

分部分项工程量清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实		
20	050101001001	伐树、挖树根 [项目特征] 1. 树干胸径: 杨树 $\Phi=50\text{cm}$ [工作内容] 1. 伐树、挖树根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1
21	050101001002	伐树、挖树根 [项目特征] 1. 树干胸径: 松树 $\Phi=50\text{cm}$ [工作内容] 1. 伐树、挖树根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	2
22	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	89.52
23	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	89.52
24	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 300mm厚3:7灰土 2. 面层厚度、砂浆配合比: 200mm厚C25混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m ²	106.17

分部分项工程量清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	010603002001	空腹柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235 2. 油漆品种、刷漆遍数: 红丹防锈漆一遍, 调和漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	0.542
26	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235 2. 油漆品种、刷漆遍数: 红丹防锈漆一遍, 调和漆二遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	2.22
27	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色: 3mm厚单层彩钢瓦 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m ²	105.66
28	010702005001	屋面天沟、沿沟 [项目特征] 1. 材料品种: 300X300不锈钢天沟 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砂浆找坡、养护 3. 天沟材料铺设 4. 天沟配件安装 5. 接缝、嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	13.51
29	010702004001	屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: Φ 100PVC管 2. 落水斗、落水口: 1个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水篦子安装 3. 接缝、嵌	m	2.2

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		缝		
		便衣中队一楼宿舍改造		
30	AB001	原家具搬运至库房 1. 人工搬运家具至库房 2. 运距：200m	工日	6
31	BB001	保洁	m2	160
32	AB003	零星铲除修补原乳胶漆墙面 1. 人工铲除修补乳胶漆墙面 2. 清理垃圾及外运	m2	223.39
33	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 石膏砂浆修补 2. 顶面及墙面乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	660.03
34	AB004	门更换锁芯 1. 防盗门锁芯	个	12
35	AB005	铁皮文件柜 1. 规格尺寸：2100*900*400	套	24
36	AB006	办公桌椅 1. 规格：1.2*0.6m	套	14
37	AB007	普通饮水机 1. 品牌：美的	套	2
38	AB008	军用架子床 1. 规格型号：0.9m宽*2m长*1.8m高	套	10
39	BB004	双层亚克力门牌	个	12
		无人机操控室		
40	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 木龙与原天棚链接 3. 新做PVC条板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	17.42
41	AB009	拆除原防盗门 1. 人工拆除原防盗门 2. 清理垃圾及外运	樘	1
42	020402006001	防盗门 [项目特征]	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 框材质、外围尺寸:950*2050 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
43	AB010	钢制货架 1. 规格型号: 1.3m(长)*2m(高)*0.5m(宽)	套	2
44	AB011	维修台 1. 成品钢木维修台 2. 规格型号: 1.2*0.6M*1.5m高	套	2
45	AB012	办公桌椅 1. 规格: 长1.4m	套	1
		办公楼改造		
		三楼改造		
46	AB013	拆除砖墙 1. 人工拆除370砖墙 2. 清理垃圾及外运	m3	4.22
47	AB014	拆除原防盗门 1. 人工拆除原防盗门 2. 清理垃圾及外运	樘	2
48	AB015	拆除原木门 1. 人工拆除原木门 2. 清理垃圾及外运	樘	4
49	020401004001	胶合板门 [项目特征] 1. 门类型:免漆门含门套 2. 框截面尺寸、单扇面积:2100*900 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	9
50	BB002	双层亚克力门牌	个	10
51	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:1700*1200 3. 双层玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
52	AB016	铲除原室内墙面及顶面涂料 1. 人工铲除原室内墙面及顶面涂料 2. 清理垃圾及外运	m2	491.99
53	020506001004	抹灰面油漆	m2	491.99

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 部位：室内 2. 顶面及墙面乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
54	020506001005	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位：走廊 2. 基层类型：零星修补 3. 顶面及墙面乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	203.94
55	020407001001	木窗套 [项目特征] 1. 宽度：330mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	1.39
56	020407001002	木门套 [项目特征] 1. 卫生间门套宽度：490mm 2. 卫生间内门套宽度：270mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	2.86
57	020209001001	轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：双面石膏板 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	79.36

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
58	AB017	拆除原卫生间铝扣板吊顶 1. 人工拆除原卫生间吊顶 2. 清理垃圾及外运	m2	6.81
59	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 2. 轻钢龙骨 3. 铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	6.81
60	AB018	定制石材台面浴室柜 1. 宽度: 900mm	套	1
61	AB019	原家具搬运至库房（三楼） 1. 人工搬运家具至库房 2. 运距: 200m	工日	12
62	AB023	军用架子床 1. 规格型号: 0.9m宽*2m长*1.8m高	套	30
63	AB021	办公桌椅 1. 规格: 1.2*0.6m	套	10
64	AB022	普通饮水机 1. 品牌: 美的	套	10
65	AB024	定制木衣柜 1. 规格型号: 2.2m高*1.3m宽*0.6m深 2. E0级环保板材	m2	57.2
66	AB027	隔光布艺卷帘	套	19
67	020109001001	石材零星项目 [项目特征] 1. 工程部位: 过门石 2. 材质: 石材过门石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.52
68	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 成品石材窗台板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层	m	3.6

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆		
69	BB006	保洁	m2	215
70	AB047	塑料洗脸盆架	套	10
71	020407004001	门窗木贴脸 [项目特征] 1. 规格：60*12mm 2. 部位：走廊塑钢窗 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	13.33
72	AB002	拆除原走廊塑钢窗贴脸 1. 人工拆除 2. 清理垃圾及外运	m2	13.33
		二楼改造		
73	AB020	原家具搬运至库房（二楼） 1. 人工搬运家具至库房 2. 运距：200m	工日	2
74	AB025	办公桌椅 1. 规格：1.2*0.6m	套	7
75	AB026	普通饮水机 1. 品牌：美的	套	2
76	AB028	隔光布艺卷帘	套	5
77	AB029	四人位加厚不锈钢排椅-带皮垫	套	1
78	AB030	铁皮文件柜 1. 规格尺寸：2100*900*400	套	2
79	AB031	军用单层床 1. 规格型号：0.9m宽*2m长	套	4
		一楼改造		
80	AB032	拆除原洗手盆处石材台面 1. 人工拆除原洗手盆处石材台面 2. 清理垃圾及外运	m2	4.2
81	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色：石英石 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盆、配件安装 3. 刷油漆	m2	3.85
		特警宿舍		

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
82	AB033	拆除砖墙 1. 人工拆除240加气混凝土砌块墙 2. 清理垃圾及外运	m3	4.46
83	AB034	拆除原塑钢窗 1. 人工拆除原塑钢窗 2. 清理垃圾及外运	樘	15
84	020406007002	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型: 推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 1700*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	15
85	020407001003	木窗套 [项目特征] 1. 宽度: 330mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	7.68
86	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 窗顶 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	1.22
87	020203001001	零星项目一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 窗顶部位抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	10.2
88	010304001001	砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 120mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 [工作内容]	m3	47.33

分部分项工程量清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业: 土建工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		
89	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 挂钢丝网 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	788.87
90	AB035	隔光布艺卷帘	套	16
91	AB036	原防盗门拆除及恢复	樘	1
92	020407001004	木门套 [项目特征] 1. 宽度: 180mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	1.25
93	020401004002	胶合板门 [项目特征] 1. 门类型: 免漆门含门套 2. 框截面尺寸、单扇面积: 2100*900 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	16
94	BB003	双层亚克力门牌	个	16
95	020402002001	金属推拉门 [项目特征] 1. 门类型: 浴室推拉门 2. 框材质、外围尺寸: 1800*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
96	020402007001	钢质玻璃防火门 [项目特征] 1. 门类型: 定制钢质玻璃消防门	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 框材质、外围尺寸:2350*2800 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
97	010606012001	零星钢构件 （过梁） [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件名称: 方管40*40*3 3. 油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.141
98	020506001006	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙面 2. 顶面及墙面乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1027.46
99	020105006001	成品木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:70mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m2	22.78
100	020204003001	块料墙面（卫生间、洗澡间） [项目特征] 1、美缝 2、5厚陶瓷（或玻璃）锦砖面层（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、3厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、1.5厚非焦油聚氨酯涂膜防水涂料防水层1.8m高 5、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 6、素水泥浆一道 [工作内容] 1. 基层清理	m2	125.97

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
101	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 2. 轻钢龙骨 3. 铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	40.27
102	020209001002	隔断 [项目特征] 1. 做法详见陕09J05 24页 2. H=2.1m [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	21.32
103	010302006002	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间蹲台 2. 做法详见陕09J05 24页 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	6.42
104	020209001003	小便斗隔断 [项目特征] 1. 做法详见陕09J05 23页 2. 规格: 900*500 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油	m2	1.8

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		漆		
105	AB037	入户不锈钢坡道 1. 长度：3.2m	处	1
106	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：石膏板 3. 面层：乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	330.11
107	020102002001	块料楼地面（其余房间） [项目特征] 1、铺6~10厚地砖地面，美缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	371.25
108	020102002002	块料楼地面（卫生间） [项目特征] 1、铺8~10厚地砖地面，美缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	40.27
109	AB038	铁皮文件柜	套	6

分部分项工程量清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业： 土木工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称:巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		车棚		
1	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:32W LED节能灯, ϕ 200 [工作内容] 1. 安装	套	4
2	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称:单控带五孔插板 2. 型号:16A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
3	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	18.59
4	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	37.18
		三楼宿舍		
		新建		
5	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:32W LED节能灯, ϕ 40 [工作内容] 1. 安装	套	26
6	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 型号:10A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	9

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 型号:16A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	50
8	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	493.39
9	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	986.78
		一楼改造		
		电气工程		
10	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:LED平板灯(600*600) [工作内容] 1. 安装	套	44
11	030213002001	工厂灯 [项目特征] 1. 名称、型号:户外探照灯 2. 规格:350x260 [工作内容] 1. 安装	套	1
12	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急灯 2. 规格:AY-ZFZD-E3WB DC24V LED DC3.0V IP30, 工作时间不小于90min [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	3
13	030204031012	小电器 [项目特征] 1. 名称:电铃	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:220W, 12寸 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
14	030204031014	小电器 [项目特征] 1. 名称:换气扇 2. 规格:60换气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
15	030204031015	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控暗开关 2. 型号:220V, 10A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	16
16	030204031016	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控暗开关 2. 型号:220V, 10A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
17	030204031017	小电器 [项目特征] 1. 名称:电铃开关 2. 型号:220V, 10A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
18	030204031018	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 型号:16A 3. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	60
19	030204031019	小电器 [项目特征] 1. 名称:16A空调专用插座 2. 型号:16A 3. 安装方式:暗装 [工作内容]	个	14

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装 2. 焊、压接线端子		
20	030212001010	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC16 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	788.6
21	030212001011	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	47.76
22	030212003012	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2311.2
23	030212003013	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV6 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	194.46
24	030212003014	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV10 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	143.28
25	CB009	墙面开槽 [项目特征] 1. 墙面开槽 2. 人工开槽 [工作内容] 1. 开槽、补沟槽	m	836.36
		监控弱电		
26	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征]	台	4

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 高清POE摄像机 2. 类型: 像素分辨率为1920X1080 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 支架安装 4. 调试 5. 试运行		
27	030212001012	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC16 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	80.95
28	030212003015	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: RVVP-2*1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	33.97
29	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 名称: 超六类国标纯铜网线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	112.78
30	CB010	墙面开槽 [项目特征] 1. 墙面开槽 2. 人工开槽 [工作内容] 1. 开槽、补沟槽	m	46.98
		无人机操控室		
31	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: LED平板灯(600*600) [工作内容] 1. 安装	套	2
32	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC16 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容]	m	5.35

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：巡特警大队维修改造项目-电气

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷水 3. 材质：PPR 4. 规格：Φ25 5. 连接形式：电热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	68.52
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热水 3. 材质：PPR 4. 规格：Φ25 5. 连接形式：电热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	36.29
3	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质：陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	8
4	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 材质：陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1
5	030805006001	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数：20片 [工作内容] 1. 安装	组	29
6	030804020001	热水器 [项目特征] 1. 名称：电热水器 [工作内容] 1. 安装 2. 管道、管件、附件安装 3. 保温	台	3
7	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 名称：淋浴器	组	7

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-给排水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-给排水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-给排水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-给排水

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-室外给排水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-室外给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-室外给排水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-室外给排水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 巡特警大队维修改造项目-室外给排水

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-水泵房

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-水泵房 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-水泵房

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-水泵房

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：巡特警大队维修改造项目-水泵房

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-消防

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-消防

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-消防

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：巡特警大队维修改造项目-消防

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：巡特警大队维修改造项目-消防

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]