

分部分项工程量清单

工程名称：锅楼房改宿舍-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	BB001	人工拆除整樘门	樘	2
2	BB002	人工开门窗洞	m2	9.72
3	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:M1024防盗门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
4	020406002001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:C1012带防盗网, 85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
5	020406002002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:C1210带防盗网, 85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
6	020406002003	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:C1215带防盗网, 85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
7	020406002004	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:C1410带防盗网, 85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
8	020406002005	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:C1818带防盗网, 85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3

分部分项工程量清单

工程名称：锅楼房改宿舍-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料、油漆		
9	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.52
10	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.053
11	020102002001	块料楼地面 (地28) [项目特征] 1、铺6~10厚800*800地砖地面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、凿除地面各面层至细石混凝土找平层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	44.36
12	020105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:块料踢脚线H=150 2. 5厚水泥砂浆掺(JCTA-300)陶瓷粘结剂结合层 3. 15厚1:2水泥砂浆找平层 4. 凿除原踢脚至结构面,砌体墙面刷界面处理剂一度 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	5.41
13	020201001002	墙面一般抹灰 (内32) [项目特征] 1. 白色内墙乳胶漆两遍 2. 2厚耐水腻子批平砂光 3. 界面剂一道	m2	124.63

分部分项工程量清单

工程名称：锅楼房改宿舍-土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 铲除原有涂料至腻子层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
14	020506001001	外墙面抹灰面油漆 [项目特征] 1. 原有墙面瓷片铲除 2. 墙面清理 3. 20mm水泥砂浆抹灰 4. 30mm厚岩棉保温板（耐强酸碱、A级防火、保温性强、夹丝） 5. 满铺网格布一层 6. 白色底漆一层 7. 中粗腻子一层 8. 刮防裂腻子一遍 9. 真石漆两遍	m2	108.96
15	020201001003	墙面一般抹灰（女儿墙内侧） [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	26
16	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 白色内墙乳胶漆两遍 2. 2厚耐水腻子批平砂光 3. 界面剂一道 4. 凿除顶棚各层至腻子层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	44.36
17	BB004	原屋面防水层拆除 4mm厚防水卷材2道	m2	55.67
18	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格:3mm厚SBS两道,10mm厚水泥砂浆保护层防水层上翻至女儿墙顶部 [工作内容]	m2	55.67

分部分项工程量清单

工程名称：锅楼房改宿舍-土建工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：锅楼房改宿舍-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：锅楼房改宿舍-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：锅楼房改宿舍-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		宿舍、餐厅		
		拆除工程		
1	AB021	拆除防盗门 [项目特征] 1. 门窗尺寸：其余规格	樘	24
2	AB022	拆除卷帘门窗 [项目特征] 1. 门窗尺寸：2100*3000共4樘、2000*2000共2樘	樘	6
3	AB023	拆除铁门 [项目特征] 1. 门窗尺寸：3000*3000	樘	1
4	AB024	拆除推拉门 [项目特征] 1. 门窗尺寸：TLM1824	樘	2
5	AB025	拆除窗 [项目特征] 1. 门窗尺寸：C1215共2樘、C1512共1樘、C1818共15樘、C2020共2樘、C1015共4樘、C1018共8樘、C0905共3樘、C1318共4樘、C1718共2樘	樘	41
6	AB026	拆除窗户防盗网	m2	91.23
7	AB027	拆除局部墙体	m3	1.8
8	AB028	240砖墙开洞	m2	5.4
9	010302006001	零星补砖 [项目特征] 1. 工程部位：门窗洞封堵 2. 砌砖封堵、面层抹灰	m3	13.27
10	AB029	拆除室外台阶310厚（陕09J01 台1：60厚混凝土+300厚灰土）	m2	28.7
11	AB030	拆除室外坡道（陕09J01 坡4：60厚混凝土+150厚混凝土+300厚灰土）	m2	5.94
12	AB031	拆除其他房间地面310厚（陕09J01 地3：100厚细石混凝土+60厚混凝土垫层+150厚3：7灰土）	m2	181.34
13	AB032	拆除其他房间楼面100厚（陕09J01 楼2：40厚细石混凝土+50厚聚苯乙烯泡沫板+10厚水泥砂浆）	m2	302.5
14	020201001004	铲除原有墙面涂料 [项目特征] 1. 铲除原有涂料 2. 铲除原有腻子至砂浆层	m2	1209.06
15	020204003002	铲除原有外墙饰面砖至砂浆层	m2	545.79
16	020301001003	拆除原有抹灰顶棚 [项目特征]	m2	447.69

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 铲除原有抹灰至砂浆层		
17	010702001001	铲除原有屋面至找坡层（陕09J01 屋II3：45厚水泥砂浆+防水卷材2道+保温层）	m2	170
18	010702004001	拆除原有屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色：φ110UPVC管 2. 雨水斗6个，横式水落口1个，直式水落口5个	m	60.6
19	AB033	拆除原有一层砖混结构	m2	68.89
20	AB034	拆除栏杆高1.1m	m	29.42
21	BB001	垃圾清理及下楼	m3	202.64
22	BB002	垃圾外运 运距6km	m3	202.64
		新做工程		
23	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别：综合土 2. 挖土深度：2.25m 3. 放坡系数：1:0.35 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	395.75
24	010103001002	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求：整片3：7灰土600厚 2. 密实度要求：不小于0.95 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	100.65
25	010103001003	土方回填 [项目特征] 1. 土壤类别：一般素土 2. 密实度要求：不小于0.93 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯	m3	265.67
26	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种：MU10实心黏土砖 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	10.65
27	010304001001	空心砖墙 [项目特征] 1. 墙体厚度：240mm	m3	63.14

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砌块规格:KF型非承重空心砖、M7.5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		
28	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.16
29	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.39
30	010402001001	基础短柱 [项目特征] 1. 柱截面尺寸:周长1.8m以上 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.78
31	010403004001	地圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.45
32	010405003001	平板 [项目特征] 1. 板厚度:100mm以内 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.9
33	010410003001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.44
34	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 10以内	t	0.416
35	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 10以上	t	0.138
36	010416001004	现浇混凝土钢筋	t	0.903

分部分项工程量清单

工程名称: 宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以上(含Φ10)		
37	010416001005	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以内	t	0.98
38	010416001006	砌体加筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10以内	t	0.39
39	010417001001	焊钉M16*85	t	0.033
40	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类: Q235 2. 工程部位: 柱脚节点图 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.208
41	010603001003	实腹柱 [项目特征] 1. 钢材规格: Q235B、箱型柱 2. 除锈及油漆: 喷砂除锈达Sa2.0级, 环氧富锌底漆两道、银粉漆两道 3. 防火做法: 厚涂型防火涂料, 耐火极限不小于3.0h 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	8.473
42	010604001001	钢梁 1. 钢材规格: Q235B、箱型梁 2. 除锈及油漆: 喷砂除锈达Sa2.0级, 环氧富锌底漆两道、银粉漆两道 3. 防火做法: 厚涂型防火涂料, 耐火极限不小于2.0h 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	6.738
43	010702001002	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 工程做法: 陕09J01 屋II11 2. 刚性防水面层一道, 40厚C20细石混凝土捣	m2	258.22

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		实压光，内配 $\Phi 6$ 双向@150钢筋网片，按纵横3~6m设分隔缝，缝宽203.干铺350g沥青卷材隔离层一层 4. 3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 5. 25厚1：3水泥砂浆找平层		
44	010803001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 80厚挤塑聚苯板保温层 2. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡）	m ²	230.21
45	010702004002	屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色： $\Phi 110$ PVC管 2. 雨水斗6个，横式水落口1个，直式水落口5个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水篦子安装 3. 接缝、嵌缝	m	60.6
46	010803003002	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热方式：外墙外保温 2. 保温材料厚度：70mm厚岩棉保温板 3. 保护层：聚合物砂浆抹面，耐碱玻纤网格布增强	m ²	944.09
47	010407002001	坡道 [项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m ²	5.94
48	020102001001	石材平台面 [项目特征] 1. 450*450浅驼色花岗岩铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1% 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m ²	11.48
49	020108001001	石材台阶面 [项目特征]	m ²	17.23

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 450*450浅驼色花岗岩铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实		
50	020102002006	块料楼地面 做法见陕09J01地28 [项目特征] 1、铺800*800*10厚防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3:7灰土 7、素土夯实 8、走道、楼梯间	m ²	23.36
51	020102002007	块料楼地面 做法见陕09J01地28 [项目特征] 1、铺800*800*10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3:7灰土 7、素土夯实 8、其他房间	m ²	143.77
52	020102002008	块料楼地面 做法见陕09J01地29 [项目特征] 1、铺300*300*10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 8、厨房、卫生间	m ²	21.54
53	020102002009	块料楼地面 做法见陕09J01楼40 [项目特征] 1、铺600*600*10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）	m ²	267.25

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6、其他房间		
54	020102002010	块料楼地面 做法见陕09J01楼40 [项目特征] 1、铺600*600*10厚防滑地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6、走道、楼梯间	m2	50.48
55	020102002011	块料楼地面 做法见陕09J01楼41 [项目特征] 1、铺10厚300*300地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚溶剂型SBS改性沥青涂膜防水层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚 7、卫生间	m2	43.08
56	020105003002	块料踢脚线 做法见陕09J01踢19 [项目特征] 1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛	m2	53.81
57	020201001005	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 工程部位：女儿墙内侧 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	111.96
58	020201001006	墙面一般抹灰 做法见陕09J01内32 [项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	1247.5
59	020204003003	块料墙面 做法见陕09J01内112 [项目特征] A饰面：1、白水泥擦缝	m2	208.65

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2、5厚釉面砖 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
60	020301001004	天棚抹灰 做法见陕09J01棚17 [项目特征] 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m ²	504.74
61	020302001002	天棚吊顶 做法见陕09J01棚34 [项目特征] 1、0.5~0.8厚铝条板 2、U型轻钢龙骨LB50×26中距≤1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3、Φ8钢筋吊杆，中距1200双向	m ²	64.63
62	020506001002	抹灰面油漆 做法见陕09J01外涂3 [项目特征] 1、涂饰第二遍面层真石漆涂料 2、涂饰面层真石漆涂料 3、涂抗碱封底涂料 4、喷主层涂料，并滚压成花纹或平纹，主层养护 5、填补缝隙，刮腻子 6、清理基层	m ²	830.65
63	020107001001	金属扶手带栏杆 [项目特征] 1. 工程做法：陕09J08第97页 平行栏杆高度1050mm	m	26
64	020603001001	洗漱台	m ²	3.96
65	020402005003	钛镁合金门 [项目特征] 1. 编号尺寸：M0821 800*2100	樘	6
66	020401003002	复合木门 [项目特征] 1. 编号尺寸：M1024 1000*2400	樘	20
67	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 编号尺寸：M1824 1800*2400	樘	2
68	020404001001	感应防盗门 [项目特征] 1. 编号尺寸：GYM2124 2100*2400	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 工程部位：主入口		
69	020402002001	钛镁合金门 [项目特征] 1. 编号尺寸：TLM1824 1800*2400	樘	2
70	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸：C1215 1200*1500 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 带防盗网	樘	1
71	020406001002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸：C1318 1300*1800 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 带防盗网	樘	4
72	020406001003	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸：C1515 1500*1500 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 带防盗网	樘	18
73	020406001004	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸：C1718 1700*1800 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 带防盗网	樘	2
74	020406001005	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸：C1818 1800*1800 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 带防盗网	樘	18
75	AB035	成品浴厕隔断	套	12
76	AB036	楼梯栏杆刷漆	m	22.85
77	AB037	高强螺栓M20 扭剪型10.9级	套	208
		1-5轴交C-K轴		
		拆除工程		
78	AB016	拆除原有门	樘	9
79	AB017	拆除原有窗子	樘	18
80	AB002	拆除原有楼地面3 [项目特征] 1. 拆除100厚C20细石混凝土面层 2. 拆除60厚C15混凝土垫层	m ²	170.66

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 拆除150厚3:7灰土		
81	020201001001	铲除原有墙面涂料 [项目特征] 1. 铲除原有涂料至腻子层;	m2	413.23
82	020301001001	凿除顶棚 [项目特征] 1. 凿除顶棚各层至腻子层	m2	145.77
83	AB001	拆除原有外墙饰面砖	m2	184.87
84	BB003	垃圾清理及下楼	m3	110.66
85	010103001004	垃圾外运 [项目特征] 1. 运距: 6km	m3	110.66
		新做工程		
86	010302001001	实心砖墙 补门洞 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU5标砖, M7.5水泥砂浆砌砖 2. 墙体厚度: 240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砌筑 5. 材料运输	m3	0.75
87	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 木门1000*2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	6
88	020402005001	钛镁合金门 [项目特征] 1. 外围尺寸: 800*2100 2. 工程部位: 卫生间	樘	1
89	020402005002	钛镁合金门 [项目特征] 1. 外围尺寸: 900*1400 2. 工程部位: 卫生间	樘	1
90	020406002007	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸: 1800*1800 2. 框材玻璃: 85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 防盗网	樘	13
91	020406002008	金属推拉窗 [项目特征]	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 外围尺寸：1200*1500 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 防盗网		
92	020406002009	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸：1500*1500 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 防盗网	樘	1
93	020406002010	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸：1200*1200 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 防盗网	樘	2
94	020406002011	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸：1000*1800 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 防盗网	樘	2
95	020406002012	金属推拉窗 [项目特征] 1. 外围尺寸：900*500 2. 框材玻璃：85系列断桥铝窗户, 9+12+9中空玻璃 3. 防盗网	樘	1
96	020102002001	块料楼地面 做法见陕09J01地28 [项目特征] 1、铺800*800*10厚防滑地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3:7灰土 7、素土夯实 8、走道、楼梯间	m ²	18.97
97	020102002002	块料楼地面 做法见陕09J01地28 [项目特征] 1、铺800*800*10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3:7灰土	m ²	32.19

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7、素土夯实 8、其他		
98	020102002003	块料楼地面 做法见陕09J01地29 [项目特征] 1、铺300*300*10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂沫结合层，四周翻起150高（27.55m²） 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 8、厨房、卫生间	m2	22.51
99	020105003001	块料踢脚线 做法见陕09J01踢19 [项目特征] 1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序）	m2	16.22
100	020102002004	块料楼地面 做法见陕09J01楼40 [项目特征] 1、铺600*600*10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6、钢筋混凝土楼板 7、其他	m2	50.81
101	020102002005	块料楼地面 做法见陕09J01楼40 [项目特征] 1、铺600*600*10厚防滑地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6、钢筋混凝土楼板 7、走道、楼梯间	m2	28.32
102	020104002001	竹木地板 做法见陕09J01楼80 [项目特征] 1、8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结） 2、3~5厚泡沫塑料衬垫 3、15厚木工板（满刮防腐剂），水泥钉固定	m2	64.63

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4、20厚1：2.5水泥砂浆找平压实抹光 5、60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6、钢筋混凝土楼板 7、健身房		
103	020201001002	墙面一般抹灰 做法见陕09J01内32 [项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	354.94
104	020204003001	块料墙面 做法见陕09J01内112 [项目特征] A饰面：1、白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	73.29
105	020301001002	天棚抹灰 做法见陕09J01棚17 [项目特征] 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	123.25
106	020302001001	天棚吊顶 做法见陕09J01棚34 [项目特征] 1、0.5~0.8厚铝条板 2、U型轻钢龙骨LB50×26中距≤1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3、Φ8钢筋吊杆，中距1200双向	m2	22.51
107	020201001003	墙面一般抹灰 做法见陕09J01外4 [项目特征] 1、8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	184.87
108	020506001001	抹灰面油漆 做法见陕09J01外涂3 [项目特征] 1、涂饰第二遍面层真石漆涂料 2、涂饰面层真石漆涂料 3、涂抗碱封底涂料 4、喷主层涂料，并滚压成花纹或平纹，主层养	m2	184.87

分部分项工程量清单

工程名称: 宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业: 土建工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		护 5、填补缝隙,刮腻子 6、清理基层		
109	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 70mm厚 保温岩棉板	m ²	184.32
110	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	1.76
111	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.416
112	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色: 100厚彩钢保温板 [工作内容] 1. 屋面型材安装	m ²	94.29
113	010605002001	压型钢板墙板 [项目特征] 1. 压型钢板厚度、复合板厚度: 100厚彩钢保温板 [工作内容] 1 安装	m ²	115.68
		钢构工程		
114	AB018	拆除三层原有钢结构	m ²	72.4
115	010606002001	屋面钢檩条 LT [项目特征] 1. 钢材品种、规格: C100*50*15*2.5 2. 油漆品种、刷漆遍数: 两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆, 防火涂料, 耐火极限不小于一小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.469

分部分项工程量清单

工程名称: 宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业: 土建工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
116	010606001001	钢支撑 WCG1 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: $\Phi 10$ 2. 油漆品种、刷漆遍数: 两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆, 防火涂料, 耐火极限不小于三小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.006
117	010606001002	钢支撑 WCG1 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: D32*2.5 2. 油漆品种、刷漆遍数: 两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆, 防火涂料, 耐火极限不小于三小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.015
118	010606001005	钢支撑 QCG1 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: D32*2.5 2. 油漆品种、刷漆遍数: 两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆, 防火涂料, 耐火极限不小于三小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.013
119	010606001003	钢支撑 WLT、WXL [项目特征] 1. 钢材品种、规格: $\Phi 10$ 圆钢 2. 油漆品种、刷漆遍数: 两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆, 防火涂料, 耐火极限不小于三小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.033

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 探伤 5. 刷油漆		
120	010606002002	墙面钢檩条 QL [项目特征] 1. 钢材品种、规格:C80*40*15*2.0 2. 油漆品种、刷漆遍数:两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆防火涂料, , 耐火极限不小于一小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.255
121	010606002003	墙面钢檩条 QL [项目特征] 1. 钢材品种、规格:C100*50*15*2.5 2. 油漆品种、刷漆遍数:两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆, 防火涂料, 耐火极限不小于一小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.359
122	010606001004	钢支撑 QXL [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Φ10圆钢 2. 油漆品种、刷漆遍数:两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆, 防火涂料, 耐火极限不小于三小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.028
123	010606012001	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:-160*4、-120*4 2. 油漆品种、刷漆遍数:两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆, 防火涂料, 耐火极限不小于一小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容]	t	0.896

分部分项工程量清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆		
124	010603001002	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:-100*6、-188*6 2. 油漆品种、刷漆遍数:两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆,防火涂料,耐火极限不小于三小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	0.498
125	010604001002	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:150*8、234*6 2. 油漆品种、刷漆遍数:两道环氧富锌底漆、两道银粉漆面漆,防火涂料,耐火极限不应小于2小时 3. 运距: 5km以内 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	0.806
126	AB019	柱脚螺栓 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:M24 2. 螺栓长度:920mm [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	个	16
127	AB020	高强螺栓 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:M20 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	个	160

措施项目清单

工程名称：宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 宿舍、餐厅、档案室-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 采暖 3. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 除锈、红丹两道, 50mm 岩棉管壳、一层油纸、一层沥青玻璃布。 7. 拆除原有管道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	25.52
2	030801001002	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 采暖 3. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 除锈红丹一道, 银粉两道 7. 拆除原有管道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	7.2
3	030801002003	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 采暖 3. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 除锈红丹一道, 银粉两道 7. 拆除原有管道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	49.19

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验		
4	030801002004	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 采暖 3. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 除锈红丹一道, 银粉两道 7. 拆除原有管道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	14.49
5	030801002005	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 采暖 3. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 除锈红丹一道, 银粉两道 7. 拆除原有管道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	45.43
6	030801002006	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 采暖 3. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 焊接连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 除锈红丹一道, 银粉两道 7. 拆除原有管道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	153.36

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-采暖工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验		
7	030805001002	铸铁散热器 [项目特征] 1.名称:铸铁辐射对流行(TFD-6-5) 2.参数:11片/组、12片/组 3.防锈漆2遍,银粉漆2遍 4.拆除原有暖气片 [工作内容] 1.安装 2.除锈、刷油	片	431
8	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN20 [工程内容] 1.安装	个	37
9	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装	个	37
10	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:放风阀 2.型号、规格;DN15 [工程内容] 1.安装	个	37
11	030803001004	螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格;DN40 [工程内容] 1.安装	个	2
12	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 [工程内容]1.安装	个	3

措施项目清单

工程名称：站南派出所改造-采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 站南派出所改造-采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱ALZ 底边距地1.2m 2. 规格:600*500*300 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AL2、3、4 底边距地1.5m 2. 规格:500*600*300 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	3
3	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:36W, LED光源 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 组装	套	86
4	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 2. 规格:36W, LED光源 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 组装	套	10
5	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格、型号:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	17
6	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:声控开关 2. 规格、型号:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	6
7	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格、型号:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 底距地1.3m [工作内容]	套	30

分部分项工程量清单

工程名称: 站南派出所改造-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
8	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单相二加三孔插座 2. 规格、型号: 10A(安全型) 3. 安装方式: 暗装, 底距地0.3m [工作内容] 1. 安装	套	89
9	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 空调插座 2. 规格、型号: 16A(安全型) 3. 安装方式: 暗装, 底距地2m [工作内容] 1. 安装	套	30
10	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称: 冰箱、厨房、热水器、油烟机插座, 防溅插座 2. 规格、型号: 16A(安全型) 3. 安装方式: 暗装, 底距地2m [工作内容] 1. 安装	套	17
11	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: ZR-YJV-5*10(其中引至锅炉改宿舍楼预估20m) 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	36.27
12	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV2.5 3. 敷设部位或线制: 暗敷 [工作内容] 1. 管内穿线	m	1380.82
13	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV4 3. 敷设部位或线制: 暗敷 [工作内容] 1. 管内穿线	m	3401.08
14	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 塑料穿线管PC20	m	1696.64

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：站南派出所改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：站南派出所改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PP-R De63 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	3.64
2	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PP-R De50 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	16.7
3	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PP-R DN32 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	13.4
4	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PP-R DN25 4. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	10.45

分部分项工程量清单

工程名称: 站南派出所改造-给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
5	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PP-R DN20 4. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	35.88
6	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称: 小便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	3
7	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 蹲便器 2. 拆除原有一个 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	7
8	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 名称: 单柄水嘴挂墙式洗脸盆 2. 拆除原有一个 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	7
9	030804005001	洗涤盆 (拖把池) [项目特征] 1. 名称: 洗涤池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	3
10	030804005002	洗涤盆 (九牧王) [项目特征] 1. 名称: 洗菜盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2
11	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 规格: DN15 [工作内容] 1. 安装	个	3
12	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 材质: 花洒 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	6

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:内螺纹铜制截止阀 2. 规格:DN63 [工作内容] 1. 安装	个	1
14	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:内螺纹铜制截止阀 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1
15	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:内螺纹铜制截止阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	8
16	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2
		排水		
17	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 3. 材质:PVC-U 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘结 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	9.61
18	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 3. 材质:PVC-U 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘结 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	28

分部分项工程量清单

工程名称: 站南派出所改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：站南派出所改造-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 站南派出所改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-室外土建

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		管网土建		
1	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1.8m 3. 余土外运: 5km [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖	m3	238.03
2	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:≥97% [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	101.15
3	010306002001	室外B2型防水管沟 1. 沟截面尺寸:1400*600 2. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 3. 垫层:100mm厚C15混凝土垫层 4. 底板:200mm厚C30混凝土底板 5. 沟内壁20mm厚防水水泥砂浆抹面 6. 做法详见图集04S531-2-5	m	58
4	040504002001	混凝土检查井 [项目特征] 1. 雨污水检查井:1000*1000井深1.8m,壁厚200mm,做法详见:04S531-5/15 2. 井盖板做法详见第39页,04S531-5 PB1-4 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作、安装 5. 盖板、过梁制作、安装 6. 防腐涂刷 7. 井盖及井座制作、安装	座	6
5	010303003001	砖砌偏沟式单算雨水口 [项目特征] 1. 井截面:680*380*800mm 2. 图集:16S518-11 3. 750*450mm球墨铸铁雨水口算子 4. 240mm厚M10水泥砂浆砌筑砖砌体,内侧M10水泥砂浆勾缝 5. 50mm厚C20细石混凝土垫层 6. 100mm厚C20混凝土底板 [工作内容] 1. 土方挖运	座	2

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-室外土建

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 勾缝 7. 井池底、壁抹灰 8. 抹防潮层 9. 回填		
6	040504001001	砌筑检查井 [项目特征] 1. 名称: 圆形砖砌水表井 $\phi 1200$ 2. 参见图集: 05S502-16 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 爬梯制作、安装 6. 勾缝 7. 抹面 8. 防腐 9. 盖板、过梁制作、安装 10. 井盖及井座制作、安装	座	3
7	040504001002	热力检查井 [项目特征] 1. 名称: 方形检查井2000*1670 H=0.8m 2. 参见图集: 13sr425-1-17 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 爬梯制作、安装 6. 勾缝 7. 抹面 8. 防腐 9. 盖板、过梁制作、安装 10. 井盖及井座制作、安装	座	3
8	AB001	钢筋混凝土化粪池 6m ³ (G3-6Q) 1. 参考图集03S702钢筋混凝土化粪池	套	1
		路面、围墙		
		拆除		
9	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 150mm [工作内容] 1. 拆除	m ²	116

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-室外土建

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输		
10	040801002001	拆除基层 [项目特征] 1. 材质:3:7灰土基层 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	116
11	040801005001	拆除排水沟 [项目特征] 1. 管径:400*600 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	21.6
12	040801006001	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式:砖围墙长11.34米,高2.6米 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m3	7.08
13	AB002	垃圾外运 1. 拆除垃圾 2. 运距6km	m3	68.26
14	AB003	移除乔木	株	9
		新做		
15	010101003002	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:0.6m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 运输	m3	6.03
16	010103001004	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	2.46
17	010103001005	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m3	1.77

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-室外土建

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 回填 4. 分层碾压、夯实		
18	040203006001	块料面层 [项目特征] 1. 材质:1000*1000, 25mm厚带防滑纹大理石 2. 做法见09J01, 路6 1. 1:2水泥砂浆灌缝, 表面平整 2. 20厚碎大理石(或青石)块稀铺, 深浅色错开 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥(洒适量清水) 4. 50厚C15混凝土 5. 150厚3:7灰土夯实 6. 素土夯实 [工作内容] 1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m2	116
19	010301001001	围墙砖基础 [项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	1.8
20	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标砖M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	7.12
21	020201001001	墙面一般抹灰 1. 仿幕墙涂料墙面(陕09j01, 外-5, 外15, 外涂3): 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛, 6厚1:2.5水泥砂浆罩面, 填补缝隙、局部腻子抹平, 涂底涂料, 图面层涂料, 涂刷第二遍涂料, 罩面涂料一遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格	m2	66.12

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-室外土建

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：站南派出所改造-室外土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：站南派出所改造-室外土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：站南派出所改造-室外土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-室外给排水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PE管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	15
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PE管 4. 规格：DN63 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	7
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN300 3. 连接形式：胶圈承插接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	13
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN200 3. 连接形式：胶圈承插接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	21

分部分项工程量清单

工程名称: 站南派出所改造-室外给排水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：站南派出所改造-室外给排水 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 站南派出所改造-室外给排水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：站南派出所改造-室外热力

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801002001	无缝钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外聚氨脂直埋保温管道 2. 材质：内管为无缝钢管DN150，外护管为高密度聚乙烯管壳，保温层为聚氨脂发泡 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	18.72
2	030607003001	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称：闸阀DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验、解体检查及研磨 3. 调试	个	6
3	030607003002	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称：截止阀DN50 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验、解体检查及研磨 3. 调试	个	6
4	031001001001	温度仪表 [项目特征] 1. 名称：热量表DN150 [工作内容] 1. 套管安装 2. 挠性管安装 3. 本体安装 4. 支架制作、安装、刷油	支	6
5	031001002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称：压力表 [工作内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯制作、刷油、安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装、刷油	台	3

措施项目清单

工程名称：站南派出所改造-室外热力 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：站南派出所改造-室外热力

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]