

渭南市临渭交警大队交斜公路巡逻民警中队维修改造

序号	项 目 名 称	数量	单位	材 料 工 艺 及 说 明
一	内墙改造项目			
1	办公楼/办案室内墙翻新	1308	m²	部分墙面人工铲除，砂纸打磨 腻子种类外墙专用腻子粉、遍数：整体墙面腻子修补(厚度3mm) 油漆品种内墙专用漆、喷漆遍数：乳胶漆一遍。（厚度0.5mm）
2	办公楼外墙涂料	420	m²	
3	外墙真石漆	462	m²	
		536	m²	
二	雨棚改造项目			
1	门卫室楼顶升级雨棚	113.00	m²	钢结构，顶面铺设纳米瓦（0.6厚度）
三	办公区前后院改造项目			
	办公区前后院清表	302	m²	办公区前院花坛机械拆除，后院菜地原始混凝土地面拆除清运
	办公区前后院地面硬化	280	m²	c20混凝土，20公分硬化
3	办公区前后院透水砖铺贴	165.00	m²	前院花坛原始地面硬化，1.2*2.4透水砖铺贴
	前后院绿植	11.00	颗	5颗白蜡（9-10cm胸径），4颗海棠（7-8cm胸径）颗银杏（8-10cm胸径）
四	前后院/主楼/水窖水电改造			
1	水窖至化粪池水路改造	35.00	m	水窖至化粪池整体水路更换管道，50直径PPR管道
	办案区/厨房/门卫室/主楼所有房间电路改造	320.00	m	改造所需的材料及人工，国标电线规格：2.5mm²
五	1楼卫生间/淋浴房改造项目			
1	拆除	165.00	m²	原始墙/地面拆除（包含后院养鸡围挡）

2	清运垃圾	12.50	m³	
9	墙地砖铺贴	165	m²	铺贴40每平 倒角55每米
		17	m	
10	地漏	5	个	纯铜地漏
11	卫生间打排气孔	1	项	
	蹲便	3	套	1楼男女卫生间 蹲便器
13	感应小便斗	2	套	1楼男卫生间 窗口感应小便斗
	拖把池	1	套	2楼卫生间 39cm拖布池
14	定制1.85浴室柜	1.00	个	定制浴室柜. 一楼卫生间公区
15	冷热水龙头	2.00	套	304不锈钢陶瓷阀芯龙头
	卫生间隔断	2.00	个	一楼卫生间男卫隔断
16	暖气片	2.00	套	80*95铜铝600*12
17				80*95铜铝600*20
	手持花洒	2.00	个	增压花洒. 一楼淋浴间
18	玻璃隔断	1.00	片	一楼淋浴间隔断
19	卫生间/淋浴间	3.00	樘	非标宽度钛镁合金门（含原木门拆除）
	移壁挂炉/装暖气	1.00	项	2楼壁挂炉暖气片移位至1楼男卫
	铝扣板吊顶	18.74	m²	300*600铝扣板（0.8厚度）
22	灯具	2	套	铝扣板专用平板灯
	美缝	165	m²	环氧采砂美缝
六	二楼卫生间改造			

1	卫生间隔断	2.00	个	2楼卫生间更换格挡
2	铝扣板吊顶	7.26	m²	300*600铝扣板（0.8厚度）
3	换气扇	1.00	个	
4	水箱	2.00	套	2楼卫生间 水箱
5	定制铝合金暖气罩子	1.00	扇	
6	马桶伴侣	2.00	套	马桶伴侣
7	卫生间门	1.00	堂	非标宽度钛镁合金门（含原始门拆除）
9	门卫室铝扣板吊顶	14.00	m²	300*600铝扣板（0.8厚度）
10	洗脸柜	1.00	个	60cm洗脸柜
11	灯具	2.00	个	平板灯300*600
七	办公楼护墙板/踢脚线			
1	护墙板/踢脚线	1.00	项	主楼公区/二楼卫生间护墙板以及踢脚线安装
2	工费	1.00	项	
八	防盗门			
1	室内防盗门	11.00	个	室内防盗门960*2760
项目	窗帘			
1	窗帘	104.00	米	全遮光布帘a类母婴级面料
2	轨道	15.00	米	合金静音轨道
3	安装	26.00	套	安装26间房窗帘
九	室内不锈钢台面			
1	台面	170.00	m²	1.2厚砂光无指纹不锈钢含安装
十	灯具/吊扇			
1	室内灯	24.00	个	照明300*1200
2	门楼灯	2.00	个	门柱灯（300）
3	风扇	12.00	个	风扇（1.4直径）
4	风扇安装工费	12.00	个	

5	五孔/双开/空开	29.00	个	
十	院墙树脂墙头瓦/爬梯安装			
1	树脂墙头瓦安装	263.00	m	40*60方管，50角铁现场焊接钢架，树脂墙头瓦固定（100*50，厚度3mm）
12	后院爬梯制作安装	8.00	m	40*60方管，50角铁现场焊接安装
十一	办公楼KFC门	10.31	m²	KFC双开门，含可视门禁系统，拆除原有旧门
十二	办公楼纱窗更换	38.00	扇	更换原有塑钢纱窗
十三	廊架/防腐木平台	8.00	m	防腐木柱子13.5*13.5，大梁6.5*13.5，架桥3.8*10.5
十四		46.00	m²	防腐木龙骨2.7*4.2，防腐木地板1.8*8.5