

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场楼宇亮化设施检查维修工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	照明控制器	[项目特征] 1. 名称:照明控制器 2. 型号:主控服务器 [工作内容] 1. 安装	个	2		
2	03B002	照明控制器	[项目特征] 1. 名称:照明分控控制器 2. 型号:标准五线512协议8路端口 [工作内容] 1. 安装	个	22		
3	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED线型灯安装 2. 型号:DC24V 、色温3000K 、DMX512X 3. 规格:40W 4. 安装形式:根据现场实际情况	套	50		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED线型灯安装 2. 型号DC220V 、DMX512X 3. 规格:RGBW 100W 4. 安装形式:根据现场实际情况	套	700		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED线型灯安装 2. 型号:DC24V 、色温3000K 、DMX512X 3. 规格:40W 4. 安装形式:根据现场实际情况	套	58		
6	011713001001	灯具拆除	1. 灯具种类:LED线形灯拆除	件	708		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场楼宇亮化设施检查维修工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413002004	装饰灯	1. 名称:楼面LED投光灯安装 2. 型号:DEMWS-AC220V, -DMX512外控 3. 规格:RGBW, 72W 4. 安装形式:根据现场实际情况, 必须与原灯匹配	套	10		
8	030413002005	装饰灯	1. 名称:楼面LED投光灯安装 2. 型号:DEMWS-A C220V, DMX512外控, 色温4000K 3. 规格:RGBW, 150W 4. 安装形式:根据现场实际情况, 必须与原灯匹配	套	85		
9	030413002006	装饰灯	1. 名称:楼顶面LED投光灯安装 2. 型号:4*DEMWS0-AC220V, DMX512外控, 色温4000K 3. 规格:RGBW, 300W 4. 安装形式:根据现场实际情况, 必须与原灯匹配	套	20		
10	011713001002	灯具拆除	1. 灯具种类投光灯拆除	件	115		
11	03B003	专用电源检测和更换	1. 名称:专用电源检测更换 2. 规格:防雨DC24V/400W, 全彩专用, 带滤波抗干扰	个	136		
12	030502003001	双绞线缆	1. 名称:信号线更换 2. 规格:超五类网线 -UTP5 3. 敷设方式:根据现场实际情况	m	800		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育场楼宇亮化设施检查维修工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003001	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:根据现场实际情况 3. 规格:RVV3*4mm2	m	1000		
14	030412003002	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:根据现场实际情况 3. 规格:RVV2*4mm2	m	1000		
15	03B004	线槽和线缆安全排查及固定	1. 线槽和线缆安全排查及固定	m	1000		
16	03B013	场馆的LED线型灯发光面及LED投光灯清洗, 矫正, 固定	场馆的LED线型灯发光面及LED投光灯清洗, 矫正, 固定	项	1		
17	03B014	场馆总体联动联网辅材和线路检测, 调试	场馆总体联动联网辅材和线路检测, 调试	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 体育场楼宇亮化设施检查维修工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游泳馆楼宇亮化设施检查维修工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B005	照明控制器	[项目特征] 1. 名称:照明控制器 2. 型号:主控服务器 [工作内容] 1. 安装	个	1		
2	03B006	照明控制器	[项目特征] 1. 名称:照明分控控制器 2. 型号:标准五线512协议8路端口 [工作内容] 1. 安装	个	4		
3	030413002007	装饰灯	1. 名称:LED线型灯安装 2. 型号:DC24V 、色温3000K 、DMX512X 3. 规格:36W 4. 安装形式:根据现场实际情况	套	30		
4	011713001003	灯具拆除	1. 灯具种类:LED线形灯拆除	件	30		
5	030413002008	装饰灯	1. 名称:高空廊架LED投光灯安装 2. 型号:DEMW8-AC220V, DMX512 外 控 3. 规格:RGBW, 72W 4. 安装形式:根据现场实际情况, 必须与原灯匹配	套	10		
6	011713001004	灯具拆除	1. 灯具种类投光灯拆除	件	10		
7	03B007	专用电源检测和更换	1. 名称:专用电源检测更换 2. 规格:防雨DC24V/400W, 全彩专用, 带滤波抗干扰	个	88		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游泳馆楼宇亮化设施检查维修工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 信号线更换 2. 规格: 超五类网线 -UTP5 3. 敷设方式: 根据现场实际情况	m	265		
9	030412003003	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 根据现场实际情况 3. 规格: RVV3*4mm <sup>2</sup>	m	300		
10	030412003004	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 根据现场实际情况 3. 规格: RVV2*4mm <sup>2</sup>	m	300		
11	03B008	线槽和线缆安全排查及固定	1. 线槽和线缆安全排查及固定	m	253		
12	03B017	场馆的LED线型灯发光面及LED投光灯清洗, 矫正, 固定	场馆的LED线型灯发光面及LED投光灯清洗, 矫正, 固定	项	1		
13	03B018	场馆总体联动联网辅材和线路检测, 调试	场馆总体联动联网辅材和线路检测, 调试	项	1		
合 计							



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：篮球馆楼宇亮化设施检查维修工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B009	照明控制器	[项目特征] 1. 名称:照明控制器 2. 型号:主控服务器 [工作内容] 1. 安装	个	1		
2	03B010	照明控制器	[项目特征] 1. 名称:照明分控 控制器 2. 型号:标准五线5 12协议8路端口 [工作内容] 1. 安装	个	4		
3	030413002009	装饰灯	1. 名称:LED线型灯 安装 2. 型号:DC24V 、 色温3000K 、DMX 512X 3. 规格:36W 4. 安装形式:根据 现场实际情况	套	10		
4	011713001005	灯具拆除	1. 灯具种类:LED线 形灯拆除	件	10		
5	030413002010	装饰灯	1. 名称:LED投光灯 安装 2. 型号:AC220V, D MX512 外控, 色 温3000K 3. 规格:RGBW, 300 W 4. 安装形式:根据 现场实际情况, 必 须与原灯匹配	套	20		
6	011713001006	灯具拆除	1. 灯具种类投光灯 拆除	件	20		
7	03B011	专用电源检测和更换	1. 名称:专用电源 检测更换 2. 规格:防雨DC24V /400W, 全彩专用 ，带滤波抗干扰	个	10		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：篮球馆楼宇亮化设施检查维修工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030502003003	双绞线缆	1. 名称:信号线更换 2. 规格:超五类网线 -UTP5 3. 敷设方式:根据现场实际情况	m	300		
9	030412003005	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:根据现场实际情况 3. 规格:RVV3*4mm2	m	300		
10	030412003006	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:根据现场实际情况 3. 规格:RVV2*4mm2	m	300		
11	03B012	线槽和线缆安全排查及固定	1. 线槽和线缆安全排查及固定	m	200		
12	03B015	场馆的LED线型灯发光面及LED投光灯清洗, 矫正, 固定	场馆的LED线型灯发光面及LED投光灯清洗, 矫正, 固定	项	1		
13	03B016	场馆总体联动联网辅材和线路检测, 调试	场馆总体联动联网辅材和线路检测, 调试	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 篮球馆楼宇亮化设施检查维修工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]