

# 渭南市美好生活示范管理委员会临渭高新区公共空间导视系统优化工程项目中标（成交）明细

陕西至简天成项目管理有限公司受渭南市美好生活示范管理委员会委托，采用竞争性磋商进行采购临渭高新区公共空间导视系统优化工程项目（项目编码：ZJTC2025-0040）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（临渭高新区公共空间导视系统优化工程）

1.1、中标（成交）供应商：西安墨鲸文化传媒有限公司

1.2、中标（成交）总价：670,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	临渭高新区广告宣传空间导视系统优化工程	服务范围 设计服务：依据交通导视规范及高新区产业形象定位，完成 10 个场景（含企业园、人才公寓、主干道等）公共空间导视系统设计，涵盖路牌、交通标识牌、景观字、文化墙、门楼改造等 10 类导视元素的风格统一设计（色彩、字体、尺寸），提供设计方案初稿、修改稿及最终确认稿。 材料供应与预制服务：采购核心材料（不锈钢、铝合金、国标四类反光膜、550g/m <sup>2</sup> 刀刮布等）并完成质量抽检，开展导视部件预制生产（路牌框架焊接、景观字制作、喷绘画面印制等），确保预制部件符合设计精度与户外耐用要求。 安装施工服务：完成全场景导视部件安装（路牌、交通标识、景观字、文化墙、门楼改造等），涵盖基础施工、高空安装、精度校准等环节，同步做好施工期间场地清理与安全防护，确保安装符合规范与设计要求。验收与交付服务：配合采购人开展分项验收与整体验收，并提供导视系统维护培训、质保期巡检及应急维修服务。	服务要求 合规性要求：设计、材料、施工全环节需严格遵循《户外广告设施技术标准》《建设工程施工质量验收统一标准》及政府采购相关规定，无合规性瑕疵。 质量管控要求：建立“设计 - 材料 - 预制 - 安装 - 验收”全流程质量管控机制，设计方案采购人审核一次性通过率 $\geq 90\%$ （修改次数 $\leq 2$ 次）；核心材料进场抽检合格率 100%，不锈钢防腐等级达 C5 级（耐候性 $\geq 5$ 年），国标四类反光膜耐候性 $\geq 5$ 级（5 年不褪色）；施工过程零质量事故、零返工（采购人需求变更除外）。进度交付要求：严格按照 30 日历天总工期完成全部服务，关键节点需达标（第 7 天前完成设计审核、第 15 天前完成部件预制、第 28 天前完成安装、第 30 天前完成验收交付），逾期需按合同约定承担违约责任。 服务响应要求：项目交付后 1 年内保障导视系统功能完好率 100%；质保期内设立 24 小时质量应急热线，采购人投诉响应时间 $\leq 2$ 小时，小问题（如画面局部破损）24 小时内解决，大问题（如路牌基础松动）48 小时内启动整改。沟通协作要求：设计阶段需充分沟通高新区产业形象定位，施工阶段每日同步进度、每周提交进度报告，验收阶段配合逐项核查；采购人提出合理优化建议时，24 小时内响应并制定整改方案。	30 日历天	设计服务：10场景导视色彩、字体、尺寸100%统一，图形符国标（如轮椅标识GB/T 10001.9-2008），色彩对比度 $\geq 70\%$ 。方案含效果图、材料清单、成本估算及《设计方案》，24小时内响应修改，贴合规范与采购人需求。材料与预制：不锈钢含镍 $\geq 8\%$ ，反光膜符GB/T 18833-2012，刀刮布抗拉伸 $\geq 2000N/5cm$ ，UV油墨耐候 $\geq 3$ 年，材料10%抽检。路牌框架误差 $\leq 2mm$ ，焊接无虚漏焊（镀锌 $\geq 80\mu m$ +氟碳漆 $\geq 60\mu m$ ），预制100%抽检（每日50%抽检）。安装施工：路牌垂直度误差 $\leq 3mm$ ，景观字偏差 $\leq 5mm$ 。高空采用“主螺栓+备用安全绳”固定，基础抗风 $\geq 8$ 级。测量工具施工前第三方校准（误差 $\leq 0.1mm$ ，每7天复校）。验收与售后：分项100%合格、整体一次通过，核查导视准确性、发光效果及安装牢固度，28天内完成验收。交付2次维护培训，质保期月巡检1次，应急维修2小时到场、24-48小时解决，保障100%满意度。	670,000.00	1.00	项	670,000.00