

工程量清单封面

渭南市临渭区街镇区域综合养老
服务中心项目（第二批）一标段
： 故市镇

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程量清单扉页

工程名称：渭南市临渭区街镇区域综合养老
服务中心项目（第二批）一标段
： 故市镇

工程量清单

编制人：	（注册造价工程师签字及盖章）
审核人：	（一级注册造价工程师签字及盖章）
编（审）单位：	（盖章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）
编制时间：	
招 标 人：	（盖章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市临渭区街镇区域综合养老服务中心项目(第二批)一标段:故市镇

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇1#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011704002001	铲除内墙面腻子	1. 铲除内墙面腻子 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	166.56		
2	011704002002	铲除外墙面涂料	1. 铲除外墙面涂料 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	161		
3	011704003001	铲除顶面腻子	1. 铲除顶面腻子 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	83.29		
4	011705001001	拆除散水	1. 拆除散水 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	17.16		
5	011705002001	铲除墙面瓷砖	1. 铲除墙面瓷砖 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	92.94		
6	011710002001	拆除防盗门	1. 拆除防盗门 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	樘	4		
7	011710002002	拆除塑钢窗	1. 拆除塑钢窗 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	樘	10		
		新建工程					
8	010502027001	坡道（坡1）	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂水泥防滑条，中距80凸出坡面3-4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实	m2	6		
9	010802003001	防盗门	1. 门类型:M1020 2. 框材质、外围尺寸:1000*2000	m2	2		
10	010802003002	防盗门	1. 门类型:M1024 2. 框材质、外围尺寸:1000*2400	m2	4.8		
11	010802004001	钢质防火门	1. 门类型:FM甲1024 2. 框材质、外围尺寸:1000*2400	m2	2.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇1#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:C1214 2. 框材质、外围尺寸:1200*1400	m2	8.4		
13	010807001002	塑钢窗	1. 窗类型:C1015 2. 框材质、外围尺寸:1000*1500	m2	7.5		
14	011101001001	水泥砂浆平台面（台2）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土夯实	m2	33.05		
15	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土夯实	m2	5.55		
16	011103002001	卷装塑料板地面（地39）	1、2~4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	82.01		
17	011105005001	木质踢脚线	1、木质踢脚线 2、高度:100mm	m	70.2		
18	011403001001	内墙面腻子乳胶漆（内32）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	233.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇1#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	011403001002	顶面腻子乳胶漆 (棚16)	1、乳胶漆两道 2、封底漆一道 (干燥后再做面涂) 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	82.01		
20	011403001003	真石漆墙面 (外涂3)	1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料 (透明) 3. 涂饰面层涂料 (透明) 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层	m2	185.27		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：故市镇1#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：故市镇1#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇2#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011704002001	铲除内墙面腻子	1. 铲除内墙面腻子 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	188.65		
2	011704002002	铲除外墙面涂料	1. 铲除外墙面涂料 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	188.36		
3	011704003001	铲除顶面腻子	1. 铲除顶面腻子 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	119.2		
4	011705001003	拆除散水	1. 拆除散水 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	11.74		
5	011705001002	拆除地砖地面	1. 拆除地砖地面 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	119.2		
6	011705002001	铲除墙面瓷砖	1. 铲除墙面瓷砖 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	130.37		
7	011710002001	拆除防盗门	1. 拆除防盗门 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	樘	6		
8	011710002002	拆除塑钢窗	1. 拆除塑钢窗 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	樘	6		
		新建工程					
9	010401002001	实心砖墙	1. 墙体厚度:120mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:机制红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	6.89		
10	010502027001	坡道（坡1）	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂水泥防滑条，中距80凸出坡面3-4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实	m2	39.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇2#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010801001001	折叠木门	1. 门类型:ZDM1521 2. 框材质、外围尺寸:1500*2100	m2	15.75		
12	010802003001	防盗门	1. 门类型:M1225 2. 框材质、外围尺寸:1000*2500	m2	18		
13	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:C1315 2. 框材质、外围尺寸:1300*1500	m2	3.9		
14	010807001002	塑钢窗	1. 窗类型:C1015 2. 框材质、外围尺寸:1000*1500	m2	6		
15	010807001003	塑钢窗	1. 窗类型:C0906 2. 框材质、外围尺寸:900*600	m2	3.24		
16	011102003001	块料楼地面（地29）	1、铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平	m2	38.52		
17	011103002001	卷装塑料板地面（地39）	1、2~4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1：2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	78.46		
18	011105005001	木质踢脚线	1、木质踢脚线 2、高度:100mm	m	93.8		
19	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	93.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇2#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011203003001	块料墙面（内75）	1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6~12厚300*600地砖 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	127.38		
21	011207003001	成品隔断（卫生间）	1. 隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板隔断	m2	18.09		
22	011302001001	平面吊顶天棚（棚70）	1、铝扣板吊顶 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 \leq 600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 \leq 1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或 Φ 8钢筋）吊杆，双向中距 \leq 1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距 \leq 1200（1500）	m2	38.52		
23	011403001001	内墙面腻子乳胶漆（内32）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	242.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇2#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 故市镇2#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 故市镇2#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇3#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011704002001	铲除内墙面腻子	1. 铲除内墙面腻子 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	188.65		
2	011704002002	铲除外墙面涂料	1. 铲除外墙面涂料 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	188.36		
3	011704003001	铲除顶面腻子	1. 铲除顶面腻子 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	119.2		
4	011705001003	拆除散水	1. 拆除散水 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	11.74		
5	011705001002	拆除地砖地面	1. 拆除地砖地面 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	119.2		
6	011705002001	铲除墙面瓷砖	1. 铲除墙面瓷砖 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	130.37		
7	011710002001	拆除防盗门	1. 拆除防盗门 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	樘	6		
8	011710002002	拆除塑钢窗	1. 拆除塑钢窗 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	樘	6		
		新建工程					
9	010401002001	实心砖墙	1. 墙体厚度：120mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：机制红砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	8.12		
10	010502027001	坡道（坡1）	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂水泥防滑条，中距80凸出坡面3-4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实	m2	39.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇3#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010801001001	折叠木门	1. 门类型:ZDM1521 2. 框材质、外围尺寸:1500*2100	m2	15.75		
12	010802001001	推拉门	1. 门类型:TLM1121 1玻璃推拉门 2. 框材质、外围尺寸:1100*2100	m2	2.31		
13	010802003001	防盗门	1. 门类型:M1225 2. 框材质、外围尺寸:1200*2500	m2	18		
14	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:C1315 2. 框材质、外围尺寸:1300*1500	m2	3.9		
15	010807001002	塑钢窗	1. 窗类型:C1015 2. 框材质、外围尺寸:1000*1500	m2	6		
16	010807001003	塑钢窗	1. 窗类型:C0906 2. 框材质、外围尺寸:900*600	m2	3.24		
17	011102003001	块料楼地面（地29）	1、铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平	m2	38.15		
18	011103002001	卷装塑料板地面（地39）	1、2~4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	78.46		
19	011105005001	木质踢脚线	1、木质踢脚线 2、高度:100mm	m	93.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇3#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	105.15		
21	011203003001	块料墙面（内75）	1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6~12厚300*600地砖 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	138.37		
22	011302001001	平面吊顶天棚（棚70）	1、铝扣板吊顶 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 \leq 600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 \leq 1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或 Φ 8钢筋）吊杆，双向中距 \leq 1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距 \leq 1200（1500）	m2	38.15		
23	011403001001	内墙面腻子乳胶漆（内32）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	242.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇3#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	011403001004	顶面腻子乳胶漆 (棚16)	1、乳胶漆两道 2、封底漆一道 (干燥后再做面涂) 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	78.46		
25	011403001003	真石漆墙面 (外涂3)	1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料 (透明) 3. 涂饰面层涂料 (透明) 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层	m2	188.36		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：故市镇3#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：故市镇3#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇4#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011704002001	铲除内墙面腻子	1. 铲除内墙面腻子 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	180.22		
2	011704002002	铲除外墙面涂料	1. 铲除外墙面涂料 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	209.2		
3	011704003001	铲除顶面腻子	1. 铲除顶面腻子 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	119.2		
4	011705001001	拆除地砖地面	1. 拆除地砖地面 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	119.2		
5	011705002001	铲除墙面瓷砖	1. 铲除墙面瓷砖 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	131.09		
6	011710002001	拆除防盗门	1. 拆除防盗门 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	樘	6		
7	011710002002	拆除塑钢窗	1. 拆除塑钢窗 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	樘	11		
		新建工程					
8	010401002001	实心砖墙	1. 墙体厚度：120mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：机制红砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	4.62		
9	010401002002	实心砖墙	1. 墙体厚度：240mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：机制红砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	2.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇4#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502027001	坡道（坡1）	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂水泥防滑条，中距80凸出坡面3-4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实	m2	31.74		
11	011207001001	轻质隔墙	1. 类型:100mm轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:木工板	m2	18.36		
12	010801001001	折叠木门	1. 门类型:ZDM1521 2. 框材质、外围尺寸:1500*2100	m2	9.45		
13	010802003001	防盗门	1. 门类型:M1024 2. 框材质、外围尺寸:1000*2400	m2	14.4		
14	010802003002	防盗门	1. 门类型:M0924 2. 框材质、外围尺寸:900*2400	m2	2.16		
15	010802003003	防盗门	1. 门类型:M0921 2. 框材质、外围尺寸:900*2100	m2	3.78		
16	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:C1315 2. 框材质、外围尺寸:1300*1500	m2	13.65		
17	010807001002	塑钢窗	1. 窗类型:C1015 2. 框材质、外围尺寸:1000*1500	m2	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇4#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011102003001	块料楼地面（地29）	1、铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平	m ²	18.5		
19	011103002001	卷装塑料板地面（地39）	1、2~4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1：2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	98.03		
20	011105005001	木质踢脚线	1、木质踢脚线 2、高度：100mm	m	120.18		
21	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m ²	83.15		
22	011203003001	块料墙面（内75）	1、白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6~12厚300*600地砖 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	73.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇4#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011302001001	平面吊顶天棚（棚70）	1、铝扣板吊顶 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 ≤ 600 （750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 ≤ 1200 （1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或 $\Phi 8$ 钢筋）吊杆，双向中距 ≤ 1200 （1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距 ≤ 1200 （1500）	m2	9.6		
24	011403001001	内墙面腻子乳胶漆（内32）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	347.01		
25	011403001004	顶面腻子乳胶漆（棚16）	1、乳胶漆两道 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	106.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇4#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：故市镇4#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇5#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011704002001	铲除内墙面腻子	1. 铲除内墙面腻子 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	596.59		
2	011704002002	铲除外墙面涂料	1. 铲除外墙面涂料 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	582.57		
3	011704003001	铲除顶面腻子	1. 铲除顶面腻子 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	271.18		
4	011705001001	拆除地砖地面	1. 拆除地砖地面 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	250.9		
5	011705002001	铲除墙面瓷砖	1. 铲除墙面瓷砖 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	158.11		
6	011707001001	拆除原有彩钢夹芯板屋面	1. 拆除原有彩钢夹芯板屋面 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	252.4		
7	011709001001	拆除不锈钢护栏	1. 拆除不锈钢护栏 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m	17.56		
8	011709002001	玻璃隔断拆除	1. 玻璃隔断拆除 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	m2	16.82		
9	011710002001	拆除防盗门	1. 拆除防盗门 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	樘	15		
10	011710002002	拆除塑钢窗	1. 拆除塑钢窗 2. 垃圾清理及外运 :运距自行考虑	樘	26		
		新建工程					
11	010401002001	实心砖墙	1. 墙体厚度:120mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:机制红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	1.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇5#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502027001	坡道（坡1）	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂水泥防滑条，中距80凸出坡面3-4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实	m2	39.36		
13	010801001001	折叠木门	1. 门类型:ZDM1521 2. 框材质、外围尺寸:1500*2100	m2	9.45		
14	010802003001	防盗门	1. 门类型:M1024 2. 框材质、外围尺寸:1000*2400	m2	21.6		
15	010802003002	防盗门	1. 门类型:M1224 2. 框材质、外围尺寸:1200*2400	m2	5.76		
16	010802003003	防盗门	1. 门类型:M0921 2. 框材质、外围尺寸:900*2100	m2	3.78		
17	010802003004	防盗门	1. 门类型:M1022 2. 框材质、外围尺寸:1000*2200	m2	2.2		
18	010802004001	钢质防火门	1. 门类型:FM甲1524 2. 框材质、外围尺寸:1500*2400	m2	7.2		
19	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:C0915 2. 框材质、外围尺寸:900*1500	m2	12.15		
20	010807001002	塑钢窗	1. 窗类型:C1518 2. 框材质、外围尺寸:1500*1800	m2	24.3		
21	010807001003	塑钢窗	1. 窗类型:C1418 2. 框材质、外围尺寸:1400*1800	m2	15.12		
22	010807001004	塑钢窗	1. 窗类型:C1715 2. 框材质、外围尺寸:1700*1500	m2	5.1		
23	010902001001	屋面卷材防水（屋II2）	1、卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物改性沥青SBS防水卷材两道	m2	107.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇5#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011001001001	保温隔热屋面（屋II2）	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格层 2、25厚1：3水泥砂浆找平层 3、100厚岩棉板 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡	m2	101.65		
25	011102003001	块料楼地面（地29）	1、铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平	m2	9.6		
26	011103002001	卷装塑料板地面（地39）	1、2~4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1：2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	100.16		
27	011103002002	卷装塑料板地面（地39）	1、2~4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	133.52		
28	011105005001	木质踢脚线	1、木质踢脚线 2、高度：100mm	m	242.84		
29	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	174.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇5#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011301001001	天棚抹灰	1、电梯厅顶面水泥砂浆粉刷	m2	33.41		
31	011203003001	块料墙面（内75）	1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6~12厚300*600地砖 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	42.58		
32	011207001001	轻质隔墙	1. 墙体类型:100mm轻钢龙骨石膏板隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:木工板	m2	20.07		
33	011302001001	平面吊顶天棚（棚70）	1、铝扣板吊顶 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇5#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011403001001	内墙面腻子乳胶漆（内32）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	670.72		
35	011403001003	真石漆墙面（外涂3）	1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层	m2	618.97		
36	011403001004	顶面腻子乳胶漆（棚16）	1、乳胶漆两道 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	261.58		
37	011503004001	不锈钢栏杆	1. 成品栏杆（板）种类、规格：不锈钢 2. 栏杆、栏板高度：700mm	m	16.26		
38	010607006001	钢梯	1. 做法：09J08-106页	t	0.411		
39	01B001	屋面出入口	1. 20厚1:2水泥砂浆 2. 砌砖台阶	m2	1.71		
40	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：UPVC100落水管 2、水落斗、水落口安装	m	28.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：故市镇5#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇6#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011704002001	铲除内墙面腻子	1. 铲除内墙面腻子 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	165.21		
2	011704002002	铲除外墙面涂料	1. 铲除外墙面涂料 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	177.92		
3	011704003001	铲除顶面腻子	1. 铲除顶面腻子 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	71.79		
4	011705001001	拆除地砖地面	1. 拆除地砖地面 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	96.35		
5	011705002001	铲除墙面瓷砖	1. 铲除墙面瓷砖 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	100.32		
6	011706003001	铲除PVC吊顶	1. 铲除PVC吊顶 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	m2	24.62		
7	011710002001	拆除防盗门	1. 拆除防盗门 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	樘	5		
8	011710002002	拆除塑钢窗	1. 拆除塑钢窗 2. 垃圾清理及外运 ：运距自行考虑	樘	9		
		新建工程					
9	010502027001	坡道（坡1）	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂水泥防滑条，中距80凸出坡面3-4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实	m2	6.69		
10	010802001001	铝合金玻璃门	1. 门类型:M0921 2. 框材质、外围尺寸:900*2100	m2	1.89		
11	010802003001	防盗门	1. 门类型:M1525 2. 框材质、外围尺寸:1500*2500	m2	3.75		
12	010802003002	防盗门	1. 门类型:M0925 2. 框材质、外围尺寸:900*2500	m2	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇6#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:C1215 2. 框材质、外围尺寸:1200*1500	m2	7.2		
14	010807001002	塑钢窗	1. 窗类型:C2015 2. 框材质、外围尺寸:2000*1500	m2	15		
15	011102003001	块料楼地面（地28）	1、铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	96.35		
16	011105005001	木质踢脚线	1、木质踢脚线 2、高度:100mm	m	92.4		
17	011207003001	铝合金玻璃隔断	1. 隔断材料品种、规格:铝合金玻璃隔断 2. 高度: 3.3m	m2	8.37		
18	011403001001	内墙面腻子乳胶漆（内32）	1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m2	228.8		
19	011403001004	顶面腻子乳胶漆（棚16）	1、乳胶漆两道 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	71.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇6#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011403001003	真石漆墙面（外涂3）	1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层	m2	177.92		
21	011302001001	平面吊顶天棚（棚70）	1、铝扣板吊顶 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	24.6		
22	011203003001	块料墙面（内75）	1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6～12厚300*600墙砖 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	49.92		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：故市镇6#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：故市镇6#土建改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：故市镇室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：故市镇室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：故市镇加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：故市镇加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				320000
2.1	加固工程	项			320000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					320000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		2#楼给排水新建					
1	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 安装部位:给水	m	5.9		
2	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 安装部位:给水	m	1.16		
3	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 安装部位:给水	m	11.16		
4	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 安装部位:给水	m	9.05		
5	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	1.13		
6	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	57.87		
7	031001006029	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水	m	34.23		
8	031001006010	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水	m	34.68		
9	031002001008	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001005	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	1		
11	031002011001	水表	1. 名称：水表 2. 规格：DN50	个	1		
12	031002001009	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1		
13	031002001023	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	1		
14	031002001025	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2		
15	031002001024	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15	个	5		
16	031003006002	大便器	1. 类型：无障碍坐便器 2. 材质：陶瓷	组	6		
17	031003006003	大便器	1. 类型：坐便器 2. 材质：陶瓷	组	2		
18	031003007001	小便器	1. 类型：挂式小便器 2. 材质：陶瓷	组	1		
19	031003004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷	组	1		
20	031003003002	洗脸盆	1. 名称：无障碍洗手盆	组	5		
21	031003003003	洗脸盆	1. 名称：洗手盆	组	2		
22	031003016002	水龙头	1. 名称：水龙头 2. 型号：DN15	个	6		
23	031003016006	水龙头	1. 型号：红外感应龙头DN15	个	2		
24	031003017002	地漏	1. 名称：无水封、防干涸地漏 2. 型号：DN50	个	7		
25	031003018002	地面扫除口	1. 名称：地面扫除口 2. 规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型发泡橡塑 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道直径：DN50以内	m ³	0.09		
27	031007001001	管道支架	1. 类型：管道支架 2. 材质：型钢	kg	12.95		
28	031301009011	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN150	个	6		
29	031301009001	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN80	个	1		
30	031301009004	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN80	个	1		
		3#楼给排水新建					
31	031001007006	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 安装部位：给水	m	5.9		
32	031001007008	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 安装部位：给水	m	16.24		
33	031001007009	复合管	1. 材质：钢塑复合管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 安装部位：给水	m	8.92		
34	031001006030	塑料管	1. 材质：PPR管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：给水	m	2.5		
35	031001006031	塑料管	1. 材质：PPR管 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔连接 4. 安装部位：给水	m	54.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031001006032	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水	m	27.19		
37	031001006033	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水	m	24.77		
38	031002001026	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1		
39	031002001027	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2		
40	031002001047	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	2		
41	031002001048	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1		
42	031002011002	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN50	个	1		
43	031002001028	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
44	031002001030	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2		
45	031002001029	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1		
46	031002001031	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1		
47	031002001046	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	4		
48	031003006004	大便器	1. 类型:无障碍坐便器 2. 材质:陶瓷	组	6		
49	031003004002	洗涤盆	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷	组	1		
50	031003003004	洗脸盆	1. 名称:无障碍洗手盆	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	031003003005	洗脸盆	1. 名称:洗手盆	组	1		
52	031003011001	成套淋浴器	1. 名称:花洒	套	3		
53	031005019001	电热水器	1. 型号:100L热水器 2. 安装方式:壁装	台	3		
54	031003016003	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 型号:DN15	个	5		
55	031003016007	水龙头	1. 型号:红外感应龙头DN15	个	2		
56	031003017003	地漏	1. 名称:无水封、防干涸地漏 2. 型号:DN50	个	8		
57	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃型发泡橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:DN50以内	m3	0.12		
58	031007001002	管道支架	1. 类型:管道支架 2. 材质:型钢	kg	15.1		
59	031301009002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN80	个	1		
60	031301009012	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN150	个	6		
61	031301009003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN80	个	1		
		4#楼给排水新建					
62	031001007011	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 安装部位:给水	m	18.5		
63	031001007012	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 安装部位:给水	m	2.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	031001006034	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	0.8		
65	031001006035	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	33.11		
66	031001006036	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水	m	12.03		
67	031001006037	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水	m	9.94		
68	031002001033	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1		
69	031002011003	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN32	个	1		
70	031002001034	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
71	031002001035	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2		
72	031002001049	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	3		
73	031003006005	大便器	1. 类型:无障碍坐便器 2. 材质:陶瓷	组	3		
74	031003003006	洗脸盆	1. 名称:无障碍洗手盆	组	3		
75	031003003007	洗脸盆	1. 名称:洗手盆	组	1		
76	031003016009	水龙头	1. 名称:水龙头 2. 型号:DN15	个	3		
77	031003016008	水龙头	1. 型号:红外感应龙头DN15	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	031003017004	地漏	1. 名称:无水封、防干涸地漏 2. 型号:DN50	个	3		
79	031207002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃型发泡橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道直径:DN50以内	m3	0.08		
80	031007001003	管道支架	1. 类型:管道支架 2. 材质:型钢	kg	9.7		
81	031301009005	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN50	个	1		
82	031301009006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50	个	1		
83	031301009013	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN150	个	3		
		5#楼给排水新建					
84	031001007013	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 安装部位:给水	m	27.16		
85	031001006038	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	1.6		
86	031001006039	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:给水	m	21.6		
87	031001006040	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水	m	12.21		
88	031001006041	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水	m	9.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	031002001038	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	4		
90	031002011004	水表	1. 名称：水表 2. 规格：DN50	个	2		
91	031002001040	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2		
92	031002001042	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2		
93	031002001043	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	1		
94	031002001050	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15	个	2		
95	031003006006	大便器	1. 类型：无障碍坐便器 2. 材质：陶瓷	组	3		
96	031003003008	洗脸盆	1. 名称：无障碍洗手盆	组	3		
97	031003016010	水龙头	1. 名称：水龙头 2. 型号：DN15	个	3		
98	031003017005	地漏	1. 名称：无水封、防干涸地漏 2. 型号：DN50	个	3		
99	031002001052	阀门	1. 类型：浮球阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	1		
100	031002001051	阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN50	个	1		
101	031207002004	管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃型发泡橡塑 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道直径：DN50以内	m3	0.15		
102	031007001004	管道支架	1. 类型：管道支架 2. 材质：型钢	kg	17.8		
103	031301009007	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN80	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
104	031301009008	套管	1. 名称、类型:钢 套管 2. 规格:DN80	个	3		
105	031301009009	套管	1. 名称、类型:刚 性防水套管 2. 规格:DN50	个	1		
106	031301009014	套管	1. 名称、类型:穿 墙套管 2. 规格:DN150	个	3		
		6#楼给排水新建					
107	031001007014	复合管	1. 材质:钢塑复合 管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝扣 连接 4. 安装部位:给水	m	4.45		
108	031001006042	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:排水	m	3.02		
109	031002001045	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN40	个	1		
110	031002011005	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	个	1		
111	031007001005	管道支架	1. 类型:管道支架 2. 材质:型钢	kg	2.51		
112	031301009010	套管	1. 名称、类型:穿 墙套管 2. 规格:DN65	个	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 故市镇-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				40000
2.1	6#楼隔油池	座			40000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					40000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#楼消防新建					
1	030901002002	消火栓管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	9.58		
2	030901004001	沟槽式管件	1. 类型：消火栓管道接头管件 2. 材质：内外热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65	个	1		
3	030901012001	室内消火栓	1. 型号、规格：消火栓箱均采用SG18E65Z-J(1800x700x180mm)型，内设SN65型消火栓一只，DN65麻质衬胶水龙带25m长一条， $\phi 19$ 直流水枪一支；并带自救卷盘，卷盘供水胶管口DN19，胶管长度30m，小水枪口径 $\phi 8$ 。消火栓箱内配干粉灭火器MF/ABC-4(kg)两具。见15S202-21页。	套	2		
4	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：红色调和漆二道	m ²	2.26		
5	030904001001	管道支架	1. 类型：消火栓管道支架 2. 支架形式：型钢 3. 支架除锈、刷油设计要求：支架除锈后，刷灰色调和二道	kg	3.91		
6	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号：MF/ABC4	具	8		
7	031301009003	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100	个	2		
8	031301009004	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN100	个	2		
		2#楼消防新建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030901002003	消火栓管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接	m	8.75		
10	030901004007	沟槽式管件	1. 类型: 消火栓管道接头管件 2. 材质: 内外热浸镀锌钢管 3. 规格: DN65	个	1		
11	030901012002	室内消火栓	1. 型号、规格: 消火栓箱均采用SG18E65Z-J(1800x700x180mm)型, 内设SN65型消火栓一只, DN65麻质衬胶水龙带25m长一条, $\phi 19$ 直流水枪一支; 并带自救卷盘, 卷盘供水胶管口DN19, 胶管长度30m, 小水枪口径 $\phi 8$ 。消火栓箱内配干粉灭火器MF/ABC-4(kg)两具。见15S202-21页。	套	2		
12	030912001002	手提式灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC4	具	6		
13	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种: 红色调和漆二道	m ²	2.09		
14	030904001003	管道支架	1. 类型: 消火栓管道支架 2. 支架形式: 型钢 3. 支架除锈、刷油设计要求: 支架除锈后, 刷灰色调和二道	kg	13.13		
15	031301009005	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN100	个	2		
16	031301009006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100	个	2		
		3#楼消防新建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901002004	消火栓管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	8.75		
18	030901012003	室内消火栓	1. 型号、规格：消火栓箱均采用SG18E65Z-J(1800x700x180mm)型，内设SN65型消火栓一只，DN65麻质衬胶水龙带25m长一条， $\varnothing 19$ 直流水枪一支；并带自救卷盘，卷盘供水胶管口DN19，胶管长度30m，小水枪口径 $\varnothing 8$ 。消火栓箱内配干粉灭火器MF/ABC-4(kg)两具。见15S202-21页。	套	2		
19	030912001003	手提式灭火器	1. 规格、型号：MF/ABC4	具	6		
20	030901004003	沟槽式管件	1. 类型：消火栓管道接头管件 2. 材质：内外热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65	个	1		
21	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种：红色调和漆二道	m ²	2.09		
22	030904001004	管道支架	1. 类型：消火栓管道支架 2. 支架形式：型钢 3. 支架除锈、刷油设计要求：支架除锈后，刷灰色调和二道	kg	13.13		
		4#楼消防新建					
23	030901002005	消火栓管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	9.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030901012004	室内消火栓	1. 型号、规格：消火栓箱均采用SG18E65Z-J(1800x700x180mm)型, 内设SN65型消火栓一只, DN65麻质衬胶水龙带25m长一条, ϕ 19直流水枪一支; 并带自救卷盘, 卷盘供水胶管口DN19, 胶管长度30m, 小水枪口径 ϕ 8。消火栓箱内配干粉灭火器MF/ABC-4(kg)两具。见15S202-21页。	套	2		
25	030912001004	手提式灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC4	具	6		
26	030901004004	沟槽式管件	1. 类型:消火栓管道接头管件 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65	个	1		
27	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆二道	m ²	2.09		
28	030904001005	管道支架	1. 类型:消火栓管道支架 2. 支架形式:型钢 3. 支架除锈、刷油设计要求:支架除锈后, 刷灰色调和二道	kg	13.13		
29	031301009011	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN100	个	2		
30	031301009012	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	2		
		5#楼消防新建					
31	030901002006	消火栓管道	1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	m	47.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030901004006	沟槽式管件	1. 类型：消火栓管道接头管件 2. 材质：内外热浸镀锌钢管 3. 规格：DN100	个	3		
33	030901002007	消火栓管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	11.33		
34	030901004005	沟槽式管件	1. 类型：消火栓管道接头管件 2. 材质：内外热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65	个	1		
35	031201001013	管道刷油	1. 油漆品种：红色调和漆二道	m ²	18.79		
36	030904001013	管道支架	1. 类型：消火栓管道支架 2. 支架形式：型钢 3. 支架除锈、刷油设计要求：支架除锈后，刷灰色调和二道	kg	88.07		
37	030901002008	消火栓管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	m	3.78		
38	030901017018	阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	7		
39	030901017023	阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	6		
40	030901017019	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030901017020	阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	1		
42	030901017021	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	5		
43	031002001003	阀门	1. 类型：消声止回阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2		
44	031002001004	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2		
45	031002001005	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2		
46	031002001023	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	5		
47	030601002003	压力仪表	1. 名称：压力表	套	4		
48	031002008005	软接头(软管)	1. 材质：橡塑软连接接头 2. 规格：DN50	个	4		
49	031002009006	法兰	1. 材质：沟槽法兰 2. 规格、压力等级：DN100	副	10		
50	031002009017	法兰	1. 材质：沟槽法兰 2. 规格、压力等级：DN65	副	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	030901012005	室内消火栓	1. 型号、规格: 消火栓箱均采用SG18E65Z-J(1800x700x180mm)型, 内设SN65型消火栓一只, DN65麻质衬胶水龙带25m长一条, $\phi 19$ 直流水枪一支; 并带自救卷盘, 卷盘供水胶管口DN19, 胶管长度30m, 小水枪口径 $\phi 8$ 。消火栓箱内配干粉灭火器MF/ABC-4(kg)两具。见15S202-21页。	套	4		
52	030901012007	室内消火栓	1. 型号、规格: 试验消火栓采用SG24A65-J型(800x650x240)消火栓箱内配DN65消火栓阀一个, 衬胶水龙带 25m长一条, $\Phi 19$ -直流水枪一支, 另带压力表一只。	套	1		
53	030109001003	泵	1. 名称: 消防水泵 2. 规格: 25LGW3-10X4, N=1.5Kw	台	2		
54	030601003006	流量仪表	1. 名称: 流量开关 2. 规格: DN100	套	1		
55	031005023001	成品水箱	1. 类型: 消防水箱 2. 材质: 钢制 3. 容量: 18m ³ 4. 规格: 4000*3000*2500mm, 包含通气管、泄水管等	台	1		
56	031005004003	气压罐	1. 型号: 立式隔膜式气压罐SQL800X0.6 2. 规格: 150L	台	1		
57	030912001005	手提式灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC5	具	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	031301009024	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN150	个	2		
59	031301009025	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN150	个	4		
60	031301009026	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	2		
		6#楼消防新建					
61	030901002009	消火栓管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	9.36		
62	030901012006	室内消火栓	1. 型号、规格：消火栓箱均采用SG18E65Z-J(1800x700x180mm)型, 内设SN65型消火栓一只, DN65麻质衬胶水龙带25m长一条, $\phi 19$ 直流水枪一支; 并带自救卷盘, 卷盘供水胶管口DN19, 胶管长度30m, 小水枪口径 $\phi 8$ 。消火栓箱内配干粉灭火器MF/ABC-4(kg)两具。见15S202-21页。	套	2		
63	030901004008	沟槽式管件	1. 类型：消火栓管道接头管件 2. 材质：内外热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65	个	1		
64	031201001007	管道刷油	1. 油漆品种：红色调和漆二道	m ²	2.09		
65	030904001007	管道支架	1. 类型：消火栓管道支架 2. 支架形式：型钢 3. 支架除锈、刷油设计要求：支架除锈后, 刷灰色调和二道	kg	13.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	031301009015	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100	个	2		
67	031301009016	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN100	个	2		
		1#楼自喷新建					
68	030901001009	喷淋管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	m	5.94		
69	030901004009	沟槽式管件	1. 类型：自喷管道接头管件 2. 材质：内外热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65	个	1		
70	030901001004	喷淋管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：丝接	m	2.56		
71	030901001005	喷淋管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：丝接	m	3.34		
72	030901001006	喷淋管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：丝接	m	6.57		
73	030901001007	喷淋管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：丝接	m	13.25		
74	031201001014	管道刷油	1. 油漆品种：红色黄环调和漆二道	m2	4.35		
75	030904001014	管道支架	1. 类型：自喷管道支架 2. 支架形式：型钢 3. 支架除锈、刷油设计要求：支架除锈后，刷灰色调和二道	kg	43.9		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
76	031001006001	塑料管	1. 材质:UPVC实壁 隔音螺旋排水塑料管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:废水	m	5.94		
77	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷淋喷头 2. 材质、型号、规格:闭式喷头(直立型), k=80, 68℃	个	8		
78	030901010001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	1		
79	030901017037	阀门	1. 类型:电触点信号阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1		
80	031002001001	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
81	031002001006	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
82	030901007006	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 型号、规格:DN50	个	1		
83	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	套	1		
84	031301009001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN100	个	1		
85	031301009002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	1		
		2#楼自喷新建					
86	030901001030	喷淋管道	1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	m	8.34		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
87	030901004016	沟槽式管件	1. 类型: 自喷管道接头管件 2. 材质: 内外热浸镀锌钢管 3. 规格: DN80	个	1		
88	030901001010	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接	m	12.66		
89	030901004010	沟槽式管件	1. 类型: 自喷管道接头管件 2. 材质: 内外热浸镀锌钢管 3. 规格: DN65	个	2		
90	030901001011	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝接	m	6.6		
91	030901001012	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 丝接	m	4.14		
92	030901001013	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 丝接	m	7.95		
93	030901001014	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝接	m	27.13		
94	031201001008	管道刷油	1. 油漆品种: 红色黄环调和漆二道	m ²	11.54		
95	030904001008	管道支架	1. 类型: 自喷管道支架 2. 支架形式: 型钢 3. 支架除锈、刷油 设计要求: 支架除锈后, 刷灰色调和二道	kg	90.26		
96	031001006002	塑料管	1. 材质: UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 废水	m	5.42		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
97	030901005002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 喷淋喷头 2. 材质、型号、规格: 闭式喷头 (直立型), k=80, 68℃	个	13		
98	030901005006	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 边墙型自动喷洒头 2. 材质、型号、规格: k=115	个	6		
99	030901010002	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格: DN25	组	1		
100	030901017038	阀门	1. 类型: 电触点信号阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
101	031002001007	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1		
102	031002001008	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1		
103	031002009008	法兰	1. 材质: 沟槽法兰 2. 规格、压力等级: DN80	副	1		
104	030901007005	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 型号、规格: DN80	个	1		
105	030601002004	压力仪表	1. 名称: 压力表	套	1		
106	031301009007	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN100	个	1		
107	031301009008	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100	个	1		
		3#楼自喷新建					
108	030901001031	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接	m	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
109	030901004017	沟槽式管件	1. 类型: 自喷管道接头管件 2. 材质: 内外热浸镀锌钢管 3. 规格: DN80	个	1		
110	030901001032	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接	m	12.66		
111	030901004011	沟槽式管件	1. 类型: 自喷管道接头管件 2. 材质: 内外热浸镀锌钢管 3. 规格: DN65	个	2		
112	030901001033	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝接	m	6.6		
113	030901001034	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 丝接	m	4.14		
114	030901001035	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 丝接	m	7.95		
115	030901001036	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝接	m	27.13		
116	031201001009	管道刷油	1. 油漆品种: 红色黄环调和漆二道	m ²	11.56		
117	030904001009	管道支架	1. 类型: 自喷管道支架 2. 支架形式: 型钢 3. 支架除锈、刷油 设计要求: 支架除锈后, 刷灰色调和二道	kg	90.24		
118	031001006006	塑料管	1. 材质: UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 废水	m	5.92		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
119	030901005007	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 喷淋喷头 2. 材质、型号、规格: 闭式喷头 (直立型), k=80, 68℃	个	13		
120	030901005008	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 边墙型自动喷洒头 2. 材质、型号、规格: k=115	个	6		
121	030901010006	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格: DN25	组	1		
122	030901017039	阀门	1. 类型: 电触点信号阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
123	031002001015	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1		
124	031002001016	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1		
125	031002009012	法兰	1. 材质: 沟槽法兰 2. 规格、压力等级: DN80	副	1		
126	030901007004	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 型号、规格: DN80	个	1		
127	030601002008	压力仪表	1. 名称: 压力表	套	1		
128	031301009009	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN125	个	1		
129	031301009010	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN125	个	1		
		4#楼自喷新建					
130	030901001037	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接	m	6.22		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
131	030901004018	沟槽式管件	1. 类型: 自喷管道接头管件 2. 材质: 内外热浸镀锌钢管 3. 规格: DN80	个	1		
132	030901001038	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接	m	11.3		
133	030901004012	沟槽式管件	1. 类型: 自喷管道接头管件 2. 材质: 内外热浸镀锌钢管 3. 规格: DN65	个	1		
134	030901001039	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝接	m	6.35		
135	030901001041	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 丝接	m	8.61		
136	030901001042	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝接	m	24.67		
137	031201001010	管道刷油	1. 油漆品种: 红色黄环调和漆二道	m ²	11.4		
138	030904001010	管道支架	1. 类型: 自喷管道支架 2. 支架形式: 型钢 3. 支架除锈、刷油设计要求: 支架除锈后, 刷灰色调和二道	kg	88.15		
139	031001006007	塑料管	1. 材质: UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 废水	m	6.07		
140	030901005009	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 喷淋喷头 2. 材质、型号、规格: 闭式喷头 (直立型), k=80, 68℃	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
141	030901005010	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:边墙型自动喷洒头 2. 材质、型号、规格:k=115	个	3		
142	030901010007	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	1		
143	030901017040	阀门	1. 类型:电触点信号阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
144	031002001017	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
145	031002001018	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
146	031002009013	法兰	1. 材质:沟槽法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	1		
147	030901007003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 型号、规格:DN65	个	1		
148	030601002009	压力仪表	1. 名称:压力表	套	1		
149	031301009013	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN125	个	1		
150	031301009014	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN125	个	1		
		5#楼自喷新建					
151	030901001050	喷淋管道	1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	m	34.61		
152	030901004013	沟槽式管件	1. 类型:自喷管道接头管件 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
153	030901001051	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接	m	6.04		
154	030901004019	沟槽式管件	1. 类型: 自喷管道接头管件 2. 材质: 内外热浸镀锌钢管 3. 规格: DN80	个	1		
155	030901001052	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽式卡箍连接	m	13.68		
156	030901004014	沟槽式管件	1. 类型: 自喷管道接头管件 2. 材质: 内外热浸镀锌钢管 3. 规格: DN65	个	2		
157	030901001053	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝接	m	17.03		
158	030901001054	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 丝接	m	14.42		
159	030901001055	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 丝接	m	19.63		
160	030901001056	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝接	m	50.63		
161	031201001011	管道刷油	1. 油漆品种: 红色黄环调和漆二道	m ²	28.35		
162	030904001011	管道支架	1. 类型: 自喷管道支架 2. 支架形式: 型钢 3. 支架除锈、刷油设计要求: 支架除锈后, 刷灰色调和二道	kg	164.82		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
163	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC实壁 隔音螺旋排水塑料管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:废水	m	8.04		
164	030901005012	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷淋喷头 2. 材质、型号、规格:闭式喷头(直立型), k=80, 68℃	个	30		
165	030901005013	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:边墙型自动喷洒头 2. 材质、型号、规格:k=115	个	3		
166	030901010009	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	2		
167	030901017031	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
168	030901017042	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
169	030901017043	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
170	030901017044	阀门	1. 类型:电触点信号阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
171	030901017034	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	6		
172	030901017035	阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 21 页

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
173	031002001021	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2		
174	031002001022	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2		
175	031002008006	软接头(软管)	1. 材质：橡塑软连接接头 2. 规格：DN50	个	4		
176	031002001024	阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN50	个	2		
177	031002009015	法兰	1. 材质：沟槽法兰 2. 规格、压力等级：DN100	副	1		
178	031002009018	法兰	1. 材质：沟槽法兰 2. 规格、压力等级：DN80	副	2		
179	031002009019	法兰	1. 材质：沟槽法兰 2. 规格、压力等级：DN65	副	2		
180	030601003014	流量仪表	1. 名称：流量开关 2. 规格：DN100	套	1		
181	030901007001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN65	个	2		
182	030601002011	压力仪表	1. 名称：压力表	套	2		
183	030109001004	泵	1. 名称：自喷水泵 2. 规格：25LGW3-10X4, N=1.5Kw	台	2		
184	031005004004	气压罐	1. 型号：立式隔膜式气压罐SQL800X0.6 2. 规格：150L	台	1		
185	031301009019	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN125	个	1		
186	031301009021	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN150	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 21 页

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
187	031301009020	套管	1. 名称、类型: 钢 套管 2. 规格: DN150	个	2		
188	031301009023	套管	1. 名称、类型: 刚 性防水套管 2. 规格: DN100	个	1		
189	031301009022	套管	1. 名称、类型: 钢 套管 2. 规格: DN100	个	2		
		6#楼自喷新建					
190	030901001044	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热 镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽 式卡箍连接	m	10.1		
191	030901004015	沟槽式管件	1. 类型: 自喷管道 接头管件 2. 材质: 内外热浸 镀锌钢管 3. 规格: DN65	个	1		
192	030901001045	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热 镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝接	m	9.6		
193	030901001048	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热 镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 丝接	m	2.7		
194	030901001046	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热 镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 丝接	m	2.05		
195	030901001047	喷淋管道	1. 材质: 内外壁热 镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝接	m	20.38		
196	031201001012	管道刷油	1. 油漆品种: 红色 黄环调和漆二道	m ²	6.01		
197	030904001012	管道支架	1. 类型: 自喷管道 支架 2. 支架形式: 型钢 3. 支架除锈、刷油 设计要求: 支架除 锈后, 刷灰色调和 二道	kg	60.95		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 21 页

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
198	031001006008	塑料管	1. 材质:UPVC实壁 隔音螺旋排水塑料管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:废水	m	6.02		
199	030901005011	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷淋喷头 2. 材质、型号、规格:闭式喷头(直立型), k=80, 68℃	个	12		
200	030901010008	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	1		
201	030901017041	阀门	1. 类型:电触点信号阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
202	031002001019	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
203	031002001020	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
204	031002009014	法兰	1. 材质:沟槽法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	1		
205	030901007002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 型号、规格:DN65	个	1		
206	030601002010	压力仪表	1. 名称:压力表	套	1		
207	031301009017	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN100	个	1		
208	031301009018	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	1		
		系统调试					
209	030901019010	水灭火系统管道调试	1. 系统形式:1-6#楼自喷系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 故市镇-消防安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#-5#楼-电气改造					
		动力部分					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:1#-5#楼AL配电箱 2. 安装方式:距地1.5m暗装	台	5		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:1#-5#楼WY配电箱 2. 规格:600*600*200 3. 安装方式:距地1.4m明装	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:1#-5#楼HX/HX1配电箱 2. 规格:400*250*120mm 3. 安装方式:距地1.8m明装	台	18		
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称:5#楼电梯控制箱	台	1		
5	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:护理楼弱电桥架 2. 规格:100*50mm	m	73.62		
6	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架	t	0.037		
7	030413013001	插座	1. 名称:空调插座	套	30		
8	030413013002	插座	1. 名称:卫生间五孔插座	套	32		
9	030413013003	插座	1. 名称:普通五孔插座	套	117		
10	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒	个	179		
11	030412003001	配线	1. 名称:WDZBV-6	m	874.58		
12	030412003002	配线	1. 名称:ZRBV-4	m	2786.39		
13	030412001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN32	m	211.43		
14	030412001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20	m	816.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型：砖墙面剔槽 2. 沟槽截面规格：40*40mm内 3. 仅计算墙面敷管剔槽量（发生时计量）	m	427		
		照明部分					
16	030413001001	普通灯具	1. 名称：卫生间吸顶灯 2. 规格：36W	套	14		
17	030413001002	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：36W	套	30		
18	030413001003	普通灯具	1. 名称：普通灯 2. 规格：36W	套	10		
19	030413003001	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 规格：2*36W 3. 安装形式：吸顶	套	33		
20	030413003002	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格：36W 3. 安装形式：吸顶	套	4		
21	030413012001	开关、按钮	1. 名称：单联单控开关	套	29		
22	030413012002	开关、按钮	1. 名称：双联单控开关	套	29		
23	030413012003	开关、按钮	1. 名称：三联单控开关	套	1		
24	030412005002	接线盒	1. 名称：塑料接线盒	个	150		
25	030412003003	配线	1. 名称：ZRBV-2.5 2. 配线形式：管内穿线	m	2066.14		
26	030412001003	配管	1. 名称：塑料管 2. 材质：PC管 3. 规格：DN16	m	642.4		
27	031301001002	剔堵槽、沟	1. 结构类型：砖墙面剔槽 2. 沟槽截面规格：40*40mm内 3. 仅计算墙面敷管剔槽量（发生时计量）	m	208.67		
		应急照明					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 故市镇-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	030402012005	成套配电箱	1. 名称: 应急集中照明控制箱	台	5		
29	030413001004	普通灯具	1. 名称: 消防应急灯 2. 型号: PJ60093 30W (LED光源)	套	42		
30	030413002001	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: DC36V 3W (LED光源)	套	6		
31	030412005003	接线盒	1. 名称: 钢制接线盒	个	48		
32	030412003004	配线	1. 名称: WDZN-RYJS-2*2.5 2. 配线形式: 管内穿线	m	224.93		
33	030412001004	配管	1. 材质: JDG20	m	218.32		
		自动报警					
34	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 1#-5#楼消防分线箱端子箱	台	5		
35	030905001001	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器	个	41		
36	030905006001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器	个	7		
37	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 吸顶式扬声器	个	7		
38	030905004001	按钮	1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮	个	7		
39	030412005004	接线盒	1. 名称: 钢制接线盒	个	62		
40	030412003005	配线	1. 名称: WDZN-BV-2.5 2. 配线形式: 管内穿线	m	140		
41	030412003006	配线	1. 名称: WDZN-RVS-2*1.5 2. 配线形式: 管内穿线	m	333.66		
42	030412003007	配线	1. 名称: WDZN-RVVP-2*1.5 2. 配线形式: 管内穿线	m	99.25		
43	030412001006	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC20	m	157.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	030412001007	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC15	m	318.26		
45	031301001003	剔堵槽、沟	1. 结构类型:砖墙面剔槽 2. 沟槽截面规格:40*40mm内 3. 仅计算墙面敷管剔槽量（发生时计量）	m	66.3		
46	030911001001	自动报警系统调试	1. 点数:系统调试62点	系统	1		
		弱电部分					
47	030502008001	配线架	1. 名称:1#-5#楼层配线架 2. 规格:含网络交换机及配套	架	5		
48	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称:护理楼弱电桥架 2. 规格:100*50mm	m	86.5		
49	030409017002	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架	t	0.043		
50	030608013001	数字程控指令呼叫主机	1. 名称:医用呼叫主机 2. 成套安装,需满足建设方使用需求	个	2		
51	031101017001	路由器	1. 名称:无线AP	台	19		
52	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	1. 名称:数据(网络)插座	个	34		
53	030905004002	按钮	1. 名称:起居室呼叫按钮	个	32		
54	030412005005	接线盒	1. 名称:塑料接线盒	个	85		
55	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 类别:C.5 UTP 4P 3. 敷设方式:穿管敷设	m	310.29		
56	030502003002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 类别:C.5 UTP 4P 3. 敷设方式:桥架敷设	m	623.42		
57	030412001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20	m	18.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	030412001009	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN16	m	605.14		
59	031301001004	剔堵槽、沟	1. 结构类型:砖墙面剔槽 2. 沟槽截面规格:40*40mm内 3. 仅计算墙面敷管剔槽量（发生时计量）	m	285.14		
		6#楼餐厅-电气改造					
		动力部分					
60	030402012006	成套配电箱	1. 名称:餐厅配电箱CT	台	1		
61	030413013004	插座	1. 名称:空调插座	套	3		
62	030413013005	插座	1. 名称:普通五孔插座	套	6		
63	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20	m	55.19		
64	030412003009	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZRBV-4	m	175.48		
65	030412005006	接线盒	1. 名称:塑料接线盒	个	9		
66	031301001005	剔堵槽、沟	1. 结构类型:砖墙面剔槽 2. 沟槽截面规格:40*40mm内 3. 仅计算墙面敷管剔槽量（发生时计量）	m	22.4		
		照明部分					
67	030413003003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶	套	10		
68	030413001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:36W	套	5		
69	030413012004	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关	套	4		
70	030413012005	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16	m	75.26		
72	030412003010	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZRBV-2.5	m	225.67		
73	030412005007	接线盒	1. 名称:塑料接线盒	个	21		
74	031301001006	剔堵槽、沟	1. 结构类型:砖墙面剔槽 2. 沟槽截面规格:40*40mm内 3. 仅计算墙面敷管剔槽量(发生时计量)	m	19.4		
		应急照明					
75	030402012007	成套配电箱	1. 名称:应急集中照明控制箱	台	1		
76	030413001006	普通灯具	1. 名称:消防应急灯 2. 型号:PJ60093 30W(LED光源)	套	7		
77	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 3W(LED光源)	套	5		
78	030412005008	接线盒	1. 名称:钢制接线盒	个	12		
79	030412003011	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	42.14		
80	030412001012	配管	1. 材质:JDG20	m	41.04		
		自动报警					
81	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:餐厅消防分线箱端子箱	台	1		
82	030905001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	5		
83	030905001003	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	2		
84	030905006002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	1		
85	030905009002	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
86	030905004003	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	1		
87	030412005009	接线盒	1. 名称:钢制接线盒	个	10		
88	030412003012	配线	1. 名称:WDZN-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	37.82		
89	030412003013	配线	1. 名称:WDZN-RVS-2*1.5 2. 配线形式:管内穿线	m	40.74		
90	030412001013	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC20	m	30.93		
91	030412001014	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC15	m	38.54		
92	031301001007	剔堵槽、沟	1. 结构类型:砖墙面剔槽 2. 沟槽截面规格:40*40mm内 3. 仅计算墙面敷管剔槽量（发生时计量）	m	6.1		
		二次设计/成套设备暂估价					
		拆除部分					
93	03B001	拆除	1. 拆除原建筑内线路、灯具、开关、插座等 2. 拆除清理外运	m²	1033.52		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				90000
2.1	5#楼加装电梯	部			90000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					90000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇-通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		通风部分					
1	030701003001	通风机	1. 名称:PF-01换气扇 2. 型号:JVC-CP-150 3. 规格:风量:150m ³ /h 风压:150pa 功率:25W 噪声:39dB	台	16		
2	030701003002	通风机	1. 名称:PF-02换气扇 2. 型号:JVC-CP-300 3. 规格:风量:300m ³ /h 风压:220pa 功率:35W 噪声:39dB	台	7		
3	030701003003	通风机	1. 名称:壁式排气扇 2. 规格:风量:500m ³ /h, 风压:50pa, 功率:45w, 噪声:38dB	台	2		
4	030703001001	风阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:120*120mm	个	6		
5	030703001002	风阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:Φ110mm	个	16		
6	030703003001	风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 型号:160*160mm	个	2		
7	030703003002	风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 型号:Φ160mm	个	1		
8	030703003003	风口、散流器	1. 名称:单层防雨百叶 2. 型号:Φ110mm	个	16		
9	030702008001	柔性软风管	1. 名称:卫生间排风管安装 2. 材质:暂定塑料材质 3. 规格:160*160mm	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 故市镇-通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030702008002	柔性软风管	1. 名称:卫生间排风管安装 2. 材质:暂定塑料材质 3. 规格:160*120mm	m	3.6		
11	030702008003	柔性软风管	1. 名称:卫生间排风管安装 2. 材质:暂定塑料材质 3. 规格:120*120mm	m	6		
12	030702008004	柔性软风管	1. 名称:卫生间排风管安装 2. 材质:暂定塑料材质 3. 规格:Φ160mm	m	1		
13	030702008005	柔性软风管	1. 名称:卫生间排风管安装 2. 材质:暂定塑料材质 3. 规格:Φ110mm	m	16		
		排烟部分（预留）					
14	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*250mm 5. 板材厚度:δ=1mm	m ²	4.5		
15	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别. 方式:轻锈 2. 油漆品种:支架除锈后, 刷红丹漆两遍, 再刷调和漆二遍。	kg	19.76		
		空调部分					
16	030701004001	空调器	1. 名称:分体空调 2. 型号:水箱间空调, 房间面积42.17m ² 3. 满足空间使用要求	台	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 故市镇-通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇家具家电

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：故市镇家具家电

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				250000
2.1	家具家电	项			250000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					250000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：故市镇厨房设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：故市镇厨房设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：故市镇厨房设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				50000
2.1	厨房设备	项			50000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：故市镇厨房设备

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。