

官底镇陌张村综合文化服务中心
建设

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：官底镇陌张村综合文化服务中心
建设

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:官底镇陌张村综合文化服务中心建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:官底镇陌张村综合文化服务中心建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	1292.43		
2	010102009001	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	458.53		
3	010102009002	素土回填	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	742.54		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	12.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级: M5.0 专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	81.16		
6	010402003001	零星砌块	[项目特征] 1. 零星砌块名称、部位: 砖砌台阶 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌筑砌块 3. 刮缝	m3	0.65		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20 商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	23.73		
8	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	30.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.39		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.57		
11	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.51		
12	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	14.3		
13	010502025002	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	87.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	8.64		
15	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：III级钢筋，Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.842		
16	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：III级钢筋，Φ10以外 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.872		
17	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类：20厚钢板 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.184		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独立基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.54		
19	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	47.88		
20	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	27.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 柱截面形式:矩形 2. 高度:3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.64		
22	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	40.45		
23	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	76.63		
	A. 6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:H型钢 2. 构件涂（镀）层要求:防锈漆两遍，调和漆两遍，防火漆单列 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.123		
25	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:H型钢 2. 构件涂（镀）层要求:防锈漆两遍，调和漆两遍，防火漆单列 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.872		
26	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:圆钢 2. 构件涂（镀）层要求:防锈漆两遍，调和漆两遍，防火漆单列 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.416		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	010607002002	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 钢圆管 2. 构件涂 (镀) 层要求: 防锈漆两遍 , 调和漆两遍, 防火漆单列 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.743		
28	010607002003	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 角钢 2. 构件类型: 隅撑 3. 构件涂 (镀) 层要求: 防锈漆两遍 , 调和漆两遍, 防火漆单列 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.077		
29	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: C型钢 2. 构件涂 (镀) 层要求: 防火漆单列 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.649		
30	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板 (复合板) 型号、厚度: 双层压型钢板复合保温屋面 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	324.54		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:1000mm*2200mm	m2	8.8		
32	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2100mm*2400mm 2. 门类型:不锈钢保温门	m2	5.04		
33	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1500mm*2400mm 2. 门类型:不锈钢保温门	m2	7.2		
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1800mm*1800mm 2. 窗类型:铝合金窗	m2	38.88		
35	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*1800mm 2. 窗类型:铝合金窗	m2	10.8		
	A.9	屋面及防水工程					
36	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:Φ110PVC落水管 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	18.48		
37	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1. 构件品种、规格、尺寸:3mm厚镀锌钢天沟 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	61.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010903002001	墙面涂膜防水（外墙）	[项目特征] 1. 5厚（干粉型） 聚合物水泥防水砂 浆 2. 1.5厚聚合物水 泥防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水 层	m2	367.55		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
39	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位： 外墙 2. 保温隔热材料品 种、规格、性能：5 0mm厚硬质岩棉板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界 面砂浆 3. 安装龙骨，填、 贴、挂保温材料； 粘贴、固定保温板 ；抹压保温浆料； 喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网， 抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、 发泡填缝，打密封 膏 7. 铺、刷（喷）防 护材料	m2	367.55		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1、铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3:7灰土 7、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	279.52		
41	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	143.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	22.29		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
43	011201001001	内墙面一般抹灰	[项目特征] B基层: 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	487.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011201001002	外墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 12厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4. 刷聚合物水泥浆一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	367.55		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011302001005	平面吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定, 双向间距≤ 1200 (预制混凝土板、板缝内预留吊环); $\Phi 6$ 钢筋吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢覆面横撑龙骨CB60\times27 (CB50\times20), 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; U型轻钢覆面横撑龙骨CB60\times27 (CB50\times20), 间距400, 用挂件与承载龙骨联结; U型轻钢覆面横撑龙骨CB60\times27 (CB50\times20), 间距1200, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>3. 面板材料品种、规格: 600*600硅胶板面层</p> <p>4. 嵌缝材料种类: 嵌缝膏填缝、贴网格带等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m2	280.8		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 涂料品种、遍数或厚度:薄型防火涂料	m2	374.41		
47	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 防护材料种类:满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	487.66		
48	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:抗裂砂浆面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙丙烯酸涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	367.55		
	A.15	其他装饰工程					
49	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆（板）种类、规格:不锈钢扶手栏杆	m	14.76		
50	011506001001	装饰板雨篷	1. 装饰板材料品种、规格:玻璃雨棚	m2	20.42		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL配电箱 2. 规格:600*500*200mm 3. 安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJY22-4*50+1*25 2. 敷设方式:直接埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	100		
3	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-4*2.5 2. 敷设方式:直接埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	65.03		
4	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN70 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	100		
5	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	65.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	266.97		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	368.25		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	211.74		
9	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:延迟开关 [工作内容] 1. 安装	套	5		
10	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装	套	2		
11	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:方格栅吸顶灯 2. 规格:60w [工作内容] 1. 安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 嵌入式长 格栅灯具 2. 规格: 60w [工作内容] 1. 安装	套	13		
13	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 带熔断器 二极暗装插座 2. 规格: 250V, 10A [工作内容] 1. 安装	套	3		
14	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 地面插座 2. 规格: 250V, 10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
15	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称: 带开关二 极暗装插座 2. 规格: 250V, 10A [工作内容] 1. 安装	套	15		
16	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 疏散照明 灯 2. 规格: 3w [工作内容] 1. 安装	套	7		
17	030413003004	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 出口标志 灯 2. 规格: 0. 5w [工作内容] 1. 安装	套	3		
18	030413003005	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 方向标志 灯 2. 规格: 0. 5w [工作内容] 1. 安装	套	6		
19	030410003001	引下线	[工作内容] 1. 引下线制作、安 装 2. 利用主钢筋进行 电气连接	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30.7		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.42		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
4	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
5	031002011001	水表	[项目特征] 1. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19.95		
7	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		
8	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		卫生洁具					
9	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:陶瓷洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		
10	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 挖基础土方，素土夯实 2. 300厚3:7灰土垫层 3. 200厚C30混凝土底板 4. C15混凝土流槽 5. 20厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 成品铸铁井盖 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		
2	010102003001	挖沟槽土方	[工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	7.8		
3	010102009002	素土回填	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:PE 给水管, DN25 2. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	35		
2	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:PVC 排水管, DN50 2. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。