

大荔交通运输服务中心
大荔至华原客运线路招呼站建设项目

施

工

合

同



发包方（全称）：大荔县交通运输服务中心

承包方（全称）：陕西中浩桓顺建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

项目名称：大荔县交通运输服务中心大荔至华原客运线路招呼站建设项目

施工地点：大荔至华原客运线路沿途

二、工程承包范围

承包范围：包括但不限于大荔交通运输服务中心城乡客运招呼站建设工程等施工图纸、技术指引、合同清单范围内的全部工作，即保质保量的完成符合要求的全部工程，并负责按国家、陕西省及渭南市有关部门颁发的最新工程施工及验收规范和施工图纸进行验收和交付，确保在保修期内进行免费保修和维护，同时提供相关材料的合格证、验收报告和工程竣工验收时相关的一切资料。（工程量详见后附清单）

承包方式：包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工。

三、合同工期

自2025年10月20日起至2025年11月20日止，总工期天数：30天（阴雨天顺延）。

四、质量标准

本工程质量等级：合格。

承包人严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。若达不到合格，按要求整改至合格（整改费用承包人自行承担）。

质保期为验收合格之日起一年。

五、合同价款

合同总价人民币（大写）：贰拾柒万贰仟元整，（小写）¥：272000
元。

六、结算

1. 结算时限：本工程竣工结算办理应在竣工验收合格之后五日内报结算资料。

2. 结算方式

本项目为合同固定总价形式。

七、付款方式

承包方施工完成后，经发包方验收合格，发包方给承包方一次性全部结清本项目款。

八、双方账户信息：

发包方付款账户信息：

开户行：大荔县信用联社北环路分社

户 名：大荔县交通运输服务中心

账 号：2705084401201000011964

承包方收款账户信息：

开户行：中国银行股份有限公司安康城西支行

户 名：陕西中浩恒顺建设工程有限公司

账 号：102505927369

九、此合同一式叁份，发包方贰份，承包方壹份，本合同自签订之日起生效且具有同等法律效率。

十、合同未尽事宜，双方协商解决。

发包方(盖章)：



发包方代表：

李峰

联系方式：

承包方(盖章)：



承包方代表：



联系方式：*13152158066*

2015 年 *10* 月 *20* 日

分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔~范家农村客运线路招呼站

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	一、	A.1 土(石)方工程		
1	010101003002	挖基础土方 1. 土壤类别:二类土壤 2. 基础类型:独立基础 2 个 3. 垫层底宽、底面积:1.5*1.5+2.55*1.5 4. 挖土深度:1.2M	m3	7.3
2	010103001002	土(石)方回填 1. 土质要求:3:7 灰土 300 2. 夯填(碾压):夯填	m3	1.83
3	010103001003	土(石)方回填 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:0.93 3. 夯填(碾压):夯填	m3	5.47
		分部小计		
	二、	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程		
4	010401002001	独立基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商混及模板费 3. 基础 1:1000*1000*600	m3	1.8
5	010401006002	垫层 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商混及模板费	m3	0.43
6	010416001001	现浇混凝土钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10 以外 2. 网片筋:Φ14@150	t	0.146
7	010417002002	预埋铁件 1. 钢材种类、规格:M18 螺栓 18 个 2. 螺栓长度:700mm	t	0.051
8	010417002003	预埋铁件 1. 钢材种类、规格:-1.5mm 厚钢板 2. 铁件尺寸 1:320*320*15*3 块	t	0.03
		分部小计		
		A.6 金属结构工程(立面)		

9	010603002002	空腹柱 1. 钢材品种、规格:150*150*5 方管 3 根 2. 柱总质量:2.70m*22.7kg*3 根=184kg 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍	t	0.184
10	010606012002	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:-15 厚钢板 2. 构件尺寸 1:320*320*15*3 块	t	0.03
11	010602001002	钢托架 1. 钢材品种、规格:150*150*5 方管 2 根 +150*100*5 矩管 2 根 2. 总质量 1:2.8m*22.7kg*2 根=127kg 3. 总质量 2:1.05m*22.7kg*2 根=48kg 4. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍	t	0.175
12	020302002001	条型格栅墙面 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:100*50*3 镀锌矩管 2. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍	m2	1.52

分部分项工程量清单计价表

工程名称：大荔～范家农村客运线路招呼站

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20*20*2 矩管 2. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍		
		分部小计		
	四、	A.6 金属结构工程(顶面)		
13	010602001003	钢托架 1. 钢材品种、规格:150*100*4 方管 2 根 2. 总质量:9m*14.9kg*2 根=134kg 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍	t	0.134
14	010602001004	钢托架 1. 钢材品种、规格:100*100*4 方管 2. 总质量:18m*8.6kg=154kg 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍	t	0.154
15	020604001001	金属装饰线 1. 基层类型:顶部四周 2. 线条材料品种、规格、颜色:60*60*3 方管 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍	m	12
16	020302001001	天棚吊顶 1. 吊顶形式:双面扣板 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:长条型钢板扣板 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍	m ²	13.5
17	010702002001	屋面涂膜防水 1. 防水膜品种:丙烯酸酯涂膜 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:涂膜厚 1.5mm	m ²	6.75
		分部小计		
	五、	箱式广告牌		
18	010606005001	钢框架 2650*1500 1. 钢材品种、规格:压型钢板 2. 70*40*3 压型钢板:8.3m*6.71kg=56kg*2 面 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍	t	0.112

19	010606005002	钢框架 900*1500 1. 钢材品种、规格:压型钢板 2. 70*40*3 压型钢板:4. 8m*6. 71kg=32kg*2 面 3. 油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆二遍	t	0.065
20	020606001001	平面、箱式招牌 1. 箱体规格:2650*1500 2. 背面材料种类:1.5 厚钢板折边 3. 面层材料种类:8mm 厚钢化玻璃	m2	3.98
21	020606001003	平面、箱式招牌 1. 箱体规格:900*1500 2. 背立材料种类:1.5 厚钢板折边 3. 面层材料种类:8mm 厚钢化玻璃	m2	1.35
22	AB001	不锈钢连椅 1、规格: 1800*400*450	套	1
23	AB004	液压弹簧支干	个	4
		分部小计		
	六、	地面恢复		
24	040203005001	水泥混凝土	m2	12.17

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 大荔~范家农村客运线路招呼站

专业: 土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150cm 3. 垫层:3: 7 灰土 300 4. 配合比:商混		
		分部小计		
	七、	构架运输及安装		
25	AB002	构架运输	项	1
26	AB003	吊装费	项	1

注: 本表为 1 个招呼站的明细, 一共建设 8 个招呼站。