

## 1、工程总价

\_\_\_\_\_项目

## 磋商总价

工程总价(小写): \_\_\_\_\_

(大写): \_\_\_\_\_

工期: \_\_\_\_\_

投 标 人: \_\_\_\_\_(盖章)

法定代表人或被授权委托人: \_\_\_\_\_(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_(注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: \_\_\_\_\_(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

审 核 时 间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_项目

## 投标总价

投标总价(小写): \_\_\_\_\_

(大写): \_\_\_\_\_

投 标 人: \_\_\_\_\_(盖章)

法定代表人或被授权委托人: \_\_\_\_\_(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_(注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 工程项目总造价表

工程名称：澄城县城关第四小学厕所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：南楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	南楼-建筑工程								
2	南楼-给排水工程								
3	南楼-电气设备安装工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：南楼-建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB002	拆除原有塑钢窗 [项目特征] 1. 尺寸：2100*1800 [工作内容] 1. 拆除	樘	12
2	AB001	拆除原有门 [项目特征] 1. 尺寸：950*3000 [工作内容] 1. 拆除	樘	6
3	AB003	拆除讲台 [项目特征] 1. 规格：4300*800*200 [工作内容] 1. 拆除	个	3
4	AB005	人工铲墙皮	m <sup>2</sup>	300
5	AB004	垃圾清理外运	项	1
6	020102002001	块料楼地面 楼60 [项目特征] 1、6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m <sup>2</sup>	146.03
7	020204003001	块料墙面 内107 [项目特征] A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层4、素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序）B基层：1、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m <sup>2</sup>	374.43

## 分部分项工程量清单

工程名称：南楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
8	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级 :标准砖 2. 墙体厚度 :240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	4.45
9	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级 :标准砖 2. 墙体厚度 :120mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	4.45
10	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型 :卫生间隔墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	111.15
11	020209001001	卫生间隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种 :人造板隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	172.8

# 分部分项工程量清单

工程名称：南楼-建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	020302001002	铝合金方板吊顶 09J01 棚70 [项目特征] 1、铝合金方板300*100与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨 联结，间距 $\leq 600$ （750） 3、与安装型式配 套的专用上层主龙骨，间距 $\leq 1200$ （1500） 用吊件与钢筋吊杆联结后找平4、10号镀锌低 碳钢丝（或 $\phi 8$ 钢筋）吊杆，双向中距 $\leq 1200$ （1500，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预 制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距 $\leq 1200$ （1500） [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	146.03
13	040801001002	拆除路面 [项目特征] 1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：10cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m <sup>2</sup>	65
14	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种：拆除路面废弃料 2. 运距：5km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m <sup>3</sup>	6.5
15	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别：素土 [工作内容] 1. 土方开挖	m <sup>3</sup>	11.7
16	010407003001	捡漏管沟 09J16第24页 B2型不靠墙地沟 [项目特征] 1. 沟截面尺寸：800*1000 [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料	m	50
17	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸：1500*600	樘	6

## 分部分项工程量清单

工程名称：南楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]



## 措施项目清单

工程名称：南楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：南楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：南楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：南楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：南楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：南楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：南楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801008002	<p>钢塑复合管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水</p> <p>3. 材质：JX- β PSP钢塑复合压力管</p> <p>4. 规格：DN50</p> <p>5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 套管（包括防水套管）制作、安装</p> <p>4. 管道除锈、刷油、防腐</p> <p>5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油</p> <p>6. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>7. 水压及泄漏试验</p>	m	34.66
2	030801008003	<p>钢塑复合管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水</p> <p>3. 材质：JX- β PSP钢塑复合压力管</p> <p>4. 规格：DN40</p> <p>5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 套管（包括防水套管）制作、安装</p> <p>4. 管道除锈、刷油、防腐</p> <p>5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油</p> <p>6. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>7. 水压及泄漏试验</p>	m	3.2
3	030801008004	<p>钢塑复合管</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水</p> <p>3. 材质：JX- β PSP钢塑复合压力管</p> <p>4. 规格：DN32</p> <p>5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 套管（包括防水套管）制作、安装</p> <p>4. 管道除锈、刷油、防腐</p>	m	1.5

# 分部分项工程量清单

工程名称：南楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验		
4	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：JX-β PSP钢塑复合压力管 4. 规格：DN25 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	3.35
5	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管DN100 4. 连接形式：粘结 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 阻火圈安装	m	32.22
6	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 规格：PVC管 Φ160 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	65
7	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 组装形式：感应式蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	30



## 分部分项工程量清单

工程名称：南楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：南楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：南楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：南楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 计 日 工 表

工程名称：南楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：南楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称：南楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单

工程名称：南楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：南楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：南楼-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：南楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：南楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：北楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	北楼-建筑工程								
2	北楼-给排水工程								
3	北楼-电气设备安装工程								
4	北楼-通风空调工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		北楼东		
1	AB003	拆除原有地砖	m2	151.2
2	AB008	拆除原有卫生间隔断	套	40
3	AB009	拆除原有小便池及大便器	个	44
4	AB007	拆除原有给水管	m	100
5	AB005	拆除原有洗手盆	个	24
6	AB004	拆除原有吸顶灯	个	16
7	AB001	拆除原有门 [项目特征] 1. 尺寸:950*3000 [工作内容] 1. 拆除	樘	8
8	AB027	拆除垃圾清理外运	项	1
9	AB006	原卫生间堆放杂物清理	项	1
10	020102002004	块料楼地面 楼60 [项目特征] 1、6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	151.2
11	020209001001	卫生间隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种：人造板隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	230.4
12	020302001002	铝合金方板吊顶 09J01 棚70 [项目特征] 1、铝合金方板300*100与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨 联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配 套	m2	151.2

# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500） [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
13	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型：普通木门 2. 尺寸：1000*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	8
		北楼中		
14	AB010	拆除原有地砖	m2	151.2
15	AB011	拆除原有卫生间隔断	套	56
16	AB012	拆除原有小便池及大便器	个	56
17	AB013	拆除原有给水管	m	100
18	AB014	拆除原有洗手盆	个	8
19	AB015	拆除原有吸顶灯	个	16
20	AB016	拆除原有门 [项目特征] 1. 尺寸：950*3000 [工作内容] 1. 拆除	樘	8
21	AB028	拆除垃圾清理外运	项	1
22	AB017	原卫生间堆放杂物清理	项	1
23	020102002005	块料楼地面 楼60 [项目特征] 1、6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	151.2

# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
24	020209001002	卫生间隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种：人造板隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	230.4
25	020302001003	铝合金方板吊顶 09J01 棚70 [项目特征] 1、铝合金方板300*100与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨 联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配 套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500） 用吊件与钢筋吊杆联结后找平4、10号镀锌低 碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 （15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预 制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距 ≤1200（1500） [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	151.2
26	020401003002	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型：普通木门 2. 尺寸：1000*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	8
		北楼西		
27	AB018	拆除原有地砖	m2	151.2
28	AB019	拆除原有卫生间隔断	套	60
29	AB020	拆除原有小便池及大便器	个	60
30	AB021	拆除原有给水管	m	100
31	AB022	拆除原有洗手盆	个	24



# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-建筑工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
32	AB023	拆除原有吸顶灯	个	16
33	AB024	拆除原有门 [项目特征] 1. 尺寸:950*3000 [工作内容] 1. 拆除	樘	8
34	AB002	拆除原有清洁池	套	24
35	AB026	拆除原有吊顶	m2	151.2
36	AB029	拆除垃圾清理外运	项	1
37	AB025	原卫生间堆放杂物清理	项	1
38	020102002006	块料楼地面 楼60 [项目特征] 1、6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	151.2
39	020209001003	卫生间隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种：人造板隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	230.4
40	020302001004	铝合金方板吊顶 09J01 棚70 [项目特征] 1、铝合金方板300*100与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨 联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配 套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500） 用吊件与钢筋吊杆联结后找平4、10号镀锌低 碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200 （15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预 制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距 ≤	m2	151.2

## 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

## 措施项目清单

工程名称：北楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：北楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：北楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：北楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：北楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：北楼-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		北楼东		
1	030801008002	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格：DN50 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	24.62
2	030801008003	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格：DN40 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	3.2
3	030801008004	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格：DN32 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	1.5

# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验		
4	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格：DN25 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	4.3
5	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管DN100 4. 连接形式：粘结 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 阻火圈安装	m	26.9
6	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 组装形式：感应式蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	40
7	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 组装形式：落地式（感应式冲水器） [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	20
8	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 组装形式：冷热水洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	24
9	CB001	自动感应式冲洗水龙头	个	24
10	030804005001	清洁池	组	24

# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 材质 :清洁池 [工作内容] 1. 器具、附件安装		
		北楼中		
11	030801008005	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外） :室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :给水 3. 材质 :JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格 :DN50 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 :刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	24.62
12	030801008006	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外） :室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :给水 3. 材质 :JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格 :DN40 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 :刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	3.2
13	030801008007	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外） :室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :给水 3. 材质 :JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格 :DN32 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 :刷调和漆二道	m	1.5

# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验		
14	030801008008	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：JX-β PSP钢塑复合压力管 4. 规格：DN25 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	4.3
15	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管DN100 4. 连接形式：粘结 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 阻火圈安装	m	26.9
16	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 组装形式：感应式蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	40
17	030804013002	小便器 [项目特征] 1. 组装形式：落地式（感应式冲水器） [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	20
18	030804004002	洗手盆 [项目特征] 1. 组装形式：冷热水洗手盆	组	24

# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 器具、附件安装		
19	CB002	自动感应式冲洗水龙头	个	24
20	030804005002	清洁池 [项目特征] 1. 材质：清洁池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	24
		北楼西		
21	030801008009	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格：DN50 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	24.62
22	030801008010	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格：DN40 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	3.2
23	030801008011	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、	m	1.5

# 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		雨水) :给水 3. 材质 :JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格 :DN32 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 :刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验		
24	030801008012	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外) :室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水) :给水 3. 材质 :JX- β PSP钢塑复合压力管 4. 规格 :DN25 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 :刷调和漆二道 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	4.3
25	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 :室内 2. 输送介质 :排水 3. 材质 :UPVC实壁隔音螺旋排水塑料管DN100 4. 连接形式 :粘结 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 阻火圈安装	m	26.9
26	030804012003	大便器 [项目特征] 1. 组装形式 :感应式蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	40
27	030804013003	小便器 [项目特征] 1. 组装形式 :落地式 (感应式冲水器) [工作内容]	套	20

## 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 计 日 工 表

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：北楼-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气  
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称：北楼- 电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		北楼东		
1	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质 : 塑料槽 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	22.25
2	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式 : 明装线槽配线 2. 导线型号、材质、规格 : 绝缘导线2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	44.49
3	030213001001	吸顶灯 [项目特征] 1. 名称 : 吸顶灯, 1*22W 2. 安装方式 : 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	24
4	030213004001	灭蚊灯 [项目特征] 1. 名称 : 灭蚊灯 [工作内容] 1. 安装	套	8
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称 : 换气扇 [工作内容] 1. 安装	个	16
6	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称 : 单联开关 2. 安装高度 : 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	个	24
		北楼中		
7	030212002002	线槽 [项目特征] 1. 材质 : 塑料槽 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	22.25

## 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式 : 明装线槽配线 2. 导线型号、材质、规格 : 绝缘导线2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	44.49
9	030213001002	吸顶灯 [项目特征] 1. 名称 : 吸顶灯, 1*22W 2. 安装方式 : 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	24
10	030213004002	灭蚊灯 [项目特征] 1. 名称 : 灭蚊灯 [工作内容] 1. 安装	套	8
11	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称 : 换气扇 [工作内容] 1. 安装	个	16
12	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称 : 单联开关 2. 安装高度 : 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	个	24
		北楼西		
13	030212002003	线槽 [项目特征] 1. 材质 : 塑料槽 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	22.25
14	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式 : 明装线槽配线 2. 导线型号、材质、规格 : 绝缘导线2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装)	m	44.49

## 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单

工程名称：北楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：北楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：北楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 计 日 工 表

工程名称：北楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：北楼-电气设备安装工程

专业： 电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称：北楼-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		北楼东		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：卫生间 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排气 3. 规格:PVC管 Φ110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	48
		北楼西		
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：卫生间 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排气 3. 规格:PVC管 Φ110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	48
		北楼中		
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：卫生间 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排气 3. 规格:PVC管 Φ110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	48

## 措施项目清单

工程名称：北楼-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：北楼-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：北楼-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 计 日 工 表

工程名称：北楼-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：北楼-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：杂物棚

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	杂物棚-建筑工程								
合 计									

## 分部分项工程量清单

工程名称：杂物棚-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010603001001	实腹柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:100*100*3镀锌方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	0.728
2	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:80*80*2镀锌方管; 40*40*1.5 镀锌方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	0.102
3	010701002001	型材屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色:90型彩钢板 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	75
4	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:200*200*8厚钢板 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.025
5	020101003001	混凝土地面 [项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级:C25混凝土150mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 面层铺设 6. 材料运输	m2	66.67
6	AB001	Φ12膨胀螺栓	个	40

# 措施项目清单

工程名称：杂物棚-建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：杂物棚-建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：杂物棚-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 杂物棚-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 计 日 工 表

工程名称：杂物棚-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总承包服务项目表

工程名称：杂物棚-建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]