

蒲城县尧山镇坡头村美丽乡村项目

工程量清单

蒲城县尧山镇人民政府

2024年3月



分部分项工程量清单

工程名称：道路及附属工程

专业：市政土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土方开挖及回填		
1	040103001001	填方 1. 填方材料品种:粘土 2. 密实度:0.94 3. 回填夯实	m3	996.01
2	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:四类土	m3	495.58
3	050101005001	清除表层土及杂草	m2	2507.7
4	040103002002	垃圾外运 1. 废弃料品种:综合土 2. 运距:5KM	m3	1247.89
5	DB004	外购土方	m3	996.01
		拆除		
6	040801006001	拆除砖石结构 1. 结构形式:砖墙、砖基础 2. 拆除方式:人工拆除	m3	8.78
7	040801007001	拆除混凝土结构 1. 结构形式:混凝土 2. 拆除方式:人工拆除	m3	22.52
8	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 厚度:拆除20cm厚混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	112.58
9	040801002001	拆除基层 (拆除三七灰土) 1. 材质:三七灰土 2. 厚度:20cm	m2	112.58
10	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:5KM	m3	53.81
		路面		
11	040202002001	石灰稳定土 1. 厚度:200mm 2. 含灰量:三七灰土	m2	2507.7
12	040203005001	水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2. 厚度:200mm	m2	933.39
13	040204001001	人行道块料铺设 1. 材质:透水砖 2. 尺寸:240*120*60cm 3. 垫层材料品种、厚度、强度:10cm厚C20混凝土垫层 4. 基层:150mm三七灰土基层	m2	1510.91

分部分项工程量清单

工程名称：道路及附属工程

专业：市政土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	040204003001	安砌侧（平、缘）石 1. 材料:C30混凝土 2. 尺寸:790*350*133 3. 形状:乙式混凝土路缘石 4. 2cm厚M7.5水泥砂浆 5. C10现浇混凝土	m	161.62
15	040204003002	安砌侧（平、缘）石 1. 材料:C30混凝土 2. 尺寸:790*250*87 3. 形状:丁式混凝土路缘石	m	131.21
		砌筑		
16	DB001	预制树坑板 1. 尺寸:1200mm*1200mm	套	15
17	010302006001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砌体尺寸:350*180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	4.48
18	040101002001	条形基础土方开挖 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1m以内 3. 开挖方式:人工 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:2.0M以内 3. 回填方式:人工	m ³	204.31
19	040103001004	沟槽土方回填 1. 填方材料品种:素土 2. 密实度:0.94 3. 回填方式:人工	m ³	102.89
20	040103001003	沟槽土方回填（三七灰土） 1. 填方材料品种:3:7灰土 2. 密实度:0.94 3. 回填方式:人工	m ³	37.73
21	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:综合土 2. 运距:5KM	m ³	101.42
22	010301001001	砖基础 1. 基础类型:砖基础 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	63.69
23	010302001001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖24cm*12cm*6cm 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:360 4. 勾缝要求:凹缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ³	73.62
24	010403004001	圈梁	m ³	19.1

措施项目清单

工程名称：道路及附属工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

分部分项工程量清单

工程名称：室外排水工程

专业：市政安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	040801001001	拆除混凝土路面 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm	m ²	180.16
2	040801002001	拆除基层 1. 材质:三七灰土 2. 厚度:200mm	m ²	180.16
		土方开挖及回填		
3	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:2.0M 3. 开挖方式:人工配合机械	m ³	2596.44
4	040103001001	沟槽土方回填 1. 填方材料品种:素土 2. 密实度:0.94 3. 回填方式:人工配合机械	m ³	1973.29
5	040103002002	石渣外运 1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:5KM	m ³	72.06
6	040103002001	土方外运 1. 废弃料品种:综合土 2. 运距:5KM	m ³	623.15
7	040202002001	石灰稳定土 1. 厚度:20cm 2. 类型:三七灰土	m ²	180.16
8	040203005001	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30混凝土 2. 厚度:20cm	m ²	180.16
		排水管道		
9	040501006001	塑料管道铺设 1. 管道材料名称:HDPE加强双壁波纹管 2. 管材规格:dn400	m	223
10	040501006002	塑料管道铺设 1. 管道材料名称:HDPE加强双壁波纹管 2. 管材规格:dn300	m	210.2
11	040501006003	塑料管道铺设 1. 管道材料名称:PE排水管 2. 管材规格:DN90	m	10.8
12	040103001003	管道垫层(素土) 1. 填方材料品种:素土 2. 密实度:0.94 3. 15CM厚土垫层	m ³	58.67
13	040103001004	管道垫层(三七灰土) 1. 填方材料品种:三七灰土	m ³	117.35

分部分项工程量清单

工程名称：室外排水工程

专业：市政安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 密实度:0.94 3. 30cm厚三七灰土		
14	040103001005	管道垫层（中粗砂） 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 密实度:0.94 3. 20cm厚中粗砂垫层	m ³	78.23
15	040504001001	砌筑检查井 1. 材料:水泥砖 2. 井深、尺寸:1.8m 3. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深:04S531-5/8 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:300mm厚素土垫层; 300mm三七灰土垫层; 200mmc30混凝土垫层 5. 自流槽:c15混凝土自流槽 6. 防水:20mm1: 2防水水泥砂浆抹面 7. 防水套管:DN450 8. 井盖及井盖支座: φ700铸铁井盖及井盖支座 9. 砖砌体墙厚:240mm	座	4
16	040504001002	砌筑检查井 1. 材料:水泥砖 2. 井深、尺寸:2.5m 3. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深:04S531-5/8 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:300mm厚素土垫层; 300mm三七灰土垫层; 200mmc30混凝土垫层 5. 自流槽:c15混凝土自流槽 6. 防水:20mm1: 2防水水泥砂浆抹面 7. 防水套管:DN450 8. 井盖及井盖支座: φ700铸铁井盖及井盖支座 9. 砖砌体墙厚:240mm	座	13
17	040504001003	砌筑检查井 1. 材料:水泥砖 2. 井深、尺寸:3m 3. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深:04S531-5/8 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:300mm厚素土垫层; 300mm三七灰土垫层; 200mmc30混凝土垫层 5. 自流槽:c15混凝土自流槽 6. 防水:20mm1: 2防水水泥砂浆抹面 7. 防水套管:DN450 8. 井盖及井盖支座: φ700铸铁井盖及井盖支座 9. 砖砌体墙厚:240mm	座	7

措施项目清单

工程名称：室外排水工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

