

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		卫生间拆除及改造工程		
		卫生间改造一、二		
1	BB001	铲除清运原地砖地面 （卫生间、更衣间） [项目特征] 1. 拆除原地砖地面 [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	286.32
2	020102002001	块料楼地面 （陕09J01 地29） [项目特征] 1. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 2. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 3. 30厚1:3水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 撒素水泥面 5. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	286.32
3	BB002	拆除原天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除天棚面层 2. 垃圾外运	m2	281.74
4	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 300*300铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆	m2	281.74
5	BB022	柜体拆除 储物柜 [项目特征] 1. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	92.4
6	BB004	定制成品柜子 [项目特征] 1. 制作安装成品实木储物柜 2. 尺寸：2.7m*2.85m*0.45m [工作内容] 1. 制作、安装	m2	92.4
7	010103001001	水泥炉渣回填	m3	9.48

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 回填部位：卫生间蹲台 2. 回填厚度：0.15m [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填		
8	020208001001	卫生间柱面装饰 [项目特征] 1. 木工板基层 2. PVC装饰板包立管 [工作内容] 1. 清理基层 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	24.97
9	BB013	蹲位隔板 [项目特征] 1. 蹲位隔板H=1.3m [工作内容] 1. 运输 2. 安装	蹲位	72
10	BB014	中间隔板 [项目特征] 1. 中间隔板H=1.3m [工作内容] 1. 运输 2. 安装	m2	43.52
11	BB037	原卫生间洁具拆除 [项目特征] 1. 拆除坐式大便器36组 2. 拆除蹲式大便器48组 3. 拆除小便器36组 4. 拆除拖把池12组 5. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、外运	项	1
12	BB038	柜体拆除 [项目特征] 1. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	18
13	BB039	原台面拆除 [项目特征] 1. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	18
		卫生间改造四		
14	BB005	铲除清运原地砖地面 （隔离室卫生间）	m2	5.3

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		【项目特征】 1. 拆除原地砖地面 [工作内容] 1. 拆除、清运		
15	020102002002	块料楼地面 （陕09J01 地29 ） 【项目特征】 1. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 2. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 3. 30厚1:3水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 撒素水泥面 5. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	5.3
16	BB006	原墙面砖拆除 【项目特征】 1. 拆除5厚釉面砖 [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	11.78
17	020204003002	块料墙面 （陕09J01 内112 A饰面 B基层） 【项目特征】 A饰面 1. 白水泥擦缝 2. 5厚釉面砖 3. 4厚强力水泥胶粘结层，揉挤压实 B基层 1. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰 4. 防水 5. 面层铺贴	m2	11.78
		卫生间改造三		
18	BB007	铲除清运原地砖地面 （公卫） 【项目特征】 1. 拆除原地砖地面 [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	18.92
19	020102002003	块料楼地面 （陕09J01 地29） 【项目特征】	m2	18.92

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 2. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 3. 30厚1:3水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 撒素水泥面 5. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
20	BB008	拆除原天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除天棚面层 2. 垃圾外运	m2	18.92
21	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 300*300铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆	m2	18.92
22	010103001002	水泥炉渣回填 [项目特征] 1. 回填部位：卫生间蹲台 2. 回填厚度：0.15m [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填	m3	1.08
23	BB040	原卫生间洁具拆除 [项目特征] 1. 拆除蹲式大便器4组 2. 拆除洗手池4组 3. 拆除拖把池4组 4. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清运	项	1
		卫生间改造五		
24	BB009	铲除清运原地砖地面 [项目特征] 1. 拆除原地砖地面 [工作内容]	m2	19.28

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除、清运		
25	020102002004	块料楼地面 （陕09J01 地29） [项目特征] 1. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 2. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 3. 30厚1:3水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 撒素水泥面 5. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	19.28
26	BB010	拆除原天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除天棚面层 2. 垃圾外运	m2	19.28
27	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 300*300铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆	m2	19.28
28	010103001003	水泥炉渣回填 [项目特征] 1. 回填部位：卫生间蹲台 2. 回填厚度：0.15m [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填	m3	1.08
29	BB015	蹲位隔板 [项目特征] 1. 蹲位隔板H=2.2m [工作内容] 1. 运输 2. 安装	蹲位	6
30	BB045	原卫生间洁具拆除 [项目特征] 1. 拆除蹲式大便器4组 2. 拆除坐式大便器1组 3. 垃圾外运 [工作内容]	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除、清运		
		其它室内部位改造		
31	BB016	铲除清运原地砖地面 [项目特征] 1. 拆除原地砖地面 2. 拆除部位：过道 [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	894.05
32	020103001001	塑胶板楼地面 [项目特征] 1. 拆除清运原地砖地面面层及粘结层（拆除另计） 2. 清扫湿润基层 3. 5厚自流平找平 4. 铺设2.5厚塑胶地板 [工作内容] 1. 拆除 2. 基层清理 3. 找平 4. 铺设	m2	894.05
33	BB046	铲除原天棚涂料 [项目特征] 1. 砍灰皮 2. 垃圾外运	m2	693.52
34	020302001004	天棚吊顶（陕09J01 棚74） [项目特征] 1. 饰面乳胶漆 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层	m2	693.52
35	BB018	柜体拆除（四楼过道） [项目特征] 1. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	2.41
36	BB019	原台面拆除 [项目特征] 1. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清运	m2	2.41
37	BB020	铲除清运原地砖地面 [项目特征] 1. 拆除原地砖地面 [工作内容]	m2	336.79

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除、清运		
38	020104002002	竹木地板 （陕09J01 地59） [项目特征] 1. 8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结） 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 [工作内容] 1. 铺设 2. 安装	m2	24.74
39	020104002003	竹木地板 （陕09J01 楼78） [项目特征] 1. 8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结） 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 [工作内容] 1. 铺设 2. 安装	m2	312.05
40	BB035	地砖踢脚 [项目特征] 1. 拆除原6-10厚地砖踢脚 2. 清运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清运	m2	15.87
41	020105006002	木质踢脚线 [项目特征] 1. H=8cm 2. 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m2	15.87
42	BB047	拆除原天棚吊顶 [项目特征] 1. 拆除天棚面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清运	m2	224.78
43	020302001005	天棚吊顶 （陕09J01 棚157） [项目特征] 1. 12厚矿棉板面层 规格600*600 [工作内容] 1. 运输 2. 安装	m2	224.78
44	020207001002	装饰板墙面	m2	22.07

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 竹木碳纤维装饰板墙裙 2. 高度H=0.65m 3. 上压条封口 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆		
		门房		
45	BB026	拆除原门卫门 [项目特征] 1. 拆除原门卫门 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清运	樘	2
46	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 钢制防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
47	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 砖墙封门洞 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	0.65
48	BB027	拆除原地砖地面 [项目特征] 1. 拆除地砖地面 [工作内容] 1. 拆除、清运	m ²	29.41
49	020102002005	块料楼地面 (陕09J01 地28) [项目特征] 1. 铺6-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设	m ²	29.41

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
50	BB036	地砖踢脚 [项目特征] 1. 拆除原6-10厚地砖踢脚 2. 清运 [工作内容] 1. 拆除 2. 清运	m2	2.3
51	020105006003	木质踢脚线 [项目特征] 1. H=8cm 2. 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m2	2.3
52	BB028	铲除原墙面涂料 [项目特征] 1. 铲除原墙面涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 清运	m2	73.17
53	020201002001	墙面装饰抹灰 （陕09J01 内30 A饰面） [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层	m2	73.17
54	BB029	铲除顶棚涂料 [项目特征] 1. 铲除顶棚涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 运输	m2	29.41
55	020301001001	天棚抹灰 （陕09J01 棚4） [项目特征] 1. 两遍乳胶漆	m2	29.41

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 安装工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		电气部分		
1	030204031001	小电器 1. 名称: 单联单控开关	套	1
2	030204031003	小电器 1. 名称: 双联单控开关	套	6
3	030204031002	小电器 1. 名称: 五孔插座	套	25
4	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: LED平板灯	套	29
5	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: LED吸顶灯	套	6
6	030213005001	医疗专用灯 1. 名称: 灭蝇灯	套	17
		给水系统		
7	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PP-R冷水管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	289.31
		排水系统		
8	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: PVC排水塑料管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 柔性防水套管DN100 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	172
9	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: PVC排水塑料管 4. 规格: DN50	m	165.14

分部分项工程量清单

工程名称：安装工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式:热熔连接 [工作内容]1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验		
10	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质、规格:不锈钢地漏: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	29
11	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 型号、规格:蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	82
12	030804013001	小便器 1、小便斗 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	36
13	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 型号:洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	5
14	020603001001	洗漱台 (幼儿卫生间) [项目特征] 1. 洗手盆 2. 石材台面 3. 成品浴室柜 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装	m2	18
15	020603005001	毛巾杆(架) [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	4
16	020603007001	卫生纸盒 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	4
17	020603009001	镜面玻璃 1、洗漱镜 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	32.4
18	030804005001	拖把池 [项目特征] 1. 型号:拖把池	组	17

分部分项工程量清单

工程名称：安装工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：设备采购

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	CB001	教学一体机 【主要参数】 1. 显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用防眩光高安全系数钢化玻璃；支持红外≥20点触摸感应方式 2. 采用LED背光源。屏前玻璃厚度≥3mm 3. 产品内置喇叭，功率不低于2x15W	个	13
2	CB002	幼儿书架 规格：80*40*90cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺； 3. 结构：上下四层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角； 4. 脚钉：贴地处装有塑料脚钉；	个	12
3	CB003	幼儿沙发组合 规格：单人沙发：60*42*58cm 双人沙发：100*42*58cm 材质：优质PU面料	套	8
4	CB004	储物柜	个	12
5	CB005	拉杆音响 1. PW312，≥12寸，带2个话筒	套	3
6	CB007	云台	台	1
7	CB008	幼儿推拉床（箱体） 规格：160*60*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：第一层规格160*60*80cm，第二层长度154cm，第三层长度148cm，第四层长度142cm，四层联动，自动锁止，展开与闭合时都能够成为一个整体，不能自动分离，保证安全； 4. 其他：底部安装脚轮，选用优质万向轮；	组	120
8	CB009	室内木质滑梯 1. 规格：115*120*120cm 2. 支架：榉木+水性漆 3. 配件：铁件+PP 4. 包装：瓦楞纸箱	套	4
9	CB010	娃娃家组合 规格：235*32*94cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm； 2. 结构：整体由洗碗机、贩卖台、冰箱、灶台组合而成，多彩图案标识，生动逼真； 3. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为	套	5

分部分项工程量清单

工程名称：设备采购

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		倒圆角； 4. 油墨：彩色部分选用UV彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色，环保无毒，环保无毒； 5. 包含厨房、卧室、客厅的小家具		
10	CB011	幼儿用桌 规格：120*60*52cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级采用AA级橡胶木板材； 2. 涂层：环保水性清漆。 3. 结构：桌面采用压边工艺，桌面边缘测量厚度不低于2.8cm，桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑，托底撑横截面规格为2*3cm，托底撑长度47.5cm，托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露，桌面下有围边加固，厚度不低于1.8cm。采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位， 5. 脚钉：桌腿底部配以TPR脚钉；	张	100
11	CB012	幼儿桌椅 规格：30*30*53cm，±0.5cm，坐高28cm。 1. 材质：采用AA级采用AA级橡胶木板材； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：榫卯结构，椅面厚度不低于1.6cm，椅腿为2.2*5.0cm的橡胶木腿，底部工字形横撑加固，横撑均为2*2cm橡胶实木，靠背带有镂空，增加趣味性的同时方便手拉移动； 4. 脚钉：椅腿底部配以TPR脚钉，提供脚钉邻苯二甲酸酯未检出的证明材料；	把	600
12	CB016	桌面积木（中型） 规格：最大尺寸13*6.5*3.2cm，整体厚：3.25cm 材质：橡胶木	套	12
13	CB017	户外碳化积木 松木，碳化+水性环保清漆，色泽富有活力，纹理清晰美观，具有实用性，耐用；360°打磨，确保积木无任何尖锐点，安全；深度高温碳化处理，开裂正常，防腐耐用，可承受比较恶劣的户外环境；增进有关立体造型方面的艺术知识、技能。配置如下： 共866块，1m长条板（开槽）12块，正方形（10*10*5cm）120块，正方形（10*10*2.5cm）132块，长方形（20*10*5cm）200块，长方形（20*10*2.5cm）160块，长方形（40*10*2.5cm）66块，长方形（60*10*2.5cm）40块，长方形（60*10*2.5cm开槽）6块，长方形（80*10*2.5cm）18块，三角形（39*20*2.5cm）12块，直角三角形（40*20*2.5cm）8块，圆柱积木（直径	套	4

分部分项工程量清单

工程名称：设备采购

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		10*20cm) 6块, 圆柱积木 (直径10*40cm) 2块, 圆柱积木 (直径5*10cm) 20块, 圆柱积木 (直径5*20cm) 20块, 圆柱积木 (直径5*40cm) 10块; 半圆环 (30*15*2.5cm) 6块, 半圆 (20*10*2.5cm) 6块, 1/4圆环 (42*15*2.5cm) 8块, 扇形 (半径20cm) 8块, Y型 (45*30*2.5cm) 2块, 三岔路 (40*30*2.5cm) 4块;		
14	CB018	积木 (桦木) 规格: 2100件套, 单片尺寸: 约12*2.4*0.8CM 材质: 松木	套	4
15	CB019	56片盒装亚克力积木 规格: 6种形状, 6种颜色, 收纳盒尺寸: 43*35*14CM 材质: 橡胶木+亚克力	套	8
16	CB020	泡沫积木 规格: 52x24x24cm, 152块/箱, 4箱/套。 材质: EVA	套	6
17	CB021	幼儿酷跑组合 规格: 9件套 1. 跑酷三角: 规格: 约60*50*40cm, 材质: 内芯木质+软包 外皮防滑皮革, 4个 2. 升降猫挂: 规格: 约100*80*85cm, 材质: 金属框架+木质软包, 2个 3. 木质梯形: 规格: 约90*70*40cm, 1个约90*70*60-30cm, 1个, 内芯木质+软包 外皮防滑皮革 4. 木质跑酷墙: 规格: 约150*75*150cm, 内芯木质+软包 外皮防滑皮革, 1套	套	2
18	CB023	平衡车 规格: 12寸平衡车 1. 骨架采用优质镀锌钢管, 2. 把手、车轮采用优质橡胶, 塑料件为环保型工程塑料	辆	20
19	CB024	幼儿精装绘本	本	7800
20	CB025	户外搭建万能工匠 规格: A管66cm-20条、无孔B管68cm-9条、C管46cm-6条、D管14.5cm-24条、圆盘30个、螺丝78枚 材质: 优质工程塑料	套	2
21	CB026	软体爬滑组合 规格: 约220*220*60cm 材质: 优质PU+海绵	套	2
22	CB027	波浪跑道 规格: 约180*50*20cm 材质: 木质框架+塑胶坡道	道	10

分部分项工程量清单

工程名称：设备采购

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
23	CB028	单人办公桌 1、基材：绿色环保三聚氰胺饰面板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点，内部基材为E1级实木颗粒板，台面板材厚度≥25mm 2、封边：采用近色PVC热熔直封边，厚度1.5mm。 3、五金配件：采用优质五金配件。 4. 规格：约1400*600	张	45
24	CB035	黑白打印机 1、功能：打印，复印，扫描三合一；配色：白色+深灰 2、打印速度（A4）：≥33页/分钟；首页打印时间：小于8.2秒 3、最大月打印量：25000页；建议月打印量：250页到3000页 4、分辨率（dpi）：最大600*600dpi 5、打印语言：PCL5e、PCL6、PS、PDF；处理器：525MHz；内存：≥256MB 6、双面打印：自动双面；显示屏：2行LED 7、复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印 8、扫描类型：平板+ADF 9、纸张输入容量：自动纸盒：≥250页；手动进纸器：1页；纸张输出容量：≥120页 10、接口类型：高速USB 2.0，有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx 11、耗材类型：鼓粉分离。随机硒鼓	台	13
25	CB038	饭样冷藏展示柜 1. 规格：约580*550*1415mm弧形前开门	台	2
26	CB041	蒸箱 1. 气蒸箱	台	3
27	CB042	大锅灶 1. 80大锅 2. 采用1.0厚板材，熄火保护，自动闭气灶头	台	1
28	CB043	双头大锅灶 1. 双80大锅 2. 采用1.0厚板材，熄火保护，自动闭气灶头	台	1
29	CB044	单炒单温灶头 1. 采用1.0厚板材，熄火保护，自动闭气灶头	个	1
30	CB045	弱电改造 1. 总硬盘容量(TB)：≥114 2. 录像文件保存时间(天)：≥90 3. 校园广播子系统 4. 无线覆盖子系统	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：设备采购

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	CB006	建构区积木 1. 约900块	套	5
32	CB013	空调 1. 空调类型：立柜式 2. 工作方式：变频 3. 空调冷暖类型：冷暖电辅 4. 空调功率：3匹 5. 适用面积：30-40m² 6. 能效等级：一级	台	6
33	CB046	空调 1. 1.5P挂式 2. 变频	台	6
34	CB014	热风循环消毒柜 1. 双开门立式 2. 规格：约1200*550*1800mm	台	8
35	CB015	保洁消毒柜 1. 四门立柜 2. 规格：约1200*550*1800mm	台	4
36	CB022	蒸车 1. 24横盘 2. 规格：约140*58*170	台	6
37	CB029	木制秋千 1. 2人 2. 尺寸：约200*150*260	套	2
38	CB030	幼儿单杠 1. 长度约137cm，宽度约25cm，调节高度90--150cm，桦木杠面，杠面长约125cm，静电喷塑工艺。	套	3
39	CB031	幼儿双杠 1. 产品名称：儿童双杠套装含地垫 地垫：外套 材质：外环保加厚PVC加网布内高回弹海绵 产品尺寸：约248*200*20cm	套	3
40	CB032	幼儿滑板车 品名称：幼教儿童滑板车 适合年龄：2-8岁 产品功能：锻炼宝宝平衡力 产品规格：约104x65x43cm 产品净重：7.5KG 适用范围：各种场地 主要材料：高碳钢车架汽车烤漆	辆	10
41	CB033	幼儿玩具推车 产品名称：儿童玩具推车产品载重约100KG 产品颜色：黄色 规格：约45CM*135CM*58CM	辆	20
42	CB034	幼儿玩货运车 1. 产品名称：幼教三轮车 2. 产品颜色：黄色红色	辆	17

分部分项工程量清单

工程名称：设备采购

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 适合年龄:3-8岁 4. 车身载重: 25KG 5. 轮胎配置: 发泡轮橡胶轮 6. 产品材质: 高碳钢车架环保塑料 7. 建议身高: 85cm-150cm 8. 产品规格: 约58CM*65CM*118CM		
43	CB036	户外安全垫 产品名称: 折叠珍珠棉垫 外套材质: 高弹牛津布 产品尺寸: 约150*200*20cm	个	15
44	CB047	户外安全垫 产品名称: 折叠珍珠棉垫 外套材质: 高弹牛津布 产品尺寸: 约120*60*10cm	个	55
45	CB037	幼儿音乐器材 1. 乐器全套75件套	套	22
46	CB039	游戏套装 1. 60直梯6个 80方箱 3个 120双梯 2个 50*60滚筒 2个 120直梯 8个 60双梯 2个 150平衡板 5个56*60滚筒 2个 60方箱 3个 100双梯 2个 180平衡板 5个 40件套 碳化色40件套 - (PE方箱铝合金包边)	套	6
47	CB040	D小车轮胎划船组合 1. 16件套	套	3
48	CB048	幼儿蹦蹦床 1. 规格: 约3*3*2.5m	套	3
49	CB049	游戏大滚筒 1. 直径约50*90cm (7个) 2. 直径约56*90cm (4个) 3. 直径约50*120cm (3个) 4. 直径约63*120cm (7个)	个	15
50	CB050	户外多种组合流水玩具 1. 50厘米透明管3支、连接片1米9 个、支架13个、直接3个、四通1个、弯头3个	套	2
51	CB051	玩沙工具套装 1. 大号筛子: 约80*50cm 边厚度: 4.5*4.5cm 2. 中号筛子: 约34*75CM 边厚度: 2.8cm 3. 小号筛子: 约33*25CM 边厚度: 大于3*3cm 4. 实木天平: 约50*60*100	套	6
52	CB052	实木水桶架子 1. 放桶空间: 约40*40*70 2. 名称: 茶水桶柜 3. 油漆: 哑光水性清漆 4. 颜色: 实木原色 5. 结构: 拆装式 6. 适合: 幼儿园 早教中心 培训班 等儿童活动	套	15

分部分项工程量清单

工程名称：设备采购

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		场所使用		
53	CB053	滚轮协力车 产品名称：滚轮协力车 产品材质：塑料 产品尺寸：四轮约160*75*65cm	个	6
54	CB054	幼儿园万能工匠拼搭 108件（圆形36个 管道72条） 72件（圆形24个管道48条）36件（圆形12个管道24条）144件（圆形48个管道96条）180件（圆形60个管道120条）216件（圆形72个管道144条）	套	3
55	CB055	幼儿园蒙氏教具 1. 国际版120件套	套	2
56	CB056	台式电脑 1. ≥21.5英寸 2. i5-14400F ≥16G 512G固态RX6600LE-8G独显	台	10
57	CB057	彩色打印机 1. 功能：自动双面打印，复印，扫描 2. 连接方式：无线（手机、电脑、平板）USB（电脑、笔记本） 3. 打印速度（A4）：黑白≥15页/分钟，彩色≥9页/分钟 4. 打印量：一次加墨黑色≥6000页，彩色≥8000页	台	5
58	CB058	档案柜 1. 类型：通玻文件柜 2. 层数：5（隔板4块） 3. 厚度：1.4mm 4. 每层高：15cm	个	8
59	CB059	户外攀爬架十二面攀爬 1. 规格：约600*150*200cm	组	2
60	CB060	九宫格碳化攀爬箱 1. 攀爬18件	套	2
61	CB061	沙水池玩具 1. 沙池管道游戏88件套	套	4
62	CB062	百变管道攀爬管钻网组合 功能：攀爬, 感统训练 适用场景：户外 玩具材质：工程塑料 能力培养：爬行, 抓握 特色功能：钻洞攀爬	个	20
63	CB063	橡胶轮胎两轮连轴 1. 350—10充气轮2个+65轴	组	10
64	CB064	户外收纳 1. 防水防晒室外收纳箱双层100cm高（10个）	项	2

分部分项工程量清单

工程名称：设备采购

专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]