

采购清单

采购单位	白水县交通局		备案函号	ZCSP-白水县-2024-00122			
项目名称	G342白水段水毁修复工程项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 6,749,274.80			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他专业施工	工程 G342白水段水毁修复工程	6,749,274.80	1	项	6,749,274.80	<p>(一)G342白水段K3+795~K3+825段,本次水毁修复采用重新放坡回填方案,完善排水设施,维持原公路技术标准,路面结构与原路保持一致,4cm中粒式改性沥青混凝土(AC-16)上面层+5cm中粒式沥青混凝土(AC-20)下面层+20cm水泥稳定碎石(5%水泥)基层+20cm水泥稳定碎石(4%水泥)底基层。(二)G342白水段K5+870~K6+010段,对该段路基采用开挖重新回填设计方案,并完善排水设施,对左右路基范围外的冲沟进行回填压实,技术标准与原路保持一致,4cm中粒式改性沥青混凝土(AC-16)上面层+5cm中粒式沥青混凝土(AC-20)下面层+20cm水泥稳定碎石(5%水泥)基层+20cm水泥稳定碎石(4%水泥)底基层。(三)G342白水段K34+480~K35+500杨下街道段排水,设计采用在道路主线桩号K35+070处南侧沿村庄巷道下方埋设排水管道引至沉淀池内,经沉淀后排入现状涝池内,并且根据汇水情况对现状涝池进行扩容,施工完后恢复住户门前巷道。设计采用长方形,长96米,宽80米,深4米,有效深度2.35米,最大蓄水量10860m³,涝池进水口处设置14m×3m×4m沉淀池1座,采用40cmC20钢筋混凝土浇筑,池口用楼板覆盖,管道开挖敷设将损坏村庄巷道路面,管道施工完后对路面进行恢复处理,路面结构层采用20cm水泥混凝土面板+20cm水泥稳定碎</p>

							石基层。验收要求： 1、本工程应按要求完成工程全部内容。2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。
2							
3							
4							
5							