

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留古初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		建筑工程					
1	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1760*2000mm 2. 防火等级:甲级钢质防火门(包含闭门器、顺序器), 达到3C认证 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.52		
2	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:腐殖土 2. 开挖深度:35cm 3. 垃圾清运:10KM [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	42		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:垫层回填 2. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	18		
4	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 锯缝、嵌缝 5. 路面养护	m2	120		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留古初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B003	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运10KM [工作内容] 1. 垃圾运输	m3	286.4		
6	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 胸径范围: ≤20cm 2. 垃圾清运10KM [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	80		
7	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 绿篱 2. 垃圾清运10KM [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	288		
		教学楼					
8	011201001003	墙面修补	[项目特征] 1. 铲除原破损墙面 2. 面层处理方式: 新刷乳胶漆两道 [工作内容] 1. 铲除原有面层 2. 清理基层 3. 砂浆制作 4. 分层抹灰 5. 面层处理 6. 勾分格缝	m2	50		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留古初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010902001009	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原有破损屋面防水、10cm混凝土垫层、女儿墙砂浆面层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水一道，卷材上翻至女儿墙平顶 3. 新做10cm厚C20混凝土基层 4. 女儿墙水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	774.48		
		办公楼					
10	040203008002	室内地面塌陷修复	[项目特征] 1. 地砖铲除 2. 土方开挖 3. 块料品种、规格:地砖地面面层 4. 垫层材料品种、厚度、强度等级:150mm厚3:7灰土、100厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	36.54		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留古初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010902001010	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原有破损屋面防水、10cm混凝土垫层、女儿墙砂浆面层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水一道,卷材上翻至女儿墙平顶 3. 新做10cm厚C20混凝土基层 4. 女儿墙水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	286.7		
		部室楼					
12	010902001008	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原有破损屋面防水、10cm混凝土垫层、女儿墙砂浆面层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水一道,卷材上翻至女儿墙平顶 3. 新做10cm厚C20混凝土基层 4. 防水层做法:女儿墙水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	742.22		
		女生公寓楼					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留古初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	011201001004	墙面修补	[项目特征] 1. 铲除原破损墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 刷防水砂浆 3. 面层处理方式: 新刷乳胶漆两道 [工作内容] 1. 铲除原有面层 2. 清理基层 3. 砂浆制作 4. 分层抹灰 5. 面层处理 6. 勾分格缝	m2	730		
14	011302001001	卫生间及盥洗室吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: PVC扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	162		
		其他					
15	01B004	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运10KM [工作内容] 1. 垃圾运输	m3	35		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：留古初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：留古初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				200000
1.1	预留金	项			200000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合                计					200000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：留古初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	31		
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	41		
3	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	72		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1480		
5	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	1350		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1500		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 留古初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 留古初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		(建筑工程)					
1	010802004001	更换甲级防火门	[项目特征] 1. 拆除原有钢门 2. 门洞口尺寸:1750*2670mm 3. 防火等级:甲级钢质防火门(包含闭门器、顺序器), 达到3C认证 4. 水泥砂浆、乳胶漆修补洞口 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4.67		
2	01B001	更换锁具	[项目特征] 1. 拆旧换新 2. 更换范围: 安全出口处	项	1		
3	011709002001	拆除石膏板隔断	[项目特征] 1. 尺寸:2.5*3m, 共5层 2. 拆除隔墙的饰面种类:石膏板 3. 垃圾外运10km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	37.5		
4	010802004007	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2470*2950mm 2. 防火等级:甲级钢质防火门(包含闭门器、顺序器), 达到3C认证 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	7.29		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011701001002	原有窗户拆除及墙体拆除和恢复	[项目特征] 1. 拆除窗1樘 2. 拆除墙体及恢复：0.74m3 3. 水泥砂浆粉刷双面，乳胶漆两遍双面 4. 垃圾外运10Km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.74		
6	010802004008	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2300*2900mm 2. 防火等级:甲级钢质防火门(包含闭门器、顺序器)，达到3C认证 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	13.34		
7	010802004009	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1750*2500mm 2. 防火等级:甲级钢质防火门(包含闭门器、顺序器)，达到3C认证 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	8.75		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010802004010	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:950*2650mm 2. 防火等级:甲级 钢质防火门(包含闭门器、顺序器)，达到3C认证 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.04		
9	010802004011	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:950*2060mm 2. 防火等级:甲级 钢质防火门(包含闭门器、顺序器)，达到3C认证 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.91		
10	011701001005	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:黏土砖 3. 垃圾外运10KM 4. 水泥砂浆、乳胶漆修补洞口 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.96		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 锯缝、嵌缝 5. 路面养护	m2	21		
12	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖宽度、深度:0.8*0.8m [工作内容] 1. 场内运输 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	14.72		
13	010102009003	管道下砂垫层	[项目特征] 1. 填方部位:管道底部 2. 材料品种:砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.08		
14	010102009004	素土回填	[项目特征] 1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	12.64		
15	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm厚 3. 垃圾外运10KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	21		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010607006001	钢梯 （长度56米）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：100的方钢，厚度3.75毫米，花纹板厚度，5毫米 160的槽钢，厚度，5.5毫米 2. 钢梯形式：踏步式 3. 刷漆遍数、高度：新做护栏并刷2漆，护栏高1m，长56m [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	11.973		
17	041001009001	拆除井	[项目特征] 1. 结构形式：砖砌井 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	座	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040504001001	砌筑井	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 种类、规格: Φ1000mm砖砌检查井</div><div>2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15混凝土垫层</div><div>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌筑井壁</div><div>4. 盖板材质、规格: C30混凝土盖板</div><div>5. 井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700球墨铸铁井盖</div><div>6. 防渗、防水、防腐要求: 防水水泥砂浆抹面</div><div>[工作内容]</div><div>1. 垫层铺筑</div><div>2. 模板制作、安装、拆除</div><div>3. 混凝土浇捣、养护</div><div>4. 砌筑、勾缝、抹面</div><div>5. 井筒、井圈、井盖安装</div><div>6. 盖板安装</div><div>7. 防坠装置安装</div><div>8. 防水、止水</div><div>9. 防腐</div></div>	座	1		
		门房					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010902001006	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原有破损屋面防水、10cm混凝土垫层、女儿墙砂浆面层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水一道，卷材上翻至女儿墙平顶 3. 新做10cm厚C20混凝土基层 4. 女儿墙水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	312.36		
		教学楼					
20	010902001005	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原有破损屋面防水、10cm混凝土垫层、女儿墙砂浆面层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水一道，卷材上翻至女儿墙平顶 3. 新做10cm厚C20混凝土基层 4. 女儿墙水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接缝处理、封边、收口	m2	1113.23		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011201001001	墙面修补	[项目特征] 1. 铲除原破损墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级： 刷防水砂浆 3. 面层处理方式： 新刷乳胶漆两道 [工作内容] 1. 铲除原有面层 2. 清理基层 3. 砂浆制作 4. 分层抹灰 5. 面层处理 6. 勾分格缝	m2	369.65		
22	011301001001	天棚修补	[项目特征] 1. 铲除破损乳胶漆天棚 2. 新刷乳胶漆两道 [工作内容] 1. 铲除原有面层 2. 清理基层 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	199.58		
		其他					
23	01B003	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运10KM [工作内容] 1. 垃圾运输	m3	27		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B003	防火封堵	1. 含两箱防火泥及人工费用	箱	2		
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	53		
3	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	56		
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	109		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2035		
6	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	2043.75		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	2100		
8	03B001	室内消火栓内配	[项目特征] 1. 包含10条8-65-25涤纶长丝水带, 10个栓头, 10个DN65枪头的安装及拆除	套	14		



## 分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	60		
10	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢管DN100的管道橡塑管科保温 2. 保温材质:橡塑管壳 3. 绝热厚度:30mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.77		
11	03B004	楼板打眼		个	3		
12	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:增压泵 2. 型号:1.5KW [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
13	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢丝网骨架复合塑料管（1.60MPa） 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：刘集初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				7140
2.1	管道打压注水及漏点维修（教学楼和教师公寓）	项			7140
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					7140

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老庙初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:950*2650mm 2. 防火等级:甲级 钢质防火门(包含闭门器、顺序器), 达到3C认证 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	12.59		
2	011701001004	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:黏土砖 3. 垃圾外运10KM 4. 水泥砂浆、乳胶漆修补洞口 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.88		
3	010607006004	钢梯 (教师办公楼, 长度56米)	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:100的方钢, 厚度3.75毫米, 花纹板厚度, 5毫米 160的槽钢, 厚度, 5.5毫米 2. 钢梯形式:踏步式 3. 刷漆遍数、高度:新做护栏并刷2漆, 护栏高1m, 长56m [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	11.973		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老庙初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010607006003	钢梯 （女生宿舍楼，长度38米）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：100的方钢，厚度3.75毫米，花纹板厚度，5毫米 160的槽钢，厚度，5.5毫米 2. 钢梯形式：踏步式 3. 刷漆遍数、高度：新做护栏并刷2遍漆，护栏高1m，长38m [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	8.124		
5	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 铝合金门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		
6	01B005	现有门调整门扇开启方向	[项目特征] 1. 拆除钢门并重新安装，门尺寸2000*2500 2. 水泥砂浆、乳胶漆修补洞口	樘	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老庙初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原有破损屋面防水、10cm混凝土垫层、女儿墙砂浆面层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水一道，卷材上翻至女儿墙平顶 3. 新做10cm厚C20混凝土基层 4. 女儿墙水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	278.2		
8	040203008001	地面塌陷修复（一个房间和室外一部分）	[项目特征] 1. 15cm厚混凝土铲除、垃圾外运10km 2. 土方开挖1.5m 3. 品种、规格:15cm厚C25混凝土地面新做 4. 垫层材料品种、厚度、强度等级:300mm厚3：7灰土、外购黄土 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	63.3		
9	010401005001	实心砖柱（围墙改造/孟家小学）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖柱6个，高度3m，砖柱抹灰 2. 柱截面尺寸:370*370mm 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	2.46		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老庙初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

合	计	
---	---	--



## 措施项目清单计价表

工程名称：老庙初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 老庙初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	21		
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	14		
3	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	35		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	725		
5	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	656.25		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	800		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：老庙初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：美原初级中学建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010802004001	窗户改门	[项目特征] 1. 拆除窗（另计） 2. 门类型：甲级钢质防火门（包含闭门器、顺序器），达到3C认证 3. 外围尺寸：2520*3000mm  [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	7.56		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称：砖墙 2. 砌体材质：黏土砖 3. 垃圾外运10KM 4. 水泥砂浆、乳胶漆修补洞口 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.81		
3	011710002001	钢质防火门拆除、移位	[项目特征] 1. 1. 拆除原有防火门 2. 重新安装甲级钢质防火门1000*2100mm（门利旧） 3. 水泥砂浆、乳胶漆修补洞口 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	15		





## 措施项目清单计价表

工程名称：美原初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：美原初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：美原初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	121		
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	121		
3	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	242		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4030		
5	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	4537.5		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	4100		
7	03B001	室内消火栓内配	[项目特征] 1. 包含8条8-65-25涤纶长丝水带，8个栓头，8个DN65枪头的安装及拆除	套	8		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：美原初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

工程名称：美原初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				16660
2.1	对全校管道注水及漏点维修	项			16660
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					16660

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。



## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		部室楼					
1	010902001004	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原有破损屋面防水、女儿墙砂浆面层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水一道，卷材上翻至女儿墙平顶 3. 女儿墙水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	585.06		
		教学楼					
2	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	[项目特征] 1. 拆除破损保温层 2. 基层类型、部位:20mm厚水泥砂浆找平 3. 抗裂铁丝网 4. 真石漆面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	72		
		厕所					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010502025001	散水	[项目特征] 1. 素土夯实向外坡4% 2. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3: 7灰土垫层, 宽出面层300mm 3. 面层厚度:60mm厚C15混凝土面层 撒1: 1水泥砂子压光 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	28.5		
		锅炉房					
4	010902001005	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原有破损屋面防水、女儿墙砂浆面层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材防水一道, 卷材上翻至女儿墙平顶 3. 女儿墙水泥砂浆粉刷 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	68.93		
		其他					
5	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾外运10KM [工作内容] 1. 垃圾运输	m3	12		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：薛镇中心小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	30		
2	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	38		
3	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	68		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1420		
5	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷(喷)品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷(喷)	kg	1275		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1500		
合 计							





## 其他项目清单计价表

工程名称：薛镇中心小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	防火门闭门器	[项目特征] 1.（闭门器杆长约44.5cm） [工作内容] 1. 闭门器安装	个	11		
2	01B004	防火门顺序器	[项目特征] 1. 防火门顺序器 [工作内容] 1. 防火门顺序器安装	个	5		
3	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2050mm 2. 防火等级:甲级钢质防火门(包含闭门器、顺序器)，达到3C认证 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.08		
4	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2500mm 2. 防火等级:甲级钢质防火门(包含闭门器、顺序器)，达到3C认证 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.75		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1400*2050mm 2. 防火等级:甲级钢质防火门(包含闭门器、顺序器), 达到3C认证 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.87		
6	050307008001	标志牌	[项目特征] 1. 材料种类、规格:防火门标识牌4*8cm [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	40		
7	050307008002	安装功能标识	[项目特征] 1. 材料种类、规格:功能标识牌80*20cm [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	40		
8	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖宽度、深度:0.8*0.8m [工作内容] 1. 场内运输 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	12.8		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				10759
2.1	防尘罩	m2			10759
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合                计					10759

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B003	防火封堵	[项目特征] 1. 含两箱防火泥及人工费用	箱	4		
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	65		
3	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	63		
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	128		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2870		
6	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	3100		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	2200		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	800		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	4		
10	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力开关 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	2		
11	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称:流量开关 [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护（温）箱安装（包括开孔） 6. 防雨罩制作、安装	套	2		
12	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	92		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	12		
14	030901005001	聚热盘	[项目特征] 1. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	90		
15	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:消防分机电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
16	030601006001	显示仪表	[项目特征] 1. 名称:电子液位显示仪（AC220V供电，量程5M） [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 单体调试 4. 表盘开孔	套	1		
17	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格:DN100 [工作内容] 1. 拆除并新装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	1		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架复合塑料管 (1.60MPa) 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	20		
19	030412001002	配管	[项目特征] 1. 规格: JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线	m	10		
20	030406002001	蓄电池	[项目特征] 1. 名称: 电池 2. 规格: 12V24A [工作内容] 1. 安装 2. 充放电	组件	2		
合 计							



# 其他项目清单计价表

工程名称：薛镇中心幼儿园消防工程      专业/标段：通用安装工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				13785
2.1	管道打压注水及漏点维修（消火栓系统和喷淋系统）	项			9520
2.2	管路检查注水调试（高位水箱补水管路）	项			595
2.3	连接接地装置	项			100
2.4	维修故障联动编程及调试	项			3570
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整 金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	管道打压注水及漏点维修（消火栓系统和喷淋系统）	9520		9520					
2	管路检查注水调试（高位水箱补水管路）	595		595					
3	连接接地装置	100		100					
4	维修故障联动编程及调试	3570		3570					
本页小计		13785		13785					-
合 计		13785		13785					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





## 措施项目清单计价表

工程名称：薛镇初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	87		
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	107		
3	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	194		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	3310		
5	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	3637.5		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	3400		
7	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格:DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：薛镇初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：薛镇初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园  
建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外地面塌陷处					
1	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:25cm厚 3. 垃圾外运10KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	104.2		
2	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.15 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	15.63		
3	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2. 厚度:10cm 3. 15cm厚3: 7灰土基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 锯缝、嵌缝 5. 路面养护	m2	104.2		
4	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 颗粒种类:红、绿粒胶 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	104.2		
		管道漏水处					



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园  
建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm厚 3. 15cm厚灰土基层 4. 垃圾外运10KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	4		
6	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2. 厚度:15cm 3. 15cm厚3: 7灰土基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 锯缝、嵌缝 5. 路面养护	m2	4		
7	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:1m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	4		
8	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4		
		其他					
9	01B001	防火门闭门器	[项目特征] 1. (闭门器杆长约44.5cm) [工作内容] 1. 闭门器安装	个	3		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园  
建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称：老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园  
建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园  
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	防火封堵	1. 名称:含防火板，防火泥 2. 规格: 1.45m*0.2m, 封6个楼梯	箱	1		
2	030901005001	聚热盘	[项目特征] 1. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	440		
3	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:33.5cm*14.5cm(带电220V) [工作内容] 1. 拆除及安装	套	1		
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	1		
5	03B003	增设标牌及引水至管道		个	3		
6	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍 [工作内容] 1. 管道拆除	m	8		
7	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	8		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金    额（元）	
						综合单价	合    价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合                计							

## 其他项目清单计价表

工程名称：老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。



## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 老庙镇毓秀家园安置小区幼儿园  
消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”