施工说明：

1、拆除部分原指示灯、应急照明等

2、布设部分明装电缆线

3、更新安装疏散指示灯和应急照明灯

4、消防配电柜检查检修

指示灯及应急照明安装表

序号	图例	名称	安装做法	数量
1	E	安全出口灯|LED光源 自带蓄电池平时，应急1×3W 410×160×100	门上0.2m安装	14
2		单向疏散指示灯|LED光源 自带蓄电池平时，应急1×3W 410×160×100	通道内距地1米壁装通道口距地2.3米吊装	20
3		双向疏散指示灯|LED光源 自带蓄电池平时，应急1×3W 410×160×100	通道内距地1米壁装通道口距地2.3米吊装	
4		应急照明灯|LED光源 自带蓄电池平时，应急2×3W	壁装，距地2.3m	24

清单明细

编号	名称	单位	数量		
4	消火栓管道注水	项	1		
7	接线盒	个	58		
8	配管	m	395		
9	管道防火涂料	kg	497		
10	配线	m	453		
23	消防水带（25米/套）	套	4		
24	"消防自救卷盘（25米/套）"	个	4		
25	消防水枪	个	2		
26	手提式灭火器	具	15		

中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd.

资质证书编号：A352016220

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

中略工程设计出图专用章
单位名称：中略设计有限责任公司
业务范围：电力行业乙级；建筑行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；市政行业乙级。
资质证书编号：A352016220
有效期至：2028年5月12日

注册师执业章：

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：任汉林
注册号：5201622-009
有效期：至2026年10月

工程名称：

富平县实验中学

单项名称：

C栋教学楼

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：

施工说明

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	1	2025.9
版 本	第 1 版	

专业负责人	建筑	结构	给排水	电气	暖通	日期

施工说明：

1、拆除部分原指示灯、应急照明等

2、布设部分明装电缆线

3、更新安装疏散指示灯和应急照明灯

4、消防配电柜检查检修

指示灯及应急照明安装表

序号	图例	名称	安装做法	数量
1	E	安全出口灯|LED光源 自带蓄电池平时，应急1×3W 410×160×100	门上0.2m安装	11
2		单向疏散指示灯|LED光源 自带蓄电池平时，应急1×3W 410×160×100	通道内距地1米壁装进口距地2.3米吊装	16
3		双向疏散指示灯|LED光源 自带蓄电池平时，应急1×3W 410×160×100	通道内距地1米壁装进口距地2.3米吊装	
4		应急照明灯|LED光源 自带蓄电池平时，应急2×3W	壁装，距地2.3m	30

清单明细

编号	名称	单位	数量		
4	消火栓管道注水	项	1		
7	接线盒	个	57		
8	配管	m	388		
9	管道防火涂料	kg	488		
10	配线	m	446		
23	消防水带（25米/套）	套	4		
24	"消防自救卷盘（25米/套）"	个	4		
25	消防水枪	个	2		
26	手提式火灾器	具	15		

中略设计有限责任公司
Zhonglue Design Co., Ltd.

资质证书编号：A352016200

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；

农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级。

备注

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

中略工程设计出图专用章
单位名称：中略设计有限责任公司
业务范围：电力行业乙级；建筑行业乙级；农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级；市政行业乙级。
资质证书编号：A352016220
有效期至：2028年5月12日

注册师执业章：

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：任汉林
注册号：5201622-009
有效期：至2026年10月

工程名称：

富平县实验中学

单项名称：

D栋教学楼

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：

施工说明

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	1	2025.9
版 本	第 1 版	