

专业	姓名	日期
建筑		
结构		
专业	姓名	日期
电气		
暖通		
给排水		
专业	姓名	日期
暖通		
给排水		

施工说明：

- 1、拆除部分原指示灯、应急照明等
- 2、布设部分明装电缆线
- 3、更新安装疏散指示灯和应急照明灯
- 4、消防配电柜检查检修

指示灯及应急照明安装表				
序号	图例	名称	安装做法	数量
1		安全出口灯 LED光源 自带蓄电池平时，应急1×3W 410×160×100	门上0.2m安装	16
2		单向疏散指示灯 LED光源 自带蓄电池平时，应急1×3W 410×160×100	通道内距地1米墙壁侧门口距地2.3米吊装	31
3		双向疏散指示灯 LED光源 自带蓄电池平时，应急1×3W 410×160×100	通道内距地1米墙壁侧门口距地2.3米吊装	13
4		应急照明灯 LED光源 自带蓄电池平时，应急2×3W	壁挂，距地2.3m	45

清单明细					
7	接线盒	个	105		
8	配管	m	734		
9	管道防火涂料	kg	900		
10	配线	m	824		
11	图书综合楼火灾报警系统调试	项	1		
12	拆除烟感保护罩	项	1		
13	"安装电扶梯点压力表（含设备、安装、配管、穿线）"	项	1		
14	维修水泵控制柜及水泵	项	1		
15	压力仪表	套	1		
16	维修电话	项	1		
17	图书综合楼屋面风机故障维修	项	1		
20	消防模块	个	1		
21	显示仪表	套	2		
22	维修风机手动启动功能	项	1		
23	消防水带（25米/套）	套	8		
24	"消防自救卷盘（25米/套）"	个	8		
25	消防水枪	个	2		
26	手提式灭火器	具	20		
27	压力开关接线	项	1		
28	压力仪表	套	1		
29	流量仪表	套	1		
38	"消防控制室维修故障联动编程及调试"	项	1		
39	图形显示装置	台	1		
40	"CRT图形显示装置调试费"	项	1		
41	连接接地装置	项	1		



中略设计有限责任公司

Zhonglu Design Co., Ltd.

资质证书编号：A330218210

建筑行业乙级；市政行业乙级；电力行业乙级；  
农林行业（农业建筑规划类工程）专业乙级。

备注：

本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后，不得用于现场施工，仅供业主建设投资前估算，建设造价之参考图。

图纸专用章：

注册师执业章：

工程名称：

富平县实验中学

单项名称：

图书、综合楼

审 定	任凯凤	
工程负责人	任汉林	
专业负责人	陈 杰	
审 核	吴家蔚	
校 对	潘艳阳	

图 名：

施工说明

项目编号		
图 别	电 施	日 期
图 号	1	2025.9
版 本	第 1 版	