

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：频阳小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		学校西侧车棚					
1	01B001	拆除车棚	1. 原有车棚拆除并垃圾外运 2. 运距：10km	m2	22.4		
		3、4号楼					
2	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：100的方钢，厚度3.75毫米，花纹板厚度，5毫米 160的槽钢，厚度，5.5毫米 2. 钢梯形式：踏步式 3. 刷漆遍数、高度：新做护栏并刷漆，护栏高1m，长21m [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.245		
		5号楼地下室					
3	01B002	防火门闭门器	闭门器安装	个	7		
4	01B003	防火门顺序器	顺序器安装	个	4		
5	050307008001	标志牌	防火门标识标牌4*8cm [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	12		
		餐厅					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：频阳小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011710002001	更换钢质防火窗	[项目特征] 1. 新换钢质防火窗：1740*1770mm，达到3C认证 2. 洞口修补 3. 拆除原有窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
7	011710002002	更换钢质防火窗	[项目特征] 1. 新换钢质防火窗：1760*2660mm，达到3C认证 2. 洞口修补 3. 拆除原有窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
		消防					
8	050307008002	标志牌	标识标牌4*8cm [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	50		
		室外					
9	050307008003	标志牌	标识标牌4*8cm [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	50		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：频阳小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：频阳小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				175000
1.1	预留金	项			175000
2	专业工程暂估价				10759
2.1	防尘罩	项			10759
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					185759

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：频阳小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		柴油发电机房					
1	030113004001	柴油发电机组（暂定综合单价120000元/台）	[项目特征] 1. 名称:柴油发电机 2. 型号:200KW [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	031101058001	桥架（暂定材料价85.00元/m）	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:20cm*30cm [工作内容] 1. 安装	m	40		
3	030409017001	桥架支撑架		t	0.048		
4	030409001001	电力电缆（暂定材料价265.00元/m）	[项目特征] 1. 名称:电缆 2. 规格:3*95m²+1*50m² [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	60		
5	030409002001	电力电缆头		个	2		
6	010102003001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土的种类:综合土 2. 沟槽尺寸:0.4*0.5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实		m3	10		
7	010102009001	沟槽回填土方 [项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	10		
		3号楼及5号楼地下室					
8	03B001	防火封堵	1. 含两箱防火泥及人工费用	箱	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：频阳小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	35		
10	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	35		
11	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	70		
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1050		
13	031202007002	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	1312.5		
14	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1100		
		水泵房与走道隔墙					
15	03B002	防火封堵	[项目特征] 1. 含三箱防火泥及人工费用	箱	3		
		消火栓系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：频阳小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:消防低压压力开关 2. 型号:DC24V供电, 量程1.6MPa [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1		
17	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称:消防流量开关 2. 型号:DC24V供电, 量程10MPa [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护(温)箱安装(包括开孔) 6. 防雨罩制作、安装	套	1		
18	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	200		
19	030412001002	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	50		
20	031202007003	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷(喷)品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷(喷)	kg	62.5		
		3号教学楼屋面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：频阳小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防水池					
21	030601006001	显示仪表	[项目特征] 1. 名称: 电子液位 显示仪 (AC220V供 电, 量程5M) [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 单体调试 4. 表盘开孔	套	1		
22	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称: 双头应急 照明灯 2. 型号: 2*5W [工作内容] 1. 安装	套	4		
23	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 灯具接线 盒 [工作内容] 1. 安装	个	4		
24	030412001003	配管	[项目特征] 1. 规格: JDG16 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	60		
25	031202007004	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷 (喷) 品种 : JDG16普通型防火 涂料 2. 涂刷 (喷) 遍数 、漆膜厚度: 2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷 (喷)	kg	75		
26	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内 2. 规格: RVS-2*2. 5 [工作内容] 1. 配线	m	80		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：频阳小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				88000
2.1	打压注水	项			15000
2.2	维修调试费	项			3000
2.3	砖混发电机房（1座）	座			70000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					88000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖学校建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		综合楼改造					
1	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:甲级钢质防火门(包含闭门器、顺序器),达到3C认证 2. 框材质、外围尺寸:1000*2200mm [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4.4		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:黏土砖 3. 拆除垃圾外运,运距10km 4. 洞口修补 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.96		
3	050307008001	标志牌	标识标牌4*8cm [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：莲湖学校建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：莲湖学校建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防改造					
1	03B001	防火封堵	1. 含四箱防火泥及人工费用	箱	4		
2	030412001001	配管（压力开关、流量开关）	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	50		
3	031202007001	管道防火涂料（压力开关、流量开关）	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	62.5		
4	030412003001	配线（压力开关、流量开关）	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	100		
5	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	37		
6	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	16		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	53		
8	030412001002	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	795		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031202007002	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种：JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	993.75		
10	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式：管内 2. 规格：RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	800		
		柴油发电机房					
11	030113004002	柴油发电机组（暂定综合单价120000元/台）	[项目特征] 1. 名称：柴油发电机 2. 型号：200KW [工作内容] 1. 安装	台	1		
12	031101058002	桥架（暂定材料价85.00元/m）	[项目特征] 1. 名称：桥架 2. 规格：20cm*30cm [工作内容] 1. 安装	m	55		
13	030409017001	桥架支撑架		t	0.066		
14	030409001002	电力电缆（暂定材料价265.00元/m）	[项目特征] 1. 名称：电缆 2. 规格：3*95m²+1*50m² [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	70		
15	030409002001	电力电缆头		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010102003001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土的类型:综合土 2. 沟槽尺寸:0. 4*0. 5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实		m3	14		
17	010102009001	沟槽回填土方 [项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	14		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：莲湖学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：莲湖学校消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				100800
2.1	稳压装置维修及调试	项			2100
2.2	打压注水	项			16520
2.3	维修水泵、水泵控制柜及调试	项			2100
2.4	摘除防尘罩	项			420
2.5	调试维修（压力开关、流量开关）	项			700
2.6	维修防火阀及调试风机（储油间）	项			700
2.7	调试补风机（地下室）	项			420
2.8	风机调试及接线（配电室）	项			1120
2.9	水箱注水及维修（消防水池及高位水箱）	项			1400
2.10	CRT调试及图纸绘制	项			2800
2.11	维修调试液位显示仪（消防水池及高位水箱）	项			2520
2.12	砖混发电机房（1座）	座			70000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100800

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：莲湖学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整 金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	稳压装置维修及调试	2100		2100					
2	打压注水	16520		16520					
3	维修水泵、水泵控制柜及调试	2100		2100					
4	摘除防尘罩	420		420					
5	调试维修（压力开关、流量开关）	700		700					
6	维修防火阀及调试风机（储油间）	700		700					
7	调试补风机（地下室）	420		420					
8	风机调试及接线（配电室）	1120		1120					
9	水箱注水及维修（消防水池及高位水箱）	1400		1400					
10	CRT调试及图纸绘制	2800		2800					
11	维修调试液位显示器（消防水池及高位水箱）	2520		2520					
12	砖混发电机房（1座）	70000		70000					
本页小计		100800		100800					-
合 计		100800		100800					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:黏土砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	4.32		
2	050307008001	标志牌	标识标牌 [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	58		
3	011710002001	更换钢质防火门	[项目特征] 1. 拆除原有防火门1400*2500mm 2. 重新安装甲级钢质防火门1400*2500mm，达到3C认证 3. 洞口修补 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
4	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:甲级防火门（包含闭门器、顺序器），达到3C认证 2. 框材质、外围尺寸:1500*2200mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.6		
5	AB002	砌墙封堵4*4	砖砌体240mm厚，两面水泥砂浆粉刷并刷乳胶漆	m3	3.84		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：莲湖初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				8400
2.1	改窗户	项			8400
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					8400

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	消防水龙（25米/套）	[项目特征] 1. 消防水龙（25米/套）	套	20		
2	03B002	室内消火栓内配	[项目特征] 1. 包含1条8-65-25涤纶长丝水带，1个DN65枪头的安装及拆除	套	20		
3	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	160		
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	160		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2170		
6	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	2712.5		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	2450		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称:挡烟垂壁 [工作内容] 1. 安装	m2	30		
10	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 名称:280° 排烟 防火阀 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
11	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急 照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	8		
12	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1. 名称:机械应急 启动控制柜 [工作内容] 1. 安装	台	1		
13	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	6		
14	030701010001	过滤器	[项目特征] 1. 名称:过滤器 2. 型号:DN100 [工作内容] 1. 安装	台	1		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
17	030902010001	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:充装量: 150kg/瓶, 2. 5MPA [工作内容] 1. 安装	套	2		
18	03B010	七氟丙烷药剂	[项目特征] 1. 七氟丙烷药剂	kg	300		
19	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1. 型号:自动泄压装置 [工作内容] 1. 安装	套	1		
20	030503002001	控制器	[项目特征] 1. 名称:气体灭火控制器/火灾报警控制器 [工作内容] 1. 安装	台	1		
21	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 安装	个	6		
22	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型感温火灾探测器 [工作内容] 1. 安装	个	3		
23	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装	个	4		
24	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:紧急启停按钮 [工作内容] 1. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030905006002	报警器	[项目特征] 1. 名称:气体释放报警器 [工作内容] 1. 安装	个	2		
26	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30		
27	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:呼吸阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
28	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 规格、型号:4KG干粉灭火器 [工作内容] 1. 本体放置	具	6		
29	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：莲湖初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：莲湖初级中学消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				69700
2.1	打压注水	项			25000
2.2	消火栓维修	项			1400
2.3	火灾报警系统编程（1#-3#教学楼）	项			700
2.4	维修排烟风机（报告厅）	项			700
2.5	控制柜维修调试及防火阀移位（风雨操场负一层）	项			2100
2.6	调试费用（风雨操场负一层地下水泵房的低压压力开关和流量开关）	项			2800
2.7	打压注水	项			25000
2.8	调试及修复电解点压力表	项			700
2.9	餐厅二层风机调试	项			2100
2.10	调试（气体灭火系统）	项			9200
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					69700

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整 金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	打压注水	25000		25000					
2	消火栓维修	1400		1400					
3	火灾报警系统编程（1#-3#教学楼）	700		700					
4	维修排烟风机（报告厅）	700		700					
5	控制柜维修调试及防火阀移位（风雨操场负一层）	2100		2100					
6	调试费用（风雨操场负一层地下水泵房的低压压力开关和流量开关）	2800		2800					
7	打压注水	25000		25000					
8	调试及修复电解点压力表	700		700					
9	餐厅二层风机调试	2100		2100					
10	调试（气体灭火系统）	9200		9200					
本页小计		69700		69700					-
合 计		69700		69700					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东华小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东华小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：东华小学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东华小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:呼吸阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
2	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30		
3	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称:挡烟垂壁 2. 规格:25m*0.5m [工作内容] 1. 安装	m2	15		
4	03B001	防火封堵	[项目特征] 1. 含两箱防火泥及人工费用	箱	2		
5	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	4		
6	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东华小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	46		
9	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	115		
10	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1725		
11	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	2156.25		
12	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1800		
13	030412001002	配管（消防控制室的火灾报警）	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	30		
14	031202007002	管道防火涂料（消防控制室的火灾报警）	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	37.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东华小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030412003002	配线 (消防控制室的火灾报警)	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	150		
16	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:增压泵 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
17	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格:图形显示装置 2. 包含图形显示装置调试及图纸绘制 [工作内容] 1. 安装	台	1		
18	03B008	火灾报警控制器故障点位维修	[项目特征] 1. 火灾报警控制器故障点位维修	个	117		
19	030406002001	蓄电池	[项目特征] 1. 名称:电池 2. 规格:12V24A [工作内容] 1. 安装 2. 充放电	组件	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：东华小学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：东华小学消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				27230
2.1	现场控制柜调试（水泵房）	项			1400
2.2	打压注水	项			19750
2.3	暗杆闸阀设置开启刻度和标志	项			420
2.4	摘除防尘罩	项			420
2.5	安装电接点压力表及系统调试	项			700
2.6	气体灭火系统调试及接线	项			3000
2.7	调试（消防控制室的火灾报警）	项			1120
2.8	消防电源监控主机故障点位维修	项			420
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					27230

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东上官初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030902010001	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:充装量: 150kg/瓶, 2.5MPA [工作内容] 1. 安装	套	2		
2	03B001	七氟丙烷药剂	[项目特征] 1. 七氟丙烷药剂	kg	300		
3	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1. 型号:自动泄压装置 [工作内容] 1. 安装	套	1		
4	030503002001	控制器	[项目特征] 1. 名称:气体灭火控制器/火灾报警控制器 [工作内容] 1. 安装	台	1		
5	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 安装	个	15		
6	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型感温火灾探测器 [工作内容] 1. 安装	个	3		
7	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装	个	4		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	3010		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种：JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	3762.5		
10	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式：管内 2. 规格：RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	3050		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式：管内 2. 规格：RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	200		
12	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称：紧急启停按钮 [工作内容] 1. 安装	个	4		
13	030905006002	报警器	[项目特征] 1. 名称：气体释放报警器 [工作内容] 1. 安装	个	2		
14	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称：双头应急照明灯 2. 型号：2*5W [工作内容] 1. 安装	套	92		
15	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称：应急疏散标识 2. 型号：5W [工作内容] 1. 安装	套	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	160		
17	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	20		
18	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 呼吸阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
19	03B005	防火封堵	1. 含1箱防火泥及人工费用	箱	1		
20	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称: 消防流量开关 2. 型号: DC24V供电, 量程10MPa [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护（温）箱安装（包括开孔） 6. 防雨罩制作、安装	套	1		
21	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东上官初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格：图形显示装置 2. 包含图形显示装置调试及图纸绘制 [工作内容] 1. 安装	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 东上官初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：东上官初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				28360
2.1	调试（气体灭火系统）	项			3500
2.2	调试费（风机多线控制）	项			1400
2.3	打压注水	项			18000
2.4	暗杆闸阀设置开启刻度和标志	项			420
2.5	消防水池注水	项			840
2.6	摘除防尘罩	项			420
2.7	电机调试	项			280
2.8	风机调试	项			1400
2.9	移取水口	项			2100
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					28360

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整 金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	调试（气体灭火系统）	3500		3500					
2	调试费（风机多线控制）	1400		1400					
3	打压注水	18000		18000					
4	暗杆闸阀设置 开启刻度和标志	420		420					
5	消防水池注水	840		840					
6	摘除防尘罩	420		420					
7	电机调试	280		280					
8	风机调试	1400		1400					
9	移取水口	2100		2100					
本页小计		28360		28360					-
合 计		28360		28360					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荆山学校建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:甲级钢质防火门（包含闭门器、顺序器），达到3C认证 2. 框材质、外围尺寸:2080*1450mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.02		
2	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:甲级钢质防火门（包含闭门器、顺序器），达到3C认证 2. 框材质、外围尺寸:2060*1450mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.97		
3	010401002001	实心砖墙 （3.4*14m）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	11.42		
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:16厚水泥砂浆粉刷 2. 面层处理方式:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	95.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荆山学校建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002002	实心砖墙 （4*2.5m）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.4		
6	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:16厚水泥砂浆粉刷 2. 面层处理方式:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	20		
7	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:甲级钢质防火门（包含闭门器、顺序器），达到3C认证 2. 框材质、外围尺寸:1500*2020mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.03		
8	010401002003	实心砖墙 （9*3.5m）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荆山学校建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 16厚水泥砂浆粉刷 2. 面层处理方式: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	63		
10	01B001	防火门闭门器（闭门器杆长约44.5cm）	闭门器安装	个	12		
11	01B002	防火门顺序器	顺序器安装	个	6		
12	050307008001	标志牌	标识标牌 [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	10		
13	010802004005	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型: 甲级钢质防火门（包含闭门器、顺序器），达到3C认证 2. 框材质、外围尺寸: 1800*2240mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荆山学校建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：荆山学校建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：荆山学校建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荆山学校

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 铲除原破损乳胶漆墙面 2. 防水腻子打底 3. 新做乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	100		
		教学楼					
2	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原屋面防水保护砂浆层 2. 原防水层做加强4mm厚SBS卷材防水 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	120		
3	040402018001	变形缝	[项目特征] 1. 拆除原生锈沉降缝 2. 新做镀锌铁皮沉降缝 [工作内容] 1. 制作、安装	m	20		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荆山学校

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：荆山学校

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：荆山学校

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				6000
2.1	小便池改造	项			6000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					6000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荆山学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	防火封堵	[项目特征] 1. 含两箱防火泥及人工费用	箱	2		
2	030113004002	柴油发电机组（暂定综合单价120000元/台）	[项目特征] 1. 名称:柴油发电机 2. 型号:200KW [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	031101058002	桥架（暂定材料价85.00元/m）	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:20cm*30cm [工作内容] 1. 安装	m	30		
4	030409017001	桥架支撑架		t	0.036		
5	030409001002	电力电缆（暂定材料价265.00元/m）	[项目特征] 1. 名称:电缆 2. 规格:3*95m²+1*50m² [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	50		
6	030409002001	电力电缆头		个	2		
7	010102003001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土的种类:综合土 2. 沟槽尺寸:0.4*0.5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实		m3	10		
8	010102009001	沟槽回填土方 [项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	10		
9	03B003	七氟丙烷药剂	[项目特征] 1. 七氟丙烷药剂	kg	220		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荆山学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:泄压口 2. 规格:40cm*40cm [工作内容] 1. 安装	个	1		
11	030601006001	显示仪表	[项目特征] 1. 名称:液位显示仪 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 单体调试 4. 表盘开孔	套	1		
12	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	10		
13	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	2		
14	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	127		
15	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	148		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：荆山学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：荆山学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：荆山学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				121070
2.1	气瓶检验服务	项			3360
2.2	拆除气瓶安装及运费	项			1750
2.3	打压注水	项			19750
2.4	喷淋调试	项			700
2.5	打压注水	项			19750
2.6	暗杆闸阀设置开启刻度和标志	项			420
2.7	水泵及水泵控制柜的维修	项			3100
2.8	摘除防尘罩	项			420
2.9	风机维修及调试	项			1120
2.10	高位水箱注水及调试	项			700
2.11	砖混发电机房（1座）	座			70000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					121070

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 荆山学校消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华朱初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质：水泥混凝土 2. 厚度：20cm 3. 运距：10KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	104		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质：3：7灰土 2. 厚度：15cm 3. 运距：10KM [工作 内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	104		
3	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度：15cm 2. 基层材质、规格或配合比：3：7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	104		
4	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级：商品砼C25 2. 厚度：20cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	104		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华朱初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类:综合土 2. 沟槽尺寸:0.8*0.8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	83.2		
6	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	10.4		
7	010102009001	沟槽回填土方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	72.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：华朱初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：华朱初级中学建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华朱初中

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		餐厅					
1	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 铲除原破损屋面防水 2. 新做4mm厚SBS卷材防水 3. 卷材上翻至女儿墙平顶 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	691.4		
		其他					
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：华朱初中

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：华朱初中

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：华朱初中

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华朱初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	44		
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	42		
3	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	86		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1290		
5	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	1612.5		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1400		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架复合塑料管 (1.60MPa) 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	130		
8	03B001	室内消火栓内配	1. 包含1条8-65-25涤纶长丝水带, 1个SN65栓头, 1个65枪头的安装及拆除	套	18		
9	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：华朱初级中学消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富闽友谊幼儿园土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：富闽友谊幼儿园土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称： 富闽友谊幼儿园土建工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				16649
2.1	防火门门框填充	项			5400
2.2	防尘罩 1. 304不锈钢，龙骨大框架38*38，小框架38*25，管材2.5mm厚耐力板	项			10759
2.3	设置疏散设施	项			490
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					16649

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富闽友谊幼儿园消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	2		
2	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	2		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	80		
4	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种:JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	100		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内 2. 规格:RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	250		
6	030902010001	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:充装量:150kg/瓶, 2.5MPA [工作内容] 1. 安装	套	3		
7	03B001	七氟丙烷药剂	[项目特征] 1. 七氟丙烷药剂	kg	450		
8	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1. 型号:自动泄压装置 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富闽友谊幼儿园消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:呼吸阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
11	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30		
12	03B003	防火封堵	1. 含1箱防火泥及人工费用	箱	1		
13	030901005001	聚热盘	[项目特征] 1. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	190		
14	03B005	金属软管DN16	1. 金属软管DN16	m	1		
15	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:消防低压压力开关 2. 型号:DC24V供电, 量程1.6MPa [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称:消防流量开关 2. 型号:DC24V供电, 量程10MPa [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护(温)箱安装(包括开孔) 6. 防雨罩制作、安装	套	1		
17	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称:挡烟垂壁 [工作内容] 1. 安装	m2	15		
18	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:泄压口 2. 规格:40cm*40cm [工作内容] 1. 安装	个	1		
19	031002001002	阀门	1. 名称:排烟防火阀	个	1		
20	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	6		
21	030601006001	显示仪表	1. 名称:液位显示器	套	1		
22	030905007001	外线电话	[项目特征] 1. 名称:外线电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 富闽友谊幼儿园消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称： 富闽友谊幼儿园消防工程 专业/标段： 通用安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				21060
2.1	地下室补风机移位	项			2100
2.2	消火栓管道打压注水及漏点维修	项			16400
2.3	摘除防尘罩	项			420
2.4	配电室气体灭火系统调试费用	项			300
2.5	气体灭火系统接线	项			300
2.6	消防水池注水	项			420
2.7	调试费用	项			700
2.8	地下室排烟风机调试费用	项			420
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					21060

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整 金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	地下室补风机移位	2100		2100					
2	消火栓管道打压注水及漏点维修	16400		16400					
3	摘除防尘罩	420		420					
4	配电室气体灭火系统调试费用	300		300					
5	气体灭火系统接线	300		300					
6	消防水池注水	420		420					
7	调试费用	700		700					
8	地下室排烟风机调试费用	420		420					
本页小计		21060		21060					-
合 计		21060		21060					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	防火门闭门器	1、防火门闭门器	个	8		
2	01B002	防火门顺序器	1、防火门顺序器	个	4		
3	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1600*2400mm 2. 框、扇材质、规格:甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C认证	m2	3.84		
4	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1200*2150mm 2. 框、扇材质、规格:甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C认证	m2	2.58		
5	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1810*2830mm 2. 框、扇材质、规格:甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C认证	m2	25.61		
6	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1370*3200mm 2. 框、扇材质、规格:甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C认证	m2	8.77		
7	010802004005	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1380*2400mm 2. 框、扇材质、规格:甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C认证	m2	6.62		
8	010802004006	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:970*3300mm 2. 框、扇材质、规格:甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C认证	m2	6.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B003	现有门调整门扇开启方向（门不计入费用）	1、拆除钢门并重新安装1000*2100mm 2、含洞口修补	樘	6		
10	01B004	封堵窗户	1. 砖砌墙体0.5*0.6*0.24mm 2、水泥砂浆粉刷双面，乳胶漆两遍双面	处	8		
11	050307008001	标志牌	1、防火门标识牌40*80cm	个	90		
12	010802004007	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:970*3300mm 2. 框、扇材质、规格:甲级钢质防火门（包含闭门器，顺序器），达到3C认证	m2	3.26		
13	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm 3. 运距:10KM	m2	48		
14	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:一类土 2. 开挖深度:600mm	m3	28.8		
15	010201001001	管道下砂垫层	1、100厚砂垫层	m3	4.8		
16	010102009001	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:素土	m3	24		
17	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级:商品砼C30 2. 厚度:20cm	m2	48		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				13759
2.1	防尘罩1、304不锈钢，龙骨大框架38*38，小框架38*25，管材2.5mm厚耐力板	项			10759
2.2	维修水池	项			3000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					13759

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	防火封堵	[项目特征] 1. 内容: 含一箱防火泥及人工费用	项	1		
2	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称: 电动防火阀 [工作内容] 1. 安装	个	1		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 呼吸阀 2. 规格、压力等级: DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
4	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30		
5	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	3		
7	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1. 名称:泄压口 2. 规格:0.4m*0.4m [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 型号:2*5W [工作内容] 1. 安装	套	45		
9	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散标识 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	204		
10	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	249		
11	030412001001	配管	[项目特征] 1. 规格:JDG16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	3240		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031202007001	管道防火涂料	[项目特征] 1. 涂刷（喷）品种：JDG16普通型防火涂料 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：2遍 [工作内容] 1. 调配、涂刷（喷）	kg	4050		
13	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式：管内 2. 规格：RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	4200		
14	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称：压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	5		
15	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称：流量计 [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护（温）箱安装（包括开孔） 6. 防雨罩制作、安装	套	1		
16	030601003002	流量仪表	[项目特征] 1. 名称：流量开关 [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护（温）箱安装（包括开孔） 6. 防雨罩制作、安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:消防电话分机 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
18	03B004	消防水龙（25米/套）	[项目特征] 1. 消防水龙（25米/套）	套	129		
19	03B005	消防水枪		个	20		
20	03B006	更换DN65普通栓头		个	41		
21	03B007	消火栓玻璃门		扇	31		
22	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:火灾探测器 [工作内容] 1. 安装	个	1		
23	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:红外对射探测器 [工作内容] 1. 安装	个	3		
24	03B016	室内消火栓内配	[项目特征] 1. 内容:包含8-65-25涤纶长丝水带, DN65栓头, DN65个枪头的安装及自救卷盘拆除	套	6		
25	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 名称:消防箱 [工作内容] 1. 本体放置	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架复合塑料管 (1.60MPa) 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电熔连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	60		
27	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				30490
2.1	封堵水池通气孔	项			140
2.2	打压试水维修	项			18700
2.3	瓶头阀接电	项			700
2.4	更改主电连接方式	项			140
2.5	编写联动程序	项			700
2.6	设置手动导链并调整手动按钮高度	项			1500
2.7	火灾报警联动编程	项			700
2.8	维修排烟风机	项			700
2.9	维修稳压装置	项			700
2.10	高位水箱保温处理	项			3570
2.11	维修调试费	项			2800
2.12	火灾报警控制器做接地线	项			140
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					30490

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整 金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	封堵水池通气孔	140		140					
2	打压试水维修	18700		18700					
3	瓶头阀接电	700		700					
4	更改主电连接方式	140		140					
5	编写联动程序	700		700					
6	设置手动导链并调整手动按钮高度	1500		1500					
7	火灾报警联动编程	700		700					
8	维修排烟风机	700		700					
9	维修稳压装置	700		700					
10	高位水箱保温处理	3570		3570					
11	维修调试费	2800		2800					
12	火灾报警控制器做接地线	140		140					
本页小计		30490		30490					-
合 计		30490		30490					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。