

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601003001	透水砖地面	1. 拆除透水砖面层及30厚粘结层，200厚C20混凝土垫层 2. 垃圾外运 3. 恢复透水砖面层及30厚粘结层，200厚C20混凝土垫层	m2	286.56		
2	010401009004	地沟盖板	1. C20钢筋砼地沟盖板100厚，Φ8钢筋@200双向 2. 拆除地沟盖板	m	92.28		
3	010401009001	砖地沟	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 沟截面尺寸：800*800mm 3. 垫层材料种类、宽度：1500mm，厚度：100厚C20混凝土垫层，300mm3：7灰土垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级：宽度：1500mm，厚度：C25混凝土200厚 5. 砂浆强度等级：内侧20厚防水砂浆抹灰 6. C20钢筋砼地沟盖板100厚，Φ8钢筋@200双向 7. 地沟四周3：7灰土回填	m	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010401009002	砖地沟	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 沟截面尺寸：800*800mm 3. 垫层材料种类、宽度：2500mm, 厚度：100厚C20混凝土垫层, 300mm3：7灰土垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级：宽度：2500mm, 厚度：C25混凝土200厚 5. 砂浆强度等级：内侧20厚防水砂浆抹灰 6. C20钢筋砼地沟盖板100厚，Φ8钢筋@200双向 7. 地沟四周3：7灰土回填	m	30		
5	010401009003	砖地沟	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 沟截面尺寸：800*800mm 3. 垫层材料种类、宽度：2000mm, 厚度：100厚C20混凝土垫层, 300mm3：7灰土垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级：宽度：2000mm, 厚度：C25混凝土200厚 5. 砂浆强度等级：内侧20厚防水砂浆抹灰 6. C20钢筋砼地沟盖板100厚，Φ8钢筋@200双向 7. 地沟四周3：7灰土回填	m	12		
6	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：1.78m	m3	213.6		

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				124900
1.1	工程预留金	元			115000
1.2	招标代理费	元			9900
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					124900

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除					
1	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：消火栓管道拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	132		
2	03B001	阀门拆除	1. 管件DN100阀门	个	18		
	2	安装					
3	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	132		
4	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管管件 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	264		
5	031201001001	热浸镀锌钢管DN100管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式：外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	47.27		
6	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称： 室外消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除					
1	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：消火栓管道拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	266.92		
	2	安装					
2	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	229.8		
3	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管管件 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	35		
4	031201001002	热浸镀锌钢管DN100管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式：外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m ²	82.3		
5	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	37.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌 钢管管件 2. 规格：DN65 [工作内容] 1. 安装	个	7		
7	031201001001	热浸镀锌钢管DN65管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式： 外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	8.8		
8	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级： DN100 [工作内容] 1. 安装	个	8		
9	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级： DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
10	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级： DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
11	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 类型：自动排气 阀（带配套截止阀） 2. 规格、压力等级： DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:单栓消火栓 2. 型号、规格:薄型单栓带灭火器组合式消防柜, 配SN65消火栓, 铝合金箱体, 2000X750X160 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	16		
13	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 规格、型号:磷酸\M+1EFA7盐手提式干粉灭火器3Kg/具 [工作内容] 1. 本体放置	具	32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 实验楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	011802011001	已完工程及设备保护（地面）	[工作内容] 1. 竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施所发生的费用	项	1		
3	011802011001	已完工程及设备保护（墙面）	[工作内容] 1. 竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施所发生的费用	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 实验楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼ABCD消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除					
1	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：消火栓管道拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	839.28		
	2	安装					
2	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	755.88		
3	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管管件 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	125		
4	031201001001	热浸镀锌钢管DN100管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式：外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	270.71		
5	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	83.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼ABCD消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质:热浸镀锌 钢管管件 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	14		
7	031201001002	热浸镀锌钢管DN65管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式: 外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	19.78		
8	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	32		
9	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	8		
10	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气 阀（带配套截止阀） 2. 规格、压力等级: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	8		
11	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:单栓消火栓 2. 型号、规格:薄 型单栓带灭火器组 合式消防柜, 配SN6 5消火栓, 铝合金箱 体, 2000X750X160 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安 装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼ABCD消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼ABCD消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	011802011001	已完工程及设备保护（地面）	[工作内容] 1. 竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施所发生的费用	项	1		
3	011802011002	已完工程及设备保护（墙面）	[工作内容] 1. 竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施所发生的费用	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼ABCD消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公寓楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除					
1	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：消火栓管道拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	383.4		
	2	安装					
	2-1	男女公寓楼					
2	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	311.8		
3	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管管件 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	52		
4	031201001001	热浸镀锌钢管DN100管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式：外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	111.67		
5	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	71.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公寓楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质:热浸镀锌 钢管管件 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	12		
7	031201001002	热浸镀锌钢管DN65管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	16.98		
8	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	16		
9	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
10	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
11	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气 阀（带配套截止阀） 2. 规格、压力等级: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公寓楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:单栓消火栓 2. 型号、规格:薄型单栓带灭火器组合式消防柜, 配SN65消火栓, 铝合金箱体, 2000X750X160 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	40		
13	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 规格、型号:磷酸\M+1EFA7盐手提式干粉灭火器3Kg/具 [工作内容] 1. 本体放置	具	80		
14	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 名称:水泵结合器 [工作内容] 1. 安装	套	4		
	2-2	教师公寓楼					
15	030912001002	手提式灭火器	[项目特征] 1. 规格、型号:磷酸\M+1EFA7盐手提式干粉灭火器3Kg/具 [工作内容] 1. 本体放置	具	20		
16	030901014002	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 名称:水泵结合器 [工作内容] 1. 安装	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公寓楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：公寓楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后勤综合楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除					
1	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：消火栓管道拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	692		
	2	安装					
2	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	30		
3	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管管件 2. 规格：DN150 [工作内容] 1. 安装	个	5		
4	031201001003	热浸镀锌钢管DN150管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式：外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m ²	15.55		
5	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	532		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后勤综合楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌 钢管管件 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	89		
7	031201001001	热浸镀锌钢管DN100管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式： 外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	190.53		
8	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌 钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽 式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	130		
9	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质：热浸镀锌 钢管管件 2. 规格：DN65 [工作内容] 1. 安装	个	22		
10	031201001002	热浸镀锌钢管DN65管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式： 外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	30.83		
11	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级： DN100 [工作内容] 1. 安装	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后勤综合楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030901017005	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
13	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
14	030901017006	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
15	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		
16	030901017007	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
17	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀（带配套截止阀） 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后勤综合楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:单栓消火栓 2. 型号、规格:薄型单栓带灭火器组合式消防柜, 配SN65消火栓, 铝合金箱体, 2000X750X160 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	24		
19	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 规格、型号:磷酸\M+1EFA7盐手提式干粉灭火器3Kg/ 具 [工作内容] 1. 本体放置	具	48		
20	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 名称:水泵结合器 [工作内容] 1. 安装	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：后勤综合楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：后勤综合楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：综合楼安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 综合楼安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。