

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
		补充分部		
1	BB001	拆除清理内墙面至砖墙 1. 墙面乳胶漆面层和基层（一、二楼1.2m高以上内墙面） [项目特征] 1. 拆除清理内墙面 2. 垃圾外运暂定5km [工作内容] 1. 墙面乳胶漆面层和基层 2. 垃圾外运	m <sup>2</sup>	844.78
2	BB002	拆除地面（一、二楼改造卫生间部分地面） [项目特征] 1. 原有地砖地面至垫层拆除 2. 垃圾外运暂定5km	m <sup>2</sup>	69.29
3	BB003	拆除混凝土台阶 [项目特征] 1. 原有一层室外砼台阶 2. 垃圾外运暂定5km	m	35.76
4	BB004	旧窗拆除(塑钢窗)	樘	1
5	BB005	破除二层原卫生间2个蹲位及隔板、2.0米长台阶	处	1
		改造工程		
	A.3	砌 筑 工 程		
6	010302001001	实心砖墙（隔墙） [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240 4. 墙体高度:3米 5. 勾缝要求:原浆勾缝 6. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m <sup>3</sup>	4.51
7	010302006001	原窗洞封堵 1. 非承重空心砖封堵 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:洞口填补 2. 勾缝要求:原浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m <sup>3</sup>	0.45

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
8	010404001001	直形墙（卫生间下150高砼墙） [项目特征] 1. 墙类型: 内墙 2. 墙厚度: 90 3. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.94
9	010407002001	坡道 陕09J09 69/1 1. 20厚1: 2水泥豆石抹面，稍干时用水湿刷表面使小豆石微露，坡道两侧留20宽边不刷 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3: 7灰土 5. 素土夯实	m2	7.92
	A. 6	金属结构工程		
10	010601001001	钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 上弦、腹杆: 40*60*2.5方管，下弦: 60*80*4方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	1.965
11	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 40*60*2.0方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	2.107
	A. 7	屋面及防水工程		
12	010701001001	瓦屋面 [项目特征] 1. 瓦品种、规格: 树脂瓦屋面: 脊瓦3.0mmX250mmX8mm; 树脂瓦厚度3.0mm 2. 檩条种类、截面: 钢檩条 [工作内容]	m2	426

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修改造工程

专业：土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料		
	B. 1	楼地面工程		
13	020102002001	块料楼地面 地29（一楼卫生间） [项目特征] 1、铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m <sup>2</sup>	28.32
14	020102002002	块料楼地面 楼41（二楼卫生间、洗衣房、浴室） [项目特征] 1、铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m <sup>2</sup>	40.97
15	020105003001	块料踢脚线 踢19（所有房间内除卫生间、洗衣房）	m <sup>2</sup>	52.82

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修改造工程

专业：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序） [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输		
16	020107001001	坡道栏杆、扶手 陕09J09 76/2 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色：钢管 Φ40 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	15.36
17	020107006001	塑料靠墙扶手 12J926-51页E [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色：塑料扶手，高度距地800~900 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	75.85
18	020108003001	水泥砂浆台阶面 [项目特征] 1. 砖砌台阶 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm 1：2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 抹面层 5. 抹防滑条 6. 材料运输	m <sup>2</sup>	10.8
	B.2	墙、柱面工程		
19	020204003001	块料墙面 内114（一、二楼卫生间、浴室、洗	m <sup>2</sup>	306.09

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修改造工程

专业：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		衣房) [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 A饰面: 1、白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、5厚釉面砖 (300*300瓷砖) (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3、4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 B基层: 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 (防水层材料或按工程材料) 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
20	020207001001	装饰板墙面 裙1 (一、二楼所有房间、过道) [项目特征] 1、建筑胶粘结剂粘贴0.8~1.0厚防火塑料装饰板面层 2、12厚纸面石膏板背面满图建筑胶粘剂, 用胀管螺栓与墙体固定 3、1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层 4、10厚1:3水泥砂浆找平层木抹子抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	581.68
21	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 90厚KGRC轻质空心条板隔墙 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	184.62

# 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修改造工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B. 3	天棚工程		
22	020302001001	天棚吊顶 棚32（一楼卫生间、二楼卫生间、洗衣房、浴室） [项目特征] 1、6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2、U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3、U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5、钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	69.29
23	020302001002	天棚吊顶 棚100（一、二楼房间、过道） [项目特征] 1、饰面（矿棉板） 2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3、错缝粘贴第二层板材，规格592×592×d（600×600×d） 4、9（11、12）厚大型板材（选用单层板仅此为面层） 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8、Φ6（Φ8）钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部膨胀螺栓固定 9、现浇混凝土板（预制那天板可在板缝内预留吊环） [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	563.99
	B. 4	门窗工程		
24	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 铝合金 2. 框材质、外围尺寸: 800*2100	樘	18

# 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修改造工程

专业：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格： 4. 防护材料种类：防火涂料 5. 油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
25	020402001002	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型：铝合金 2. 框材质、外围尺寸：900*2100 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格： 4. 防护材料种类：防火涂料 5. 油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍调和漆两遍 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
26	020406007001	塑钢门连窗 [项目特征] 1. 窗类型：门连窗 1800*1800 2. 框材质、外围尺寸：塑钢 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
27	020406007002	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型：600*800mm 2. 框材质、外围尺寸：塑钢窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
28	020506001001	抹灰面油漆 内32 [项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1061.18
	B. 6	其 他 工 程		

## 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修改造工程

专业： 土木工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C.2	电气设备安装工程		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL 2. 规格:800*500*160mm 3. 安装方式:距地1.6米,暗装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:1AL1 2. 规格:600*500*160mm 3. 安装方式:距地1.6米,暗装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:1AL2 2. 规格:600*500*160mm 3. 安装方式:距地1.6米,暗装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:2AL1 2. 规格:600*500*160mm 3. 安装方式:距地1.6米,暗装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:2AL2 2. 规格:600*500*160mm 3. 安装方式:距地1.6米,暗装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:PZ30 2. 规格:400*200*120mm 3. 安装方式:距地1.8米,暗装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	23

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 型号:KP86K11-10 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	54
8	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 型号:KP86K21-10 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	10
9	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:安全性插座 2. 型号:五孔 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	77
10	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:安全性插座 2. 型号:五孔 3. 规格:防溅防潮型 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	24
11	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-4*120+1*95 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料	m	10
12	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设	m	17.63

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料		
13	030208003001	电缆保护管 [项目特征] 1. 材质、规格:SC100 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	10
14	030208003002	电缆保护管 [项目特征] 1. 材质、规格:SC50 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	17.63
15	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:普通强电桥架100*60 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	75.2
16	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	1090.87
17	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	227.5
18	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1354.07

# 分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 支架制作、安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线		
19	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: YJV-3*10 [工作内容] 1. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	682.5
20	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4 [工作内容] 1. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	1918.53
21	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 节能灯 2. 规格: 40W 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	32
22	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 节能灯 2. 规格: 8W 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	18
23	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 防尘防水灯 2. 规格: 24W 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	26

## 分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C.2	电气设备安装工程		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 弱电箱 2. 安装方式: 距地1.6米, 暗装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 距地0.3m [工作内容] 1. 安装	个	23
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 距地0.3m [工作内容] 1. 安装	个	23
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 距地0.3m [工作内容] 1. 安装	个	23
5	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 普通弱电桥架80*60 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	72.2
6	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质: PC 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	546.65
7	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质: PC	m	556.08

# 分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:DN16 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地		
8	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 材质:ZR PVC管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	7.89
9	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 材质:SC管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	8
10	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:超五类4对屏蔽双绞线 [工作内容] 1. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设 (拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	546.65
11	030212003002	电气配线 [项目特征]	m	556.08

## 分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]



# 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	44.76
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	79.84
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	2.18
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	9.43
5	CB001	钢套管 [项目特征] 1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN40	个	19

# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 制作、安装		
6	CB002	钢套管 [项目特征] 1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 制作、安装	个	2
7	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 洗面盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	21
8	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 材质: 淋浴器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	7
9	030804020001	热水器 [项目特征] 1. 电能源: 电热水器(挂式) 60L 3kw [工作内容] 1. 安装 2. 管道、管件、附件安装 3. 保温	台	7
10	030804027001	饮水器 [项目特征] 1. 名称: 饮水机 2. 型号、规格: 方形 [工作内容] 1. 安装	套	1
11	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称: 坐便器 2. 材质: 陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	18
12	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 材质: 陶瓷 2. 蹲便 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2
13	030804005001	洗涤盆 [项目特征] 1. 拖布池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2

# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN15 [工作内容] 1. 安装	个	10
15	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1
16	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 [工作内容] 1. 安装	个	17
17	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 类型：洗衣机水龙头 2. 规格DN15 [工作内容] 1. 安装	个	3
		排水		
18	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC防噪声排水管 4. 规格：DN110 5. 连接形式：胶粘 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	122.88
19	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC防噪声排水管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：胶粘 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	10.73

# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验		
20	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC防噪声排水管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：胶粘 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 水压及泄漏试验	m	20.96
21	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质：地漏 2. 规格：DN110 [工作内容] 1. 安装	个	9
22	030804017002	地漏 [项目特征] 1. 材质：地漏 2. 规格：DN75 [工作内容] 1. 安装	个	15
23	030804017003	地漏 [项目特征] 1. 材质：洗衣机专用地漏 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3
24	030804017004	地漏 [项目特征] 1. 材质：地漏 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	27
		消防		
25	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 名称：消防软管卷盘箱 2. 型号：SG24AZ 3. 规格：800x650x240mm 4. 配置：箱体均为钢体铝框，玻璃面，胶管直径Φ19，L=30m，水枪口径Φ6，消火栓。 [工作内容] 1. 安装	套	4

## 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]