

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目 专业：土建工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 1	土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:根据现场实际情况考虑 3. 弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输 3. 基底钎探	m3	1591
2	010103001001	3: 7灰土回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7灰土回填 2. 密实度要求:不小于0. 97 3. 运输距离:自行考虑 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	457. 63
3	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):分层碾压 3. 运输距离:根据现场实际情况考虑 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	964. 28
	A. 3	砌 筑 工 程		
4	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:黏土砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4. 砂浆要求:预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	19. 88
5	010302001001	±0. 000以上砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:KP1型承重多孔砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5. 0混合砂浆砌筑 4. 砂浆要求:预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m3	57. 86

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目 专业：土建工程 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砌筑 3. 材料运输		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
6	010401001001	带形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	87.11
7	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	48.38
8	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	45.66
9	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 柱截面尺寸:800*600 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	16.46
10	010402001002	矩形柱 [项目特征] 1. 柱截面尺寸:1200*800 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.92
11	010402001003	矩形柱 [项目特征] 1. 柱截面尺寸:1600*1200 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.17
12	010403004001	地圈梁 [项目特征] 1. 梁截面:240*240 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	11.22

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目 专业：土建工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
13	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型:钢柱包脚 2. 混凝土强度等级:C35无收缩细石砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.08
14	010407001002	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型:钢柱包脚 2. 混凝土强度等级:C20无收缩细石砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.88
15	010407002001	散水 [项目特征] 散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	262.57
16	010407002002	坡道 [项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层,随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道(内掺粘胶) 3. 100(150)厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实(坡度按工程设计) [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	11.88
17	010417001001	螺栓 [项目特征] 1. 种类、规格:M24地脚螺栓 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	个	240
18	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.308

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目 专业：土建工程 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	9.505
	A. 6	金属结构工程		
20	010603003001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:GB HN350x175x7x11 2. 油漆种类、刷漆遍数:抛丸除锈后防锈漆两道,面漆一道 3. 钢柱选用厚型非膨胀防火涂料,非膨胀防火涂料应采用具有低碳环保性能的水泥基质防火涂料,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm。防火涂料粘结强度不低于0.04 MPa [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	12.399
21	010603003002	女儿墙柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:H180X200X8X10 2. 油漆种类、刷漆遍数:抛丸除锈后防锈漆两道,面漆一道 3. 钢柱选用厚型非膨胀防火涂料,非膨胀防火涂料应采用具有低碳环保性能的水泥基质防火涂料,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm。防火涂料粘结强度不低于0.04 MPa [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	2.114
22	010604001001	钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:HN350X175X7X11(加腋) 2. 油漆种类、刷漆遍数:抛丸除锈后防锈漆两道,面漆一道 3. 膨胀防火涂料 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	23.326

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目 专业：土建工程 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
23	010605002001	压型钢板墙板 [项目特征] 1. 压型钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚900型 单层压型钢板 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷抽漆	m2	1139.5
24	010606001001	屋面水平撑 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Φ20屋面支撑 2. 油漆品种、刷漆遍数: 抛丸除锈后防锈漆两道, 面漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.58
25	010606001002	屋面刚系杆 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: DN89x3.0 焊管 2. 油漆品种、刷漆遍数: 抛丸除锈后防锈漆两道, 面漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	1.824
26	010606001003	屋面拉条/斜拉条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Φ12圆钢 2. 油漆品种、刷漆遍数: 抛丸除锈后防锈漆两道, 面漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.597
27	010606001004	屋面撑杆 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Φ12圆钢外套Φ32X2.5圆管 焊管 2. 油漆品种、刷漆遍数: 抛丸除锈后防锈漆两	t	0.069

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目

专业：土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		道，面漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆		
28	010606001005	柱支撑 1. 钢材品种、规格：Φ20圆钢 2. 油漆种类、刷漆遍数：抛丸除锈后防锈漆两道，面漆一道 3. 钢柱选用厚型非膨胀防火涂料，非膨胀防火涂料应采用具有低碳环保性能的水泥基质防火涂料，任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm。防火涂料粘结强度不低于0.04 MPa [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.533
29	010606001006	屋面隅撑 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：∠50*5角钢 2. 油漆品种、刷漆遍数：抛丸除锈后防锈漆两道，面漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.431
30	010606002001	屋面檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：WML：镀锌：C180X60X20X2.2 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	8.165
31	010606005001	钢墙架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：墙面檩条C180X60X20X2.2、拉条/斜拉条Φ12圆钢、撑杆Φ12圆钢外套Φ32X2.5圆管焊管、门柱、窗柱2C180X60X20X2.2、雨棚柱、门梁2C180X60X20X2.2	t	8.545

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目 专业：土建工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 油漆品种、刷漆遍数：抛丸除锈后防锈漆两道，面漆一道 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆		
	A. 7	屋面及防水工程		
32	010701002001	彩钢屋面 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色：外板0.5mm+75厚玻璃棉卷毡+内板0.4mm [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	1714.68
33	010702004001	屋面排水管 1. 塑料制品水落管 2. 塑料制品水落斗：14个 3. 铸铁制品水落口(直式)：14个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝	m	92
34	010702005001	屋面天沟 [项目特征] 1. 材料品种：3.0mm镀锌不锈钢钢板水槽 [工作内容] 1. 天沟材料铺设 2. 天沟配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m2	54.14
	B. 1	楼地面工程		
35	020101003001	混凝土楼地面 [项目特征] 1. 200MM混凝土浇筑(标号:C30) 2. 300MM, 3:7灰土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	1705.92
36	020105001001	水泥砂浆踢脚线 1、5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2、7厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴	m2	33.16

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目 专业：土建工程 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输		
	B. 2	墙、柱面工程		
37	020201001001	墙面一般抹灰 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	254.58
38	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型：砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：真石漆 3. 水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	258.16
	B. 4	门窗工程		
39	020403001001	电动卷闸门 [项目特征] 1. 门材质、框外围尺寸：3000*4000 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
40	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型：C10528 2. 框材质、外围尺寸：C10500X2800mm 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
41	020406007002	塑钢窗	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目 专业：土建工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 窗类型:C15928 2. 框材质、外围尺寸:C15937X2800mm 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
42	020406007003	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:C16328 2. 框材质、外围尺寸:C16338X2800mm 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
43	020406007004	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:C17328 2. 框材质、外围尺寸:C17311X2800mm 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
44	020406007005	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:C22528 2. 框材质、外围尺寸:C22588X2800mm 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
45	020406007006	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:C47528 2. 框材质、外围尺寸:C47484X2800mm 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目

专业： 土木工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2025年富平县美原镇盘龙村柿饼加工项目

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]