

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		衬砌渠 U40型渠道					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 暂估量, 以现场施工为准 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	2480		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 暂估量, 以现场施工为准 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2240		
3	010103003001	土方外购	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	240		
4	01B001	拆除原有水渠及部分修补、垃圾外运	[项目特征] 1. 位置以现场为准 2. 拆除原有灌溉渠 3. 土方回填调整坡度 4. 渠道土模开挖 5. 渠道混凝土浇筑及养护 6. 垃圾外运5km	m	1200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050201012001	衬砌渠 U40型渠道	[项目特征] 1. 材料品种：C25混凝土，抗渗等级W4，抗冻等级F50 2. 断面：U40渠道上口宽56.2cm 3. 渠道衬砌机连续浇筑，人工原浆收面 4. 渠道土模夯实系数>0.95 5. 伸缩缝每4m设置一个，缝内采用聚氨酯填塞 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	3400		
6	040504008001	农渠出水口1	[项目特征] 1. 出水口主体采用C25砼砌筑，侧墙厚20cm，长50cm，高50cm 2. 其余具体尺寸设计详见单体图	座	65		
7	040504008002	农渠出水口2	[项目特征] 1. 出水口主体采用C25砼砌筑，侧墙厚20cm，长50cm，高50cm，安装30cm×30cm铸铁闸门 2. 其余具体尺寸设计详见单体图	座	117		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B002	Φ 500mm过路管涵	[项目特征] 1. 挖土方 2. 土方回填 3. C20混凝土垫层 4. C25混凝土端墙 5. Φ 500钢筋混凝土圆管涵（管节接头外侧采用二毡三油，缝内填塞青麻沥青） 6. 模板 7. 其余未说明部分详见图纸	m	30		
9	011601002003	水泥混凝土道路面层恢复（过路管涵道部分）	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级：C25混凝土面层 2. 掺和料：商品砼 3. 厚度：200mm厚 4. 150mm厚5%水泥砾石稳定层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	33.6		
10	01B003	主闸门	[项目特征] 1. 铸铁成品安装	套	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502031001	消力池	[项目特征] 1. 尺寸1.0*1.0*0.8m 2. MU10砖/M5砂浆砌筑，内侧1.5cm厚1:2.5水泥砂浆粉刷 3. 150mm厚C25混凝土压顶，底板为C20 4. 受力筋C10@200，分布筋C8@200 5. 100mm厚C20垫层 6. 挖土方	座	10		
12	01B004	生产桥	[项目特征] 1. 生产桥采用现浇混凝土结构，桥面板采用钢筋混凝土结构，其余部分采用素混凝土结构 2. 钢筋混凝土强度等级为C25, 素混凝土强度等级为C25，抗渗等级W4，混凝土抗冻等级为F50 3. 桥板尺寸4m*1.2m，桥板与桥墩之间铺垫四油三毡 4. 生产桥限载6t，生产桥基础采用300mm厚3:7灰土 5. 挖土方	个	24		
13	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:消力池垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:消力池、生产桥基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	104.96		
15	010505008001	其他板模板	[项目特征] 1. 构件名称:消力池、生产桥底板、压顶 2. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	88.68		
		暗排					
16	010502031002	市购装配式钢筋混凝土检查井	[项目特征] 1. 图集号:12S522-19 2. 井、池净空尺寸: $\phi 800\text{mm}$ 3. 井盖材质、规格:重型铸铁井盖及盖座 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011601007001	方形雨水口	[项目特征] 1. 图集号:06MS201-8-9 2. 尺寸:400*600mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	111		
18	011601002001	水泥混凝土道路面层恢复（波纹管部分）	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25混凝土面层 2. 掺和料:商品砼 3. 厚度:18cm厚 4. 宽度:1m [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	2088		
19	011601002002	水泥混凝土道路面层恢复（PVC管道部分）	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25混凝土面层 2. 掺和料:商品砼 3. 厚度:15cm厚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	264.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	041001001001	拆除管道路面	[项目特征] 1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm厚 3. 垃圾外运5km 4. 路面切缝缝宽6m m, 缝深15cm 5. 路面切缝长度21 00*2+3*126*2m [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2352.6		
21	010201001001	管道基础砂垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及 配比: 砂垫层 2. 图集04S531-1- 15/16 3. 宽度1m [工作内容] 1. 铺设土工材料（ 若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯 实	m3	447.99		
22	040305001001	管道基础灰土垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 : 300mm厚灰土垫层 2. 图集04S531-1- 15/16 3. 宽度1m [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	809.55		
23	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类: 综合 土 2. 开挖深度: 1m 3. 图集04S531-1- 15/16 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	2698.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 名称:室外排水 管 2. 材质:HDPE双壁 波纹管 环刚度大 于8.0KN/m2 3. 规格:DN400 4. 连接形式:双承 插接口,橡胶密封 圈密封 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	129		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 名称:室外排水 管 2. 材质:HDPE双壁 波纹管 环刚度大 于8.0KN/m2 3. 规格:DN300 4. 连接形式:双承 插接口,橡胶密封 圈密封 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1959		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 名称:室外排水 管 2. 材质:PVC管道 3. 规格:Φ200 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1008		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。