

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泌乳羊舍一-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 粪便 传输通道 2. 开挖深度: 0.59m	m3	274.43		
2	010102002002	挖基坑土方	1. 土的类别: 基槽 开挖 2. 开挖深度: 1.9m	m3	249.6		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 地基 2. 材料品种: 3:7灰土	m3	46.5		
4	010102009002	回填方	1. 填方部位: 地基 2. 材料品种: 素土	m3	152.47		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余土 2. 运距: 暂定5km	m3	295.22		
	A. 4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、 强度等级: 黏土砖	m3	71.45		
7	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、 强度等级: 混凝土 砖 2. 基础类型: 饲养 通道处	m3	26.61		
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级: 黏土砖 2. 墙体类型: 外墙	m3	154.24		
9	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级: 混凝土 砖 (MU10) 砌体 2. 墙体类型: 粪便 坑道两侧	m3	90.09		
10	010401009001	砖地沟、明沟	1. 沟截面尺寸: 200 *180mm砖砌排水沟 2. 图集07J306, P 17, 2	m	126		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度 要求、配比: C15素 混凝土垫层	m3	15.5		
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级 : C30商品砼	m3	0.66		
13	010502022001	地圈梁	1. 混凝土强度等级 : C25	m3	8.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍一-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502027001	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	14		
15	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称：粪便传输通道压顶 2. 混凝土强度等级：C30商品砼	m3	28.35		
16	010505001001	垫层模板		m2	29.81		
17	010505012001	圈梁模板		m2	105.74		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢10以内	t	0.537		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢≤10	t	0.297		
20	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢≤18	t	2.034		
	A.6	金属结构工程					
21	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：方钢80*80*2.5mm	t	3.38		
22	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：方钢100*100*2.5mm	t	1.653		
23	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Φ32*2.5mm	t	1.653		
24	010605003001	钢屋面板	1. 钢板（复合板）型号、厚度：夹心彩钢屋面 2. 复合板夹芯材料种类、规格：70厚防火保温板	m2	794.62		
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：方钢40*80*1.5mm	t	0.661		
26	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：方钢40*80*1.5mm	t	1.738		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍一-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 钢板240*240*12	t	0.026		
28	010609002001	金属栅栏	1. 材料品种、规格: 羊舍、活动场围栏	m2	370.68		
	A. 8	门窗工程					
29	010802002001	彩板门	1. 框、扇材质、规格: 钢板门	m2	13		
30	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质: 金属卷帘门	m2	15		
	A. 9	屋面及防水工程					
31	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: UPVC DN100	m	57		
32	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1. 构件部位: 檐沟 2. 构件品种、规格、尺寸: PE成品排水檐沟U500	m	126		
	A. 11	楼地面装饰工程					
33	011101001001	水泥砂浆楼地面（活动场地地面）	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 干硬性水泥砂浆10cm 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 普通烧结砖 3. 面层处理方式: 水泥砂浆填充缝隙	m2	878.64		
34	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 素土夯实, 300mm厚3:7灰土 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 120mm厚C25混凝土	m2	205.38		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:泌乳羊舍一-房屋建筑与装饰工程 专业/标段:房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光，10厚1：3水泥砂浆打底 3. 做法见陕09J01内1	m2	633.96		
36	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙（1.7m以下） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1：3水泥砂浆8厚1：2.5水泥砂浆	m2	230		
37	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙（1.7m以上） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1：3水泥砂浆8厚1：2.5水泥砂浆	m2	412.56		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
38	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙 2. 腻子种类：涂料 3. 做法见陕09J01内1	m2	633.96		
39	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：外墙（1.7m以下） 2. 腻子种类：涂料 3. 做法见陕09J01外涂4	m2	227.8		
		补充分部					
40	01B001	羊床板	1. 塑料羊床板	m2	301.14		
41	01B002	玻璃钢支架	1. 尺寸：100*45*50mm玻璃钢支架	m	703.08		
42	01B004	成品羊颈夹	1. 成品羊颈夹	m	126		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍一-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱A-A LZ	台	2		
2	030405015001	风扇	1. 名称:800型工业排气扇 2. 规格:尺寸为800mm x 800mm x 40mm, 功率为0.37KW, 风量为24000立方米每小时。	台	4		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:18W, 220V	套	20		
4	030405013001	小电器	1. 名称:吊扇插座	个	20		
5	030405013002	小电器	1. 名称:单联单控开关 2. 容量(V·A):250V, 10A	个	1		
6	030412001001	配管	1. 材质:SC25	m	26.19		
7	030412001002	配管	1. 材质:SC15	m	297.84		
8	030412003001	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-3*4	m	78.57		
9	030412003002	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-3*2.5	m	893.52		
10	030410002001	接地母线	1. 规格:本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用40x4扁钢,总等电位联结均采用等电位卡子,不允许在金属管道上焊接。	m	153.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍一-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030410003001	引下线	1. 规格:引下线材质、规格、技术要求(引下形式):利用建筑物内两根Φ16及以上(当钢筋Φ为16>Φ≥10时则应改为利用四根)主筋通长、焊接作为引下线,间距不大于25m,引下线上端与接闪带焊接,下端与建筑物基础的两根主筋焊接。	m	198		
12	030410011001	接地跨接		处	1		
13	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:避雷引下线断接卡子	台	4		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍一-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍二-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 粪便 传输通道 2. 开挖深度: 0.59m	m3	274.43		
2	010102002002	挖基坑土方	1. 土的类别: 基槽 开挖 2. 开挖深度: 1.9m	m3	249.6		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 地基 2. 材料品种: 3:7灰土	m3	46.5		
4	010102009002	回填方	1. 填方部位: 地基 2. 材料品种: 素土	m3	152.47		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余土 2. 运距: 暂定5km	m3	295.22		
	A. 4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、 强度等级: 黏土砖	m3	71.45		
7	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、 强度等级: 混凝土 砖 2. 基础类型: 饲养 通道处	m3	26.61		
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级: 黏土砖 2. 墙体类型: 外墙	m3	154.24		
9	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级: 混凝土 砖 (MU10) 砌体 2. 墙体类型: 粪便 坑道两侧	m3	90.09		
10	010401009001	砖地沟、明沟	1. 沟截面尺寸: 200 *180mm砖砌排水沟 2. 图集07J306, P 17, 2	m	126		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度 要求、配比: C15素 混凝土垫层	m3	15.5		
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级 : C30商品砼	m3	0.66		
13	010502022001	地圈梁	1. 混凝土强度等级 : C25	m3	8.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍二-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502027001	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	14		
15	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称：粪便传输通道压顶 2. 混凝土强度等级：C30商品砼	m3	28.35		
16	010505001001	垫层模板		m2	29.81		
17	010505012001	圈梁模板		m2	105.74		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢10以内	t	0.537		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢≤10	t	0.297		
20	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢≤18	t	2.034		
	A. 6	金属结构工程					
21	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：方钢80*80*2.5mm	t	3.38		
22	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：方钢100*100*2.5mm	t	1.653		
23	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Φ32*2.5mm	t	1.653		
24	010605003001	钢屋面板	1. 钢板（复合板）型号、厚度：夹心彩钢屋面 2. 复合板夹芯材料种类、规格：70厚防火保温板	m2	794.62		
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：方钢40*80*1.5mm	t	0.661		
26	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：方钢40*80*1.5mm	t	1.738		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍二-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 钢板240*240*12	t	0.026		
28	010609002001	金属栅栏	1. 材料品种、规格: 羊舍、活动场围栏	m2	370.68		
	A. 8	门窗工程					
29	010802002001	彩板门	1. 框、扇材质、规格: 钢板门	m2	13		
30	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质: 金属卷帘门	m2	15		
	A. 9	屋面及防水工程					
31	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: UPVC DN100	m	57		
32	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1. 构件部位: 檐沟 2. 构件品种、规格、尺寸: PE成品排水檐沟U500	m	126		
	A. 11	楼地面装饰工程					
33	011101001001	水泥砂浆楼地面（活动场地地面）	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 干硬性水泥砂浆10cm 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 普通烧结砖 3. 面层处理方式: 水泥砂浆填充缝隙	m2	878.64		
34	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 素土夯实, 300mm厚3:7灰土 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 120mm厚C25混凝土	m2	205.38		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:泌乳羊舍二-房屋建筑与装饰工程 专业/标段:房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光，10厚1：3水泥砂浆打底 3. 做法见陕09J01内1	m2	633.96		
36	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙（1.7m以下） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1：3水泥砂浆8厚1：2.5水泥砂浆	m2	230		
37	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙（1.7m以上） 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1：3水泥砂浆8厚1：2.5水泥砂浆	m2	412.56		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
38	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙 2. 腻子种类：涂料 3. 做法见陕09J01内1	m2	633.96		
39	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：外墙（1.7m以下） 2. 腻子种类：涂料 3. 做法见陕09J01外涂4	m2	227.8		
		补充分部					
40	01B001	羊床板	1. 塑料羊床板	m2	301.14		
41	01B002	玻璃钢支架	1. 尺寸：100*45*50mm玻璃钢支架	m	703.08		
42	01B004	成品羊颈夹	1. 成品羊颈夹	m	126		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍二-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱A-A LZ	台	2		
2	030405015001	风扇	1. 名称:800型工业排气扇 2. 规格:尺寸为800mm x 800mm x 40mm, 功率为0.37KW, 风量为24000立方米每小时。	台	4		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:18W, 220V	套	20		
4	030405013001	小电器	1. 名称:吊扇插座	个	20		
5	030405013002	小电器	1. 名称:单联单控开关 2. 容量(V·A):250V, 10A	个	1		
6	030412001001	配管	1. 材质:SC25	m	26.19		
7	030412001002	配管	1. 材质:SC15	m	297.84		
8	030412003001	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-3*4	m	78.57		
9	030412003002	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-3*2.5	m	893.52		
10	030410002001	接地母线	1. 规格:本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用40x4扁钢,总等电位联结均采用等电位卡子,不允许在金属管道上焊接。	m	153.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍二-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030410003001	引下线	1. 规格:引下线材质、规格、技术要求(引下形式):利用建筑物内两根Φ16及以上(当钢筋Φ为16>Φ≥10时则应改为利用四根)主筋通长、焊接作为引下线,间距不大于25m,引下线上端与接闪带焊接,下端与建筑物基础的两根主筋焊接。	m	198		
12	030410011001	接地跨接		处	1		
13	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:避雷引下线断接卡子	台	4		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍二-给排水安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]