

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	205.19		
2	010102009001	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基础周围 2. 材料品种: 综合土 3. 密实度: ≥ 0.93 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	119.76		
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 3: 7 灰土 2. 压实系数: ≥ 0.95 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	48.59		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 黏土砖 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆、预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	27.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙（± 0.000 以上砖墙）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:黏土砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	19.5		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.88		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8		
8	010502005001	基础连系梁（地圈梁）	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.63		
10	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 1. 素土夯实向外坡4% 2. 垫层材料种类、厚度: 300厚3: 7灰土垫层、100厚C15混凝土 3. 面层厚度: 50厚C20细石混凝土面层撒1: 1水泥砂子压光 4. 混凝土种类: 商品砼 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	4.55		
11	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独基处 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独基 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	32		
13	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	84.18		
14	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	52.8		
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 ϕ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.095		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.379		
	A. 6	金属结构工程					
17	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：上弦 60*120*2.5镀锌方管 斜撑 50*50*2.0镀锌方管 下弦 60*120*2.5镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.903		
18	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：200*200*5镀锌钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.694		
19	010603003002	钢管柱（抗风柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：200*200*3镀锌钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.408		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:75mm 厚夹芯岩棉墙板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	274.4		
21	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:75厚9 80蓝色双层压型彩 钢板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	386.69		
22	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 :墙面檩条50*35*2 镀锌方管、门柱10 0*100*3镀锌方管 、窗柱50*35*2镀 锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.874		
23	010607002001	钢支撑、钢拉条（屋面 隅撑）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 :∠50*5角钢 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.265		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：檩条50*100*2.5 镀锌方管镀锌方管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.904		
25	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格：M20地脚螺栓 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	120		
	A.8	门窗工程					
26	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：5000*5500mm 2. 框、扇材质、规格：钢质 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	27.5		
27	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2000mm 2. 框、扇材质、规格：钢质 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2		
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸：1800*2000mm 2. 窗类型：铝合金窗 3. 五金种类、规格：防盗网 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	50.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 9	屋面及防水工程					
29	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:塑料制品水落管 2. 塑料制品水落斗:12个 3. 水落口(直式):12个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	66		
30	010902009001	屋面天沟	[项目特征] 1. 防水材料品种、规格:4mm厚镀锌钢板天沟 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材或喷涂防水层	m2	5.89		
	A. 11	楼地面装饰工程					
31	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1. 180厚C25混凝土地面 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	326.46		
32	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 8cm厚C20压光 2. 铺设15cm3:7灰土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条	m2	66.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011101001001	仓储间西侧混凝土楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：300厚3:7灰土 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：新建180厚C25混凝土路面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	33.75		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内墙）	[项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	80.09		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：仓储车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				35000
2.1	设备	项			35000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					35000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:用户配电箱 2. 规格:300*400*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:节能灯 2. 型号:100W [工作内容] 1. 安装	套	6		
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
4	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型暗装七孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	10		
5	030412005001	接线盒	[工作内容] 1. 安装	个	11		
6	030412005002	接线盒	[工作内容] 1. 安装	个	6		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	104.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储车间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	91.8		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	222		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：仓储车间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 仓储车间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.15m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	247.15		
2	010102009001	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基础周围 2. 材料品种: 综合土 3. 密实度: ≥ 0.93 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	166.72		
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 3: 7 灰土 2. 压实系数: ≥ 0.95 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	62.31		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 黏土砖 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆、预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	8.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙（± 0.000 以上砖墙）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:黏土砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	55.04		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.16		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6		
8	010502005001	基础连系梁（地圈梁）	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.82		
10	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.28		
11	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 1. 素土夯实向外坡4% 2. 垫层材料种类、厚度: 300厚3: 7灰土垫层、100厚C15混凝土 3. 面层厚度: 50厚C20细石混凝土面层撒1: 1水泥砂子压光 4. 混凝土种类: 商品砼 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	1.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:独基处 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.2		
13	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独基 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24		
14	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33		
16	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.87		
17	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.076		
18	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上(含 Φ 10) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.07		
	A. 6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 :1. 钢材品种、规格:上弦 40*80*2.5镀锌方管 斜撑40*60*2.5镀锌方管 下弦 40*80*2.5镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.119		
20	010602001002	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 :1. 钢材品种、规格:上弦 40*80*2.5镀锌方管 斜撑40*40*2.5镀锌方管 下弦 40*80*2.5镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.203		
21	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 :100*100*5镀锌钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.895		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:100mm 厚夹芯岩棉墙板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	157.04		
23	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度:75厚9 80蓝色双层压型彩 钢板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	288.05		
24	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 :墙面檩条55*35*2 镀锌方管窗柱55*3 5*2镀锌窗柱55*35 *2镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.642		
25	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格 :40*60*2.5镀锌 钢管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格:M20地脚螺栓 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	90		
	A. 8	门窗工程					
27	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:930*2000mm 2. 框、扇材质、规格:钢质 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.86		
28	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:3600*4000mm [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	14.4		
29	010803001002	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2000*2850mm [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	5.7		
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*2000mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 五金种类、规格:防盗网 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1530*1800mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 五金种类、规格:防盗网 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.75		
32	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1000*1000mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 五金种类、规格:防盗网 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	10		
	A. 9	屋面及防水工程					
33	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:塑料制品水落管 2. 塑料制品水落斗:3个 3. 水落口(直式):3个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	13		
34	010902009001	屋面天沟	[项目特征] 1. 防水材料品种、规格:4mm厚镀锌钢板天沟 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材或喷涂防水层	m2	4.07		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1. 180厚C25混凝土地面 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m ²	244.93		
36	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条	m ²	46.36		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
37	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内墙）	[项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m ²	265.61		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 11 页

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011201001003	墙、柱面一般抹灰（外墙）	[项目特征] 1. 1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 真石漆 3. 1. 8厚1: 2.5水泥砂浆抹面（防水砂浆） 4. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛（防水砂浆） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	210.73		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	100		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6		
3	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
4	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 分拣车间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:用户配电箱 2. 规格:300*400*200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:节能灯 2. 型号:100W [工作内容] 1. 安装	套	10		
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装	套	2		
4	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型暗装七孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	15		
5	030412005001	接线盒	[工作内容] 1. 安装	个	17		
6	030412005002	接线盒	[工作内容] 1. 安装	个	10		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:塑料管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	173.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	244.5		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	274.9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。