

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2. 35m 3. 基底处理方式: 钎探 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	606. 14		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 综合土 2. 密实度: $\geq 0.95$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	316. 37		
3	010102009002	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰土回填 2. 密实度: $\geq 0.97$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	201. 37		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结实心非粘土砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆、预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	29. 81		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 2m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	32.37		
6	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 4.5m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	33.3		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	15.88		
8	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	39.82		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.55		
10	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.73		
11	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.23		
12	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.92		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502027001	坡道 坡4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	12.16		
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.98		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	78.43		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	87.8		
17	010505012001	地圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	60.29		
18	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	60.29		
19	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.98		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.314		
21	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.215		
22	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.321		
23	010506001004	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.304		
24	010506001005	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.26		
	A.6	金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 XXG1 120*80*4方 管Q235B热镀锌 FG 1 50*3方管Q235B 热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.023		
26	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：200*8方管 Q235B热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.447		
27	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板型号、厚度：0.75厚单层彩钢 板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	46		
28	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度：夹芯 彩钢屋面，均采用7 0厚防火保温板、0 .75厚彩钢板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	600.82		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：QL1 C180*70*20*2.0 双抱 Q235B 热镀锌 QLT1 Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 双拉条 QXL1 Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 双拉条 QCG1 Φ12圆钢+Φ32*2.5圆管 Q235B 热镀锌 双撑杆 QYC1 L75*6 Q235B 热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.501		
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SC1 Φ20圆钢 Q235B GXG1 Φ108*4.0钢管 Q235B GXG2 Φ56*3.0钢管 Q235B CC1 Φ20圆钢 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.523		
31	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：WL1 140X80X4.0 钢管 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	8.219		
	A.8	门窗工程					



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010802001001	专业定制铁皮门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*1000 2. 框、扇材质、规格:专业定制铁皮门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	8		
33	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 框、扇材质、规格:钢质防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.1		
34	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2400*3000 2. 五金种类、规格:电动卷闸门 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	14.4		
35	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1500 2. 窗类型:铝合金窗 3. 窗纱 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.8		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 13 页

工程名称: 泌乳羊舍1-土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	010807001002	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1500 2. 窗类型:铝合金窗 3. 窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.5		
	A. 9	屋面及防水工程					
37	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1. 成品排水檐沟 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	102.88		
	A. 11	楼地面装饰工程					
38	011101001001	水泥砂浆楼地面 地4	[项目特征] 1. 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	36.69		
39	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1. 1. 15cm厚C25砼地面 2. 15cm厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	134.55		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 13 页

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011102003001	活动场地面	[项目特征] 1. 1. 水泥砂浆填充缝隙;2. 灰砂砖;3. 干硬性水泥砂浆10cm;4. 找平夯实. [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	591.96		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
41	011403001001	抹灰面油漆 内1	[项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆涂料 B基层：1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	381.86		
42	011403001002	抹灰面油漆 外10	[项目特征] 1. 外墙涂料（丙烯酸涂料） 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	320.54		
	A. 15	其他装饰工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 13 页

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 栏杆、栏板高度:1.2m高 2. 栏杆（板）材料种类、规格:每隔3mΦ40焊管、Φ20焊管、Φ32焊管 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	198.03		
		补充分部					
44	01B001	粪便传输通道	1. 挖土方 2. 20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂地面 3. 100厚C20混凝土底板 4. 150mm厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 120mm厚粘土砖砌筑墙 7. 20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 8. 预制C25混凝土盖板,用于单体出入口. 9. 覆盖过滤钢丝网	m2	21.36		
45	01B002	成品羊颈夹	1. 成品羊颈夹	m	85.46		
46	01B003	2mm厚白色刀刮布	1. 2mm厚白色刀刮布 2. 电动卷帘器	m2	184		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍1-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	01B004	羊床	1. 挖土方 2. 100厚C20混凝土地面 3. 150厚3：7灰土 4. 羊床板两侧为200mm厚钢筋混凝土，混凝土等级C25，钢筋为Φ8@200，双向布置 5. 饲喂通道（羊颈枷下）两侧，标砖砌筑挡坎，外漏部分抹20mm厚水泥砂浆； 6. 玻璃钢支架100（高）*45（宽）*50（厚） 7. 上铺500*1000塑料羊床板(孔洞尺寸62*15)玻璃钢支架竖向长度2.2m，间距500mm。	m2	299.11		
48	01B005	排水沟 07J306 P17	1. 素土夯实 2. 100mmC20混凝土垫层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆池底找平层 4. 10厚耐酸砖池底，稀水泥浆擦缝 5. 120厚非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑池壁 6. 20厚1:2.5水泥砂浆池壁找平层 7. 10厚耐酸砖池壁，稀水泥浆擦缝 8. 铸铁箅子	m	100.48		
合 计							



## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.35m 3. 基底处理方式: 钎探 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	606.14		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 综合土 2. 密实度: $\geq 0.95$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	316.37		
3	010102009002	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰土回填 2. 密实度: $\geq 0.97$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	201.37		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结实心非粘土砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆、预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	29.81		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 2m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	32.37		
6	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 4.5m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	33.3		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	15.88		
8	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	39.82		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.55		
10	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.73		
11	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.23		
12	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.92		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502027001	坡道 坡4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	12.16		
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.98		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	78.43		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	87.8		
17	010505012001	地圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	60.29		
18	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	60.29		
19	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.98		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.314		
21	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.215		
22	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.321		
23	010506001004	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.304		
24	010506001005	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.26		
	A.6	金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 XXG1 120*80*4方管Q235B热镀锌 FG 1 50*3方管Q235B热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.023		
26	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：200*8方管 Q235B热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.447		
27	010605002002	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板型号、厚度：0.75厚单层彩钢板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	46		
28	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板（复合板）型号、厚度：夹芯彩钢屋面，均采用70厚防火保温板、0.75厚彩钢板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	600.82		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：QL1 C180*70*20*2.0 双抱 Q235B 热镀锌 QLT1 Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 双拉条 QXL1 Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 双拉条 QCG1 Φ12圆钢+Φ32*2.5圆管 Q235B 热镀锌 双撑杆 QYC1 L75*6 Q235B 热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.501		
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SC1 Φ20圆钢 Q235B GXG1 Φ108*4.0钢管 Q235B GXG2 Φ56*3.0钢管 Q235B CC1 Φ20圆钢 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.523		
31	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：WL1 140X80X4.0 钢管 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	8.219		
	A.8	门窗工程					



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010802001001	专业定制铁皮门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*1000 2. 框、扇材质、规格:专业定制铁皮门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	8		
33	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 框、扇材质、规格:钢质防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.1		
34	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2400*3000 2. 五金种类、规格:电动卷闸门 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	14.4		
35	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1500 2. 窗类型:铝合金窗 3. 窗纱 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.8		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 13 页

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010807001002	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1500 2. 窗类型:铝合金窗 3. 窗纱 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.5		
	A. 9	屋面及防水工程					
37	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1. 成品排水檐沟 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	102.88		
	A. 11	楼地面装饰工程					
38	011101001001	水泥砂浆楼地面 地4	[项目特征] 1. 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	36.69		
39	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1. 1. 15cm厚C25砼地面 2. 15cm厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	134.55		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011102003001	活动场地面	[项目特征] 1. 1. 水泥砂浆填充缝隙;2. 灰砂砖;3. 干硬性水泥砂浆10cm;4. 找平夯实. [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	591.96		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
41	011403001001	抹灰面油漆 内1	[项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆涂料 B基层：1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	381.86		
42	011403001002	抹灰面油漆 外10	[项目特征] 1. 外墙涂料（丙烯酸涂料） 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	320.54		
	A. 15	其他装饰工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 13 页

工程名称: 泌乳羊舍2-土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 栏杆、栏板高度: 1.2m高 2. 栏杆(板)材料种类、规格: 每隔3mΦ40焊管、Φ20焊管、Φ32焊管 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	198.03		
		补充分部					
44	01B001	粪便传输通道	1. 挖土方 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂地面 3. 100厚C20混凝土底板 4. 150mm厚3: 7灰土 5. 素土夯实 6. 120mm厚粘土砖砌筑墙 7. 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂 8. 预制C25混凝土盖板, 用于单体出入口. 9. 覆盖过滤钢丝网	m2	21.36		
45	01B002	成品羊颈夹	1. 成品羊颈夹	m	85.46		
46	01B003	2mm厚白色刀刮布	1. 2mm厚白色刀刮布 2. 电动卷帘器	m2	184		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 13 页

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	01B004	羊床	1. 挖土方 2. 100厚C20混凝土地面 3. 150厚3：7灰土 4. 羊床板两侧为200mm厚钢筋混凝土，混凝土等级C25，钢筋为Φ8@200，双向布置 5. 饲喂通道（羊颈枷下）两侧，标砖砌筑挡坎，外漏部分抹20mm厚水泥砂浆； 6. 玻璃钢支架100（高）*45（宽）*50（厚） 7. 上铺500*1000塑料羊床板（孔洞尺寸62*15）玻璃钢支架竖向长度2.2m，间距500mm。	m2	299.11		
48	01B005	排水沟 07J306 P17	1. 素土夯实 2. 100mmC20混凝土垫层 3. 20厚1：2.5水泥砂浆池底找平层 4. 10厚耐酸砖池底，稀水泥浆擦缝 5. 120厚非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑池壁 6. 20厚1：2.5水泥砂浆池壁找平层 7. 10厚耐酸砖池壁，稀水泥浆擦缝 8. 铸铁箅子	m	100.48		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称:泌乳羊舍2-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.35m 3. 基底处理方式: 钎探 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	606.14		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 综合土 2. 密实度: $\geq 0.95$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	355.9		
3	010102009002	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰土回填 2. 密实度: $\geq 0.97$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	201.37		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结实心非粘土砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆、预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	29.81		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 2m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	18.21		
6	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 4.5m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	62.86		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	15.88		
8	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	39.82		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.71		
10	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.73		
11	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.23		
12	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.08		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502027001	坡道 坡4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	12.16		
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.98		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	78.43		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	113.54		
17	010505012001	地圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	60.29		
18	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	60.29		
19	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.314		
21	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.289		
22	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.51		
23	010506001004	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.334		
24	010506001005	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.326		
	A.6	金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 XXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 FG 1 50*3 方管Q235B热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.023		
26	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：200*8 方管Q235B热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.447		
27	010605002002	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板型号、厚度：0.75 厚单层彩钢板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	24.5		
28	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板（复合板）型号、厚度：夹芯彩钢屋面，均采用70 厚防火保温板、0.75 厚彩钢板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	600.82		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：QL1 C180*70*20*2.0 双抱 Q235B 热镀锌 QLT1 Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 双拉条 QXL1 Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 双拉条 QCG1 Φ12圆钢+Φ32*2.5圆管 Q235B 热镀锌 双撑杆 QYC1 L75*6 Q235B 热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.398		
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SC1 Φ20圆钢 Q235B GXG1 Φ108*4.0钢管 Q235B GXG2 Φ56*3.0钢管 Q235B CC1 Φ20圆钢 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.875		
31	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：WL1 140X80X4.0 钢管 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	8.219		
	A.8	门窗工程					



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010802001001	专业定制铁皮门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*1000 2. 框、扇材质、规格:专业定制铁皮门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	8		
33	010802001002	推拉门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2500*3000 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.5		
34	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 框、扇材质、规格:钢质防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.1		
35	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2400*3000 2. 五金种类、规格:电动卷闸门 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	14.4		
36	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1500 2. 窗类型:铝合金窗 3. 窗纱 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.8		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 13 页

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010807001002	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1500 2. 窗类型:铝合金窗 3. 窗纱 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	31.5		
	A. 9	屋面及防水工程					
38	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1. 成品排水檐沟 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	102.88		
	A. 11	楼地面装饰工程					
39	011101001001	水泥砂浆楼地面 地4	[项目特征] 1. 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	36.69		
40	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1. 1. 15cm厚C25砼地面 2. 15cm厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	134.55		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 13 页

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011102003001	活动场地面	[项目特征] 1. 1. 水泥砂浆填充缝隙;2. 灰砂砖;3. 干硬性水泥砂浆10cm;4. 找平夯实. [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	591.96		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	011207003001	净化板墙面	[项目特征] 1. 净化板墙面（含龙骨） [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	33.75		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
43	011403001001	抹灰面油漆 内1	[项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆涂料 B基层：1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	459.26		
44	011403001002	抹灰面油漆 外10	[项目特征] 1. 外墙涂料（丙烯酸涂料） 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	399.14		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 15	其他装饰工程					
45	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 栏杆、栏板高度：1.2m高 2. 栏杆（板）材料种类、规格：每隔3mΦ40焊管、Φ20焊管、Φ32焊管 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	198.03		
		补充分部					
46	01B001	粪便传输通道	1. 挖土方 2. 20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂地面 3. 100厚C20混凝土底板 4. 150mm厚3：7灰土 5. 素土夯实 6. 120mm厚粘土砖砌筑墙 7. 20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂 8. 预制C25混凝土盖板,用于单体出入口. 9. 覆盖过滤钢丝网	m2	21.36		
47	01B002	成品羊颈夹	1. 成品羊颈夹	m	85.46		
48	01B003	2mm厚白色刀刮布	1. 2mm厚白色刀刮布 2. 电动卷帘器	m2	98		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	01B004	羊床	1. 挖土方 2. 100厚C20混凝土地面 3. 150厚3：7灰土 4. 羊床板两侧为200mm厚钢筋混凝土，混凝土等级C25，钢筋为Φ8@200，双向布置 5. 饲喂通道（羊颈枷下）两侧，标砖砌筑挡坎，外漏部分抹20mm厚水泥砂浆； 6. 玻璃钢支架100（高）*45（宽）*50（厚） 7. 上铺500*1000塑料羊床板（孔洞尺寸62*15）玻璃钢支架竖向长度2.2m，间距500mm。	m2	299.11		
50	01B005	排水沟 07J306 P17	1. 素土夯实 2. 100mmC20混凝土垫层 3. 20厚1：2.5水泥砂浆池底找平层 4. 10厚耐酸砖池底，稀水泥浆擦缝 5. 120厚非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑池壁 6. 20厚1：2.5水泥砂浆池壁找平层 7. 10厚耐酸砖池壁，稀水泥浆擦缝 8. 铸铁箅子	m	100.48		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：青年羊舍、羔羊舍

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.45m 3. 基底处理方式: 钎探 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	344.16		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 综合土 2. 密实度: $\geq 0.95$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	188.56		
3	010102009002	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰土回填 2. 密实度: $\geq 0.97$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	106.74		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结实心非粘土砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆、预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	16.24		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 1. 2m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	15.04		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	8.39		
7	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	21.01		
8	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.91		
9	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.06		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.8		
11	010502025001	散水 散4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1: 1水泥砂子压光 2. 150厚3: 7灰土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	31.44		
12	010502027001	坡道 坡4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层, 随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道 (内掺粘胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3 : 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实 (坡度按工程设计) [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	14.55		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.23		
14	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	42.62		
15	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.92		
16	010505012001	地圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.76		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	32.48		
18	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.16		
19	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.029		
20	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.115		
21	010506001004	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.139		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010506001005	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.052		
	A. 6	金属结构工程					
23	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 XXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 FG 1 50*3 方管Q235B热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.944		
24	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：200*8 方管Q235B热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.91		
25	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板（复合板）型号、厚度：0.5 厚单层彩钢板材 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	237.44		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：QL1 C180*70*20*2.0 双抱 Q235B 热镀锌 QLT1 Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 双拉条 QXL1 Φ12圆钢 Q235B 热镀锌 双拉条 QCG1 Φ12圆钢+Φ32*2.5圆管 Q235B 热镀锌 双撑杆 QYC1 L75*6 Q235B 热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.033		
27	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SC1 Φ20圆钢 Q235B GXG1 Φ108*4.0钢管 Q235B GXG2 Φ56*3.0钢管 Q235B CC1 Φ20圆钢 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.532		
28	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：WL1 140X80X4.0 钢管 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.291		
	A. 11	楼地面装饰工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011101002001	细石混凝土楼地面 地3	[项目特征] 1. 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	182.26		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
30	011403001001	抹灰面油漆 内1	[项目特征] 1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1:3水泥砂浆打底 3. 饰面不做 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	106.27		
31	011403001002	抹灰面油漆 外10	[项目特征] 1. 外墙涂料（丙烯酸涂料） 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	67.75		
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称：堆粪场-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.45m 3. 基底处理方式: 钎探 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	199.39		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 综合土 2. 密实度: $\geq 0.95$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	116.01		
3	010102009002	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰土回填 2. 密实度: $\geq 0.97$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	62		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结实心非粘土砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆、预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	9.14		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 4. 5m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	28.13		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.24		
7	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.29		
8	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.9		
9	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.33		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.2		
11	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.55		
12	010502025001	散水 散4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	20.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502027001	坡道 坡4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	13.67		
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.01		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.31		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	37.49		
17	010505012001	地圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.3		
18	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.3		
19	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.92		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.062		
21	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.105		
22	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.013		
23	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.76		
24	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.034		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010506001006	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.339		
	A. 6	金属结构工程					
26	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 XXG1 120*80*4方 管Q235B热镀锌 FG 1 50*3方管Q235B 热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.296		
27	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板（复合板） 型号、厚度：采用 夹芯彩钢屋面，均 采用70厚防火保温 板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	133.79		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SC1 Φ20圆钢 Q235B GXG1Φ108*4.0钢管 Q235B GXG2Φ56*3.0钢管 Q235B CC1 Φ20圆钢 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.72		
29	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：WL1 140X80X4.0 钢管 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.869		
	A. 8	门窗工程					
30	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:3000*4000 2. 五金种类、规格：电动卷闸门 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m <sup>2</sup>	24		
31	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1500 2. 窗类型:铝合金窗 3. 窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m <sup>2</sup>	12		
	A. 11	楼地面装饰工程					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011101002001	细石混凝土楼地面 地3	[项目特征] 1. 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	97.68		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
33	011403001002	抹灰面油漆 外10	[项目特征] 1. 外墙涂料（丙烯酸涂料） 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	156.88		
34	011403001003	抹灰面油漆 内1	[项目特征] 1. A饰面：1、乳胶漆涂料 B基层：1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	142.02		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：鲜奶收购站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.45m 3. 基底处理方式: 钎探 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	324.77		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 综合土 2. 密实度: $\geq 0.95$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	188.96		
3	010102009002	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰土回填 2. 密实度: $\geq 0.97$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	100.98		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结实心非粘土砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆、预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	14.17		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 4. 5m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	41. 39		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5. 28		
7	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11. 88		
8	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8. 94		
9	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3. 8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.47		
11	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.9		
12	010502025001	散水 散4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	25.58		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502027001	坡道 坡4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	35.86		
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.2		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	88.44		
17	010505012001	地圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.91		
18	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	29.15		
19	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.94		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.104		
21	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.16		
22	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.026		
23	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.429		
24	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.068		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010506001006	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.671		
	A. 6	金属结构工程					
26	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 XXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 FG 1 50*3 方管Q235B 热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.802		
27	010605003001	钢屋面板	1. 钢板（复合板） 型号、厚度：采用 夹芯彩钢屋面，均 采用70厚防火保温 板	m2	301.59		
28	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SC1 Φ20圆钢 Q 235B GXG1 Φ108* 4.0 钢管 Q235B GXG2 Φ56*3.0 钢 管 Q235B CC1 Φ 20圆钢 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.249		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010607003001	钢线条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：WL1 140X80X4.0 钢管 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.138		
	A. 8	门窗工程					
30	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:3000*4000 2. 五金种类、规格：电动卷闸门 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	48		
31	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1000 2. 窗类型:铝合金窗 3. 窗纱	m2	18		
	A. 11	楼地面装饰工程					
32	011101002001	细石混凝土楼地面 地3	[项目特征] 1. 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	244.14		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
33	011403001001	抹灰面油漆 外10	1. 外墙涂料（丙烯酸涂料） 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	245.36		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：挤奶厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.45m 3. 基底处理方式: 钎探 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	324.77		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 综合土 2. 密实度: $\geq 0.95$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	188.96		
3	010102009002	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7灰土回填 2. 密实度: $\geq 0.97$ [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	100.98		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结实心非粘土砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆、预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	14.17		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15承重多孔非粘土砖 2. 4. 5m高 3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	43. 84		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5. 28		
7	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11. 88		
8	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8. 94		
9	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3. 8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30 商品砼 2. 240*240mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.47		
11	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.39		
12	010502025001	散水 散4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	25.58		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502027001	坡道 坡4	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	35.86		
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位：条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.51		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型：条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	88.44		
17	010505012001	地圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.92		
18	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.92		
19	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.6		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.104		
21	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.15		
22	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.026		
23	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.419		
24	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.068		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010506001006	现浇构件钢筋（箍筋）	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.682		
	A. 6	金属结构工程					
26	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 XXG1 120*80*4 方管Q235B热镀锌 FG 1 50*3 方管Q235B 热镀锌 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.802		
27	010605003001	钢屋面板	1. 钢板（复合板） 型号、厚度：采用 夹芯彩钢屋面，均 采用70厚防火保温 板	m2	301.59		
28	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：SC1 Φ20圆钢 Q 235B GXG1 Φ108* 4.0 钢管 Q235B GXG2 Φ56*3.0 钢 管 Q235B CC1 Φ 20圆钢 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.249		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：WL1 140X80X4.0 钢管 Q235B [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.138		
	A. 8	门窗工程					
30	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:3000*4000 2. 五金种类、规格：电动卷闸门 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	48		
31	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1000 2. 窗类型:铝合金窗 3. 窗纱	m2	9		
	A. 11	楼地面装饰工程					
32	011101002001	细石混凝土楼地面 地3	[项目特征] 1. 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	244.14		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
33	011403001001	抹灰面油漆 外10	1. 外墙涂料（丙烯酸涂料） 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	254.36		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 草料库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	消毒池	1. 挖土方 2. 防水砂浆 3. 16cm厚C25砼路面 4. 15cm厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	个	1		
2	01B002	粪污处理池	1、粪污处理池采用玻璃钢化粪池，有效容积9m3，做法详见14SS706-28, HFBH-4-II型 2. 基础做法见45页，A型基础，砂垫层下部增设150mm厚3：7灰土，埋深0.5m，井盖为成品混凝土	个	2		
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		泌乳羊舍1					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	1.91		
2	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
3	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
		泌乳羊舍2					
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	1.91		
5	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
6	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
		青年羊舍、羔羊舍					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	1.91		
8	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
9	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
		鲜奶收购站					
10	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	1.91		
11	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
12	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
		挤奶厅					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	1.91		
14	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
15	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 型号:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1		
		室外污水					
16	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管道 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19.87		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		泌乳羊舍1					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL1照明配电箱分支箱 2. 型号:400*500*200 3. 安装方式:明装，底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	210.15		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1.5		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	630.46		
5	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-10 [工作内容] 1. 配线	m	4.5		
6	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:18W 220V 3. 安装形式:嵌顶/吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	14		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	12		
8	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:双联五孔插座 2. 安装形式:距地1.0m [工作内容] 1. 安装	套	1		
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双控开关 2. 安装形式:距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
10	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 安装形式:距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
11	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 规格:本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用40x4扁钢,总等电位联结均采用等电位卡子,不允许在金属管道上焊接。 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	16		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 规格:引下线材质、规格、技术要求(引下形式):利用建筑物内两根Φ16及以上(当钢筋Φ为16>Φ≥10时则应改为利用四根)主筋通长、焊接作为引下线,间距不大于25m,引下线上端与接闪带焊接,下端与建筑物基础的两根主筋焊接。 [工作内容] 1. 利用主钢筋进行电气连接	m	135		
13	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
		泌乳羊舍2					
14	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL2照明配电箱分支箱 2. 型号:400*500*200 3. 安装方式:明装,底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装	台	1		
15	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	210.15		
16	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1.5		
17	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	630.46		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-10 [工作内容] 1. 配线	m	4.5		
19	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:18W 220V 3. 安装形式:嵌顶/吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	14		
20	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	12		
21	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:双联五孔插座 2. 安装形式:距地1.0m [工作内容] 1. 安装	套	1		
22	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双控开关 2. 安装形式:距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
23	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 安装形式:距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030410002002	接地母线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格:本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,总等电位联结线采用40x4扁钢,总等电位联结均采用等电位卡子,不允许在金属管道上焊接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 接地母线制作、安装</p>	m	16		
25	030410003002	引下线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格:引下线材质、规格、技术要求(引下形式):利用建筑物内两根Φ16及以上(当钢筋Φ为16&gt;Φ≥10时则应改为利用四根)主筋通长、焊接作为引下线,间距不大于25m,引下线上端与接闪带焊接,下端与建筑物基础的两根主筋焊接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 利用主钢筋进行电气连接</p>	m	135		
26	030415006002	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
		青年羊舍、羔羊舍					
27	030402012003	成套配电箱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:AL3照明配电箱分支箱</p> <p>2. 型号:400*500*200</p> <p>3. 安装方式:明装,底边距地1.5m</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	210.15		
29	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1.5		
30	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	630.46		
31	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-10 [工作内容] 1. 配线	m	4.5		
32	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:18W 220V 3. 安装形式:嵌顶/吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	14		
33	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	12		
34	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称:双联五孔插座 2. 安装形式:距地1.0m [工作内容] 1. 安装	套	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双控开关 2. 安装形式: 距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
36	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联开关 2. 安装形式: 距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
37	030410002003	接地母线	[项目特征] 1. 规格: 本工程采用总等电位联结, 总等电位板由紫铜板制成, 应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结, 总等电位联结线采用40x4扁钢, 总等电位联结均采用等电位卡子, 不允许在金属管道上焊接。 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	16		
38	030410003003	引下线	[项目特征] 1. 规格: 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用建筑物内两根Φ16及以上 (当钢筋Φ为16>Φ≥10时则应改为利用四根) 主筋通长、焊接作为引下线, 间距不大于25m, 引下线上端与接闪带焊接, 下端与建筑物基础的两根主筋焊接。 [工作内容] 1. 利用主钢筋进行电气连接	m	135		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030415006003	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
		鲜奶收购站					
40	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL4照明配电箱分支箱 2. 型号:300*250*200 3. 安装方式:明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装	台	1		
41	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	46.49		
42	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	139.48		
43	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:18W 220V 3. 安装形式:嵌顶/吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
44	030413013008	插座	[项目特征] 1. 名称:双联五孔插座 2. 安装形式:距地1.0m [工作内容] 1. 安装	套	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	030410002004	接地母线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格: 本工程采用总等电位联结, 总等电位板由紫铜板制成, 应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结, 总等电位联结线采用40x4扁钢, 总等电位联结均采用等电位卡子, 不允许在金属管道上焊接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 接地母线制作、安装</p>	m	16		
46	030410003004	引下线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格: 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用建筑物内两根Φ16及以上 (当钢筋Φ为16&gt;Φ≥10时则应改为利用四根) 主筋通长、焊接作为引下线, 间距不大于25m, 引下线上端与接闪带焊接, 下端与建筑物基础的两根主筋焊接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 利用主钢筋进行电气连接</p>	m	36		
47	030415006004	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统	系统	1		
		挤奶厅					
48	030402012005	成套配电箱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: AL5照明配电箱分支箱</p> <p>2. 型号: 300*250*200</p> <p>3. 安装方式: 明装, 底边距地1.5m</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	124.54		
50	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	373.63		
51	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:18W 220V 3. 安装形式:嵌顶/吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	10		
52	030413013009	插座	[项目特征] 1. 名称:双联五孔插座 2. 安装形式:距地1.0m [工作内容] 1. 安装	套	8		
53	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 安装形式:距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	030410002005	接地母线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格: 本工程采用总等电位联结, 总等电位板由紫铜板制成, 应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结, 总等电位联结线采用40x4扁钢, 总等电位联结均采用等电位卡子, 不允许在金属管道上焊接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 接地母线制作、安装</p>	m	16		
55	030410003005	引下线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格: 引下线路材、规格、技术要求 (引下形式): 利用建筑物内两根Φ16及以上 (当钢筋Φ为16&gt;Φ≥10时则应改为利用四根) 主筋通长、焊接作为引下线, 间距不大于25m, 引下线上端与接闪带焊接, 下端与建筑物基础的两根主筋焊接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 利用主钢筋进行电气连接</p>	m	63		
56	030415006005	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统	系统	1		
		草料库					
57	030402012006	成套配电箱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: AL5照明配电箱分支箱</p> <p>2. 型号: 300*250*200</p> <p>3. 安装方式: 明装, 底边距地1.5m</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	124.54		
59	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	373.63		
60	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:18W 220V 3. 安装形式:嵌顶/吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	10		
61	030413013010	插座	[项目特征] 1. 名称:双联五孔插座 2. 安装形式:距地1.0m [工作内容] 1. 安装	套	8		
62	030413012008	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 安装形式:距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
63	030410002006	接地母线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格: 本工程采用总等电位联结, 总等电位板由紫铜板制成, 应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结, 总等电位联结线采用40x4扁钢, 总等电位联结均采用等电位卡子, 不允许在金属管道上焊接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 接地母线制作、安装</p>	m	16		
64	030410003006	引下线	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格: 引下线材质、规格、技术要求 (引下形式): 利用建筑物内两根Φ16及以上 (当钢筋Φ为16&gt;Φ≥10时则应改为利用四根) 主筋通长、焊接作为引下线, 间距不大于25m, 引下线上端与接闪带焊接, 下端与建筑物基础的两根主筋焊接。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 利用主钢筋进行电气连接</p>	m	63		
65	030415006006	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统	系统	1		
		堆粪场					
66	030402012007	成套配电箱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: AL6照明配电箱分支箱 (室外防雨型)</p> <p>2. 型号: 300*250*200</p> <p>3. 安装方式: 明装, 底边距地1.5m</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
67	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 规格: PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	45.87		
68	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	137.61		
69	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED防水防尘灯 2. 规格: 18W 220V 3. 安装形式: 嵌顶/吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
70	030413012009	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联开关 2. 安装形式: 距地1.3m安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
71	030410002007	接地母线	[项目特征] 1. 规格: 本工程采用总等电位联结, 总等电位板由紫铜板制成, 应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结, 总等电位联结线采用40x4扁钢, 总等电位联结均采用等电位卡子, 不允许在金属管道上焊接。 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	16		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
72	030410003007	引下线	[项目特征] 1. 规格:引下线材质、规格、技术要求(引下形式):利用建筑物内两根Φ16及以上(当钢筋Φ为16>Φ≥10时则应改为利用四根)主筋通长、焊接作为引下线,间距不大于25m,引下线上端与接闪带焊接,下端与建筑物基础的两根主筋焊接。 [工作内容] 1. 利用主钢筋进行电气连接	m	27		
73	030415006007	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
		室外电气					
74	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*75+1*50 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	64.3		
合 计							





## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				380000
2.1	设备	项			380000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					380000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。