

薛镇镇区文化广场项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-土建

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		前期垃圾清运等					
1	040103005001	废料弃置（暂定量）	[项目特征] 1. 废料品种: 建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1080		
2	040103006001	土方外购（暂定量）	[项目特征] 1. 土的类别: 素土 2. 自然方 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	1110		
3	040103002001	一般回填方（暂定量）	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1110		
		广场铺装					
4	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量: 10% 2. 厚度: 30cm [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	1403.3		
5	040202016001	水泥混凝土基层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 120mm [工作内容] 1. 混凝土浇捣、养护 2. 拉毛、锯缝	m2	1403.3		
6	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格: 透水砖 [工作内容] 1. 块料铺设	m2	1403.3		
		挡土墙、花池等					
		1m高挡土墙					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-土建

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:素土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	219.56		
8	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 3: 7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	35.8		
9	040202016002	水泥混凝土基层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 混凝土浇捣、养护 2. 拉毛、锯缝	m2	92.21		
10	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	27.12		
11	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 基础类型:条基 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	52.88		
12	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	32.54		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-土建      专业/标段：市政工程      第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	303.74		
		0.45m高花池					
14	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：素土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	38.65		
15	040103002003	一般回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格：3：7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	25.77		
16	040202016003	水泥混凝土基层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：120mm [工作内容] 1. 混凝土浇捣、养护 2. 拉毛、锯缝	m2	85.88		
17	010401001002	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 基础类型：条基 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	14.85		
18	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 墙体厚度：240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	12.12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-土建      专业/标段：市政工程      第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011204001001	石材零星项目	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:600*300*50 西乡黑石材 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	37.89		
		文化长廊					
20	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:素土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	23.32		
21	040103002004	一般回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	3.8		
22	040202016004	水泥混凝土基层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 混凝土浇捣、养护 2. 拉毛、锯缝	m2	9.79		
23	010401001003	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 基础类型:条基 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	5.62		
24	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	11.06		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-土建

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	12.92		
		座凳					
26	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:素土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	41.1		
27	040103002005	一般回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 3:7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	23.71		
28	040202016005	水泥混凝土基层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 混凝土浇捣、养护 2. 拉毛、锯缝	m2	63.84		
29	010401001004	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 基础类型:条基 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	10.76		
30	010401002004	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	10.03		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-土建      专业/标段：市政工程      第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011204001002	石材零星项目	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:600*400*50 西乡黑石材 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	38		
32	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:600*400*25 青砖饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	29.6		
33	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	37.74		
		文化展示区					
34	04B002	李因笃著名诗文展示牌（暂定价20000元/个）		个	10		
		路灯基础					
35	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土类别:素土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	7.68		
36	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土浇捣、养护	m3	7.68		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-土建

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-绿化

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 樱花 2. 胸径/干径/米径/地径: 胸径12-15cm 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	10		
2	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 石楠 2. 株高: 45-50cm 3. 单位面积株数: 64株/m2 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	m2	117		
3	050103005001	栽植散生竹	[项目特征] 1. 种类: 竹 2. 高度: 2-2.4m 3. 单位面积株数: 12株/m2 4. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	1680		
合 计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-路灯

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-卫生间土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土建					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:素土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	30.84		
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	7.71		
3	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	17.18		
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 基础类型:条基 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	5.95		
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	14.54		
6	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:内墙 2. 面层材料品种、规格:釉面砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	58.63		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-卫生间土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 垫层材料、厚度:150厚3:7灰土,100厚c25混凝土 2. 面层材料品种、规格:青砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	20.8		
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:0.9M*2.1M 2. 框、扇材质、规格:铝合金	m2	3.78		
9	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:树脂瓦 [工作内容] 1. 安瓦、作瓦脊	m2	23.6		
10	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.48		
11	010505012001	圈梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.34		
12	010506001001	现浇构件钢筋	[工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.06		
13	01B001	玻璃钢化粪池3m3		个	2		
合 计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：薛镇镇区文化广场项目-卫生间给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]