

韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目

工程

工程量清单

招 标 人： (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

工程造价咨询  
或招标代理人： (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

# 分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-  
土建

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	AB008	铲除外墙瓷砖 [项目特征] 1. 做法: 铲除外墙瓷砖 [工作内容] 1. 铲除	m2	5194
2	AB012	铲除内墙瓷砖 [项目特征] 1. 做法: 铲除内墙 2. 铲除水砂基层 [工作内容] 1. 铲除	m2	149.48
3	AB010	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、外运	m3	189.41
4	AB003	拆除原扣板吊顶 [项目特征] 1. 做法: 拆除吊顶 [工作内容] 1. 拆除	m2	84.73
5	AB011	铲除原混凝土面层 [项目特征] 1. 做法: 铲除原有100厚混凝土面层 2. 部位: 餐厅、厨房、库房地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	212.75
6	AB001	铲除草皮墙裙 [项目特征] 1. 做法: 铲除原有草皮墙裙 2. 部位: 餐厅墙裙 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	106.35
7	AB002	铲除原内墙涂料墙面 [项目特征] 1. 做法: 铲除内墙涂料 2. 部位: 餐厅内墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	446.51
8	AB014	铲除原天棚涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除天棚涂料 [工作内容]	m2	131.86

# 分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-  
土建

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除 2. 垃圾外运5km		
9	AB004	拆除原地槽300*300	m	13.98
10	AB013	铲除原有地板砖 [项目特征] 1. 做法: 铲除原有地砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	131.86
11	AB005	拆除门 [项目特征] 1. 尺寸: 900*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	樘	1
12	AB015	铲除台阶面层 [项目特征] 1. 做法: 铲除原台阶石材面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	157.96
		新做		
13	020201001002	墙面一般抹灰(外墙真石漆) [项目特征] 1. 水泥界面剂一道 2. 16mm厚水泥压光 3. 抗裂砂浆一道 4. 复合耐碱玻纤网格布一道 5. 罩面抗裂砂浆一道(两道抗裂砂浆厚度 $\geq 4\text{mm}$ ) 6. 批刮真石漆专用腻子二遍找平, 厚度不小于3mm 7. 涂刷抗碱封闭黑色底漆一遍 8. 弹线分隔 9. 喷涂真石漆二遍(4.5kg/平方米, 颜色同原设计) 10. 清理美纹纸、描缝 11. 喷涂罩面漆一遍 [工作内容] 1. 水泥界面剂 2. 水泥压光 3. 抗裂砂浆 4. 复合耐碱玻纤网格布 5. 真石漆	m2	5194
14	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 做法: 09J01地29, 有防水 [工作内容]	m2	200.16

# 分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-  
土建

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输		
15	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 做法:09J01地29, 无防水 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	12.59
16	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 部位: 餐厅 2. 做法:09J01裙9(1~4) [工作内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺贴 3. 面层铺贴	m2	106.35
17	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	578.37
18	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	200.16
19	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金玻璃隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	8.14
20	010306002001	明沟 [项目特征]	m	13.98

# 分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-  
土建

专业：土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 沟截面尺寸:300*300 2. 做法:100厚C30砼垫层, 240厚砖砌沟壁, 沟底沟壁贴300*300瓷砖, 成品不锈钢篦子 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 勾缝、抹灰 5. 材料运输		
21	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:地砖 [工作内容] 1. 面层铺设 2. 嵌缝 3. 材料运输	m2	131.86
22	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	0.45
23	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	3.78
24	020108001001	石材台阶面 [项目特征] 1. 铺40厚火烧面石材台阶 2. 新做30厚干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥(撒适量清水) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层 2. 面层铺设	m2	105.3

# 措施项目清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-  
土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 规费、税金项目清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 规费、税金项目清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单

工程名称：韩城市龙门镇大前小学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]