

韩城市象山中学2025年暑期提升
改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-土建 专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6号宿舍楼南边室外地面改造		
1	AB001	拆除花砖路面 [项目特征] 1. 部位:6号宿舍楼南边室外地面 2. 铲除原地面花砖面层及砂垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	1474.7
2	020102001001	石材面层 [项目特征] 1. 做法: 参陕09J09, 92页节点1, 剖面图1.2条 2. 100厚花岗岩石板面层, 缝宽5mm, 干石灰伴粗砂扫缝, 洒水封缝 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥(撒适量清水) [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设	m2	1474.7
		6号宿舍楼外墙及门改造		
3	AB002	铲除外墙瓷片 [项目特征] 1. 做法: 拆除原外墙瓷砖面层 [工作内容] 1. 铲除	m2	2113.77
4	AB003	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、外运	m3	74.51
5	020201001001	墙面一般抹灰(外墙真石漆) [项目特征] 1. 水泥界面剂一道 2. 16mm厚水泥压光 3. 抗裂砂浆一道 4. 复合耐碱玻纤网格布一道 5. 罩面抗裂砂浆一道(两道抗裂砂浆厚度≥4mm) 6. 批刮真石漆专用腻子二遍找平, 厚度不小于3mm 7. 涂刷抗碱封闭黑色底漆一遍 8. 弹线分隔 9. 喷涂真石漆二遍(4.5kg/平方米, 颜色由甲方定) 10. 清理美纹纸、描缝 11. 喷涂罩面漆一遍 12. 立面分格做法: 长x高: 1200mmx600mm, 缝宽10mm [工作内容]	m2	2113.77

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-土建 专业：土建工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 水泥界面剂 2. 水泥压光 3. 抗裂砂浆 4. 复合耐碱玻纤网格布 5. 真石漆		
6	AB004	拆除门 [项目特征] 1. 尺寸:900*2500mm [工作内容] 1. 拆除门 2. 垃圾外运	樘	166
7	AB005	修补门洞口 [项目特征] 1. 修补门洞口(含塞缝)	樘	166
8	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:钢制防盗门(含门套) 2. 框材质、外围尺寸:900*2500mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	373.5
		5号宿舍楼外墙及门改造		
9	AB010	铲除原外墙涂料 [项目特征] 1. 做法:铲除外墙涂料 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	2285.25
10	020201001002	墙面一般抹灰(外墙真石漆) [项目特征] 1. 水泥界面剂一道 2. 抗裂砂浆一道 3. 复合耐碱玻纤网格布一道 4. 罩面抗裂砂浆一道(两道抗裂砂浆厚度≥4mm) 5. 批刮真石漆专用腻子二遍找平,厚度不小于3mm 6. 涂刷抗碱封闭黑色底漆一遍 7. 弹线分隔 8. 喷涂真石漆二遍(4.5kg/平方米,颜色由甲方定) 9. 清理美纹纸、描缝 10. 喷涂罩面漆一遍 11. 立面分格做法:长x高:1200mmx600mm,缝宽10mm [工作内容] 1. 水泥界面剂 2. 水泥压光	m2	2285.25

分部分项工程量清单

工程名称: 韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-土建 专业: 土建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-土建 专业：土建工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-土建 专业: 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-土建 专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-土建 专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-安装工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5#宿舍楼		
1	030901004001	空调器 [项目特征] 1. 名称:空调室外机拆除、安装 [工作内容] 1. 安装 2. 拆除	台	115
2	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:外墙落水管 PVCΦ150拆除	m	94.8
3	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:外墙落水管 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3. 规格:落水管 PVCΦ150 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 水压及泄漏试验	m	94.8
		6#宿舍楼		
4	030901004002	空调器 [项目特征] 1. 名称:空调室外机拆除、安装 [工作内容] 1. 安装 2. 拆除	台	162
5	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:外墙落水管 PVCΦ100拆除	m	94.8
6	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:外墙落水管 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3. 规格:落水管 PVCΦ100 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 水压及泄漏试验	m	94.8

措施项目清单

工程名称：韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 韩城市象山中学2025年暑期提升改造项目-安装 专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]