

韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目

工程

工程量清单

招 标 人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		室外改造		
1	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 做法:180厚C25混凝土路面分块现浇,振捣密实随打随抹平,每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 2. 300厚3:7灰土分两层夯实(压实系数 ≥ 0.97) [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 混凝土浇筑	m2	752.67
2	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 拆除180厚混凝土路面,拆除300厚灰土 [工作内容] 1. 拆除	m2	451.27
3	040801001002	拆除路面 [项目特征] 1. 拆除60厚花砖地面,150厚混凝土层,370厚灰土 [工作内容] 1. 拆除	m2	225.1
4	040801004001	拆除侧缘石 [项目特征] 1. 材质:混凝土道牙 [工作内容] 1. 拆除	m	168
5	AB001	拆除旧房屋至地面下-0.48m并垃圾外运	m2	76.3
6	AB072	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 装车、外运	m3	409.8
7	AB073	外购土(自然方)	m3	642.78
		南教学楼改造		
		拆除		
8	AB019	拆除木门 [项目特征] 1. 尺寸:1000*3000mm 2. 拆除木门(含门套) [工作内容] 1. 拆除门 2. 垃圾外运	樘	43
9	AB020	拆除铝合金窗 [项目特征] 1. 拆除铝合金窗 [工作内容] 1. 拆除及外运	樘	123

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	AB034	铲除原地面水泥砂浆面层 [项目特征] 1. 铲除原地面水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	1030.1
11	AB035	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、装车、外运	m3	67.72
12	AB036	铲除内墙涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原内墙涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	1917.89
13	AB038	铲除内墙瓷片 [项目特征] 1. 做法: 拆除原内墙瓷砖面层 [工作内容] 1. 铲除	m2	1097.64
14	AB037	铲除天棚涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原天棚涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	1706.93
15	AB039	铲除屋面防水卷材 [项目特征] 1. 铲除屋面原有4厚SBS防水卷材 [工作内容] 1. 铲除	m2	724.67
16	AB040	垃圾归堆、下楼、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆、下楼 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、下楼、装车、外运	m3	4.09
		新做		
17	AB021	修补门窗洞口 [项目特征] 1. 修补门窗洞口(含塞缝)	樘	166
18	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 防盗门(含门套)	樘	43

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 框材质、外围尺寸:1000*3000mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		
19	020406001001	铝合金窗 [项目特征] 1. 材质:灰色铝合金四腔型材5+9A+5 LOW-E中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	366.75
20	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 做法:铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 面层铺设	m2	863.19
21	020106002001	块料楼梯面层 [项目特征] 1. 做法:铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 面层铺贴	m2	58.96
22	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 做法:陕09J01 裙9 1~4项 2. 白水泥擦缝 3. 贴5~8厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上) 4. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	1097.64
23	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:内墙面、天棚 2. 做法:刮腻子2道,白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理	m2	3624.82

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
24	010702001003	屋面卷材防水（其中上翻面积128.34m2） [项目特征] 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设4厚SBS防水卷材1道, 3厚SBS防水卷材1道, 注意方向和对接口处的打结 3. 铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 水泥砂浆保护层	m2	722.5
		实验楼改造		
		拆除		
25	AB043	铲除原地面水泥砂浆面层 [项目特征] 1. 铲除原地面水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	234.35
26	AB044	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、装车、外运	m3	21.42
27	AB045	铲除内墙涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原内墙涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	693.07
28	AB046	铲除内墙瓷片 [项目特征] 1. 做法: 拆除原内墙瓷砖面层 [工作内容] 1. 铲除	m2	420.1
29	AB047	铲除天棚涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原天棚涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	668.59

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
30	AB048	铲除屋面防水卷材 [项目特征] 1. 铲除屋面原有4厚SBS防水卷材 [工作内容] 1. 铲除	m2	234.19
31	AB049	垃圾归堆、下楼、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆、下楼 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、下楼、装车、外运	m3	1.32
		新做		
32	020102002004	块料楼地面 [项目特征] 1. 做法: 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 面层铺设	m2	185.78
33	020104002001	木地板 [项目特征] 1. 做法: 清理原水泥地面, 新铺木地板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	177.66
34	020106002002	块料楼梯面层 [项目特征] 1. 做法: 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 面层铺贴	m2	35.9
35	020204003003	块料墙面 [项目特征] 1. 做法: 陕09J01 裙9 1~4项 2. 白水泥擦缝 3. 贴5~8厚釉面砖 (粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上) 4. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴	m2	420.1

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 面层铺贴		
36	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 内墙面、天棚 2. 做法: 刮腻子2道, 白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1361.66
37	010702001004	屋面卷材防水 (其中上翻面积48.26m2) [项目特征] 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设4厚SBS防水卷材1道, 3厚SBS防水卷材1道, 注意方向和对接口处的打结 3. 铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 水泥砂浆保护层	m2	234.19
		教学北楼改造		
		拆除		
38	AB050	拆除木门 [项目特征] 1. 尺寸: 1000*3000mm [工作内容] 1. 拆除门 2. 垃圾外运	樘	33
39	AB051	拆除铝合金窗 [项目特征] 1. 拆除铝合金窗 [工作内容] 1. 拆除及外运	樘	90
40	AB052	铲除原地面水泥砂浆面层 [项目特征] 1. 铲除原地面水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	1086.98
41	AB053	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、装车、外运	m3	58.22
42	AB054	铲除内墙涂料 [项目特征]	m2	1526.78

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 做法:铲除原内墙涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运		
43	AB055	铲除内墙瓷片 [项目特征] 1. 做法:拆除原内墙瓷砖面层 [工作内容] 1. 铲除	m2	781.95
44	AB056	铲除天棚涂料 [项目特征] 1. 做法:铲除原天棚涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	1284.32
45	AB057	铲除屋面防水卷材 [项目特征] 1. 铲除屋面原有4厚SBS防水卷材 [工作内容] 1. 铲除	m2	546.38
46	AB058	垃圾归堆、下楼、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆、下楼 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、下楼、装车、外运	m3	3.08
		新做		
47	AB059	修补门窗洞口 [项目特征] 1. 修补门窗洞口(含塞缝)	樘	123
48	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:防盗门(含门套) 2. 框材质、外围尺寸:1000*3000mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	33
49	020406001002	铝合金窗 [项目特征] 1. 材质:灰色铝合金四腔型材5+9A+5 LOW-E中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	271.95
50	020102002005	块料楼地面 [项目特征]	m2	1037.56

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 做法: 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 面层铺设		
51	020106002003	块料楼梯面层 [项目特征] 1. 做法: 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 面层铺贴	m ²	22.32
52	020204003004	块料墙面 [项目特征] 1. 做法: 陕09J01 裙9 1~4项 2. 白水泥擦缝 3. 贴5~8厚釉面砖 (粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上) 4. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m ²	781.95
53	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 内墙面、天棚 2. 做法: 刮腻子2道, 白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	2811.1
54	010702001005	屋面卷材防水 (其中上翻面积98.45m ²) [项目特征] 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设4厚SBS防水卷材1道, 3厚SBS防水卷材1道, 注意方向和对接口处的打结 3. 铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油	m ²	546.38

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业： 土木工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]