

韩城市金城区第三初级中学(象山
小学分校)2025年暑期提升改造项
目_____工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		教学楼改造		
		室内		
1	040801006001	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式: 砖砌隔墙 [工作内容] 1. 拆除	m3	5.35
2	AB001	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾人工倒运至室外 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 倒运、装车、外运	m3	6.42
3	020109003001	块料零星项目 [项目特征] 1. 做法: 拆除隔墙处地面修补地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	1.62
4	020203001001	零星项目一般抹灰 [项目特征] 1. 做法: 拆除隔墙处墙面修补抹灰及白色乳胶漆, 刮腻子2道, 白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	1.51
5	AB002	铲除内墙涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原内墙涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	1113.62
6	AB003	铲除天棚涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原天棚涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	862.47
7	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 内墙面、天棚 2. 做法: 刮腻子2道, 白色乳胶漆3遍 [工作内容]	m2	1976.09

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
8	020505001001	金属面油漆 [项目特征] 1. 做法: 修复原破损栏杆, 重新刷漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	160.51
		屋面		
9	AB004	铲除屋面防水卷材 [项目特征] 1. 铲除屋面原有4厚SBS防水卷材 [工作内容] 1. 铲除	m2	767.8
10	AB005	垃圾下楼、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆、下楼 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 垃圾下楼、装车、外运	m3	4.33
11	010702001001	屋面卷材防水(其中上翻面积145.79m2) [项目特征] 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设4厚SBS防水卷材1道, 3厚SBS防水卷材1道, 注意方向和对接口处的打结 3. 铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 水泥砂浆保护层	m2	767.8
		外墙		
12	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 做法: 外墙面修补破损涂料面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	126
		实验楼配电室改造		
		门窗		
13	AB006	拆除木门 [项目特征]	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 尺寸:900*2400mm [工作内容] 1. 拆除门 2. 垃圾外运		
14	AB007	拆除铝合金窗 [项目特征] 1. 拆除铝合金窗 [工作内容] 1. 拆除及外运	樘	1
15	AB008	修补门窗洞口 [项目特征] 1. 修补门窗洞口(含塞缝)	樘	2
16	020401004001	木门(含门套) [项目特征] 1. 门类型:木门900*2400mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
17	020406001001	铝合金窗 [项目特征] 1. 材质:灰色铝合金四腔型材5+9A+5 LOW-E中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m ²	1.8
		室内		
18	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位:内墙面、天棚 2. 做法:刮腻子2道,白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	32.37
19	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 做法:铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 面层铺设	m ²	6.32
		屋面		
20	AB009	铲除屋面防水卷材 [项目特征] 1. 铲除屋面原有4厚SBS防水卷材	m ²	417.74

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 铲除		
21	AB010	垃圾下楼、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆、下楼 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 垃圾下楼、装车、外运	m3	2.36
22	010702001002	屋面卷材防水（其中上翻面积77.89m2） [项目特征] 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设4厚SBS防水卷材1道, 3厚SBS防水卷材1道, 注意方向和对接口处的打结 3. 铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 水泥砂浆保护层	m2	414.94
		外墙		
23	020506001004	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 做法: 外墙面修补破损涂料面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	380
		食堂改造		
		餐厅		
24	AB011	铲除内墙涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原内墙涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	85.98
25	AB013	铲除天棚涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原天棚涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	168.54
26	020506001005	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 内墙面、天棚	m2	254.52

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 做法:刮腻子2道, 白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
		加工间		
27	AB014	拆除原吊顶及龙骨 [项目特征] 1. 拆除吊顶及龙骨 [工作内容] 1. 铲除	m2	9.35
28	AB016	铲除原墙板 [项目特征] 1. 铲除原墙板 [工作内容] 1. 铲除	m2	34.9
29	AB015	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、装车、外运	m3	1.15
30	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 做法:轻钢龙骨铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	9.35
31	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙面 2. 做法:新做PVC墙面 [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 压缝条装钉	m2	34.9
		库房1		
32	AB017	拆除原吊顶及龙骨 [项目特征] 1. 拆除吊顶及龙骨 [工作内容] 1. 铲除	m2	17.01
33	AB020	铲除内墙瓷片 [项目特征] 1. 做法:拆除原内墙瓷砖面层 [工作内容] 1. 铲除	m2	47.92

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
34	AB019	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、装车、外运	m3	2.2
35	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 做法:轻钢龙骨铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	17.01
36	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 做法:陕09J01 内112 2. A饰面:1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚釉面砖(粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 4. 4厚强力胶水泥粘结层,挤揉压实 5. B基层:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(防水层材料或按工程设计) 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	47.92
		库房2		
37	AB021	拆除原吊顶及龙骨 [项目特征] 1. 拆除吊顶及龙骨 [工作内容] 1. 铲除	m2	9.36
38	AB022	铲除内墙瓷片 [项目特征] 1. 做法:拆除原内墙瓷砖面层 [工作内容] 1. 铲除	m2	16.9
39	AB024	铲除内墙水泥砂浆面层 [项目特征] 1. 铲除原内墙水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	16.9
40	AB023	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆	m3	1.35

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、装车、外运		
41	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 做法: 轻钢龙骨铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	9.36
42	020204003004	块料墙面 [项目特征] 1. 做法: 陕09J01 内112 2. A饰面: 1、白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 4. 4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 5. B基层: 1. 5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 (防水层材料或按工程设计) 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	33.79
		库房3		
43	AB025	拆除原吊顶及龙骨 [项目特征] 1. 拆除吊顶及龙骨 [工作内容] 1. 铲除	m2	9.36
44	AB027	铲除内墙水泥砂浆面层 [项目特征] 1. 铲除原内墙水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	33.79
45	AB028	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、装车、外运	m3	1.23
46	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 做法: 轻钢龙骨铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理	m2	9.36

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨安装 3. 面层铺贴		
47	020204003005	块料墙面 [项目特征] 1. 做法: 陕09J01 内112 2. A饰面: 1、白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 4. 4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 5. B基层: 1. 5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 (防水层材料或按工程设计) 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	33.79
		操作间		
48	AB029	拆除原吊顶及龙骨 [项目特征] 1. 拆除吊顶及龙骨 [工作内容] 1. 铲除	m2	51.24
49	AB032	铲除内墙瓷片 [项目特征] 1. 做法: 拆除原内墙瓷砖面层 [工作内容] 1. 铲除	m2	74.08
50	AB031	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、装车、外运	m3	4.15
51	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 做法: 轻钢龙骨铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	51.24
52	020204003006	块料墙面 [项目特征] 1. 做法: 陕09J01 内112 2. A饰面: 1、白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上)	m2	74.08

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 5. B基层：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 6. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴		
		屋面		
53	AB033	铲除屋面防水卷材 [项目特征] 1. 铲除屋面原有4厚SBS防水卷材 [工作内容] 1. 铲除	m2	429.48
54	AB034	垃圾下楼、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆、下楼 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 垃圾下楼、装车、外运	m3	2.42
55	010702001003	屋面卷材防水（其中上翻面积85.02m2） [项目特征] 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设4厚SBS防水卷材1道, 3厚SBS防水卷材1道, 注意方向和对接口处的打结 3. 铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 水泥砂浆保护层	m2	429.48
		卫生间		
		室内		
56	AB046	铲除天棚涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原天棚涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m2	132.52
57	020506001007	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 天棚	m2	132.52

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 做法:刮腻子2道, 白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
58	AB012	拆除卫生间蹲坑隔断 [项目特征] 1. 拆除卫生间蹲坑隔断并垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	蹲坑	8
59	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间蹲坑隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	蹲坑	28
60	AB057	铲除地板砖面层 [项目特征] 1. 做法:铲除地板砖面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	66.26
61	AB058	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、装车、外运	m3	3.74
62	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 做法:铺600*600mm地砖, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 防水层铺设 2. 面层铺设	m2	66.26
		屋面		
63	AB047	铲除屋面防水卷材 [项目特征] 1. 铲除屋面原有4厚SBS防水卷材 [工作内容] 1. 铲除	m2	182.66
64	AB048	垃圾下楼、外运 [项目特征]	m3	1.03

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 垃圾归堆、下楼 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 垃圾下楼、装车、外运		
65	010702001006	屋面卷材防水（其中上翻面积41.66m ² ） [项目特征] 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设4厚SBS防水卷材1道, 3厚SBS防水卷材1道, 注意方向和对接口处的打结 3. 铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 水泥砂浆保护层	m ²	182.66
		换热站		
		室内		
66	AB051	铲除天棚涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原天棚涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m ²	22.83
67	AB052	铲除内墙涂料 [项目特征] 1. 做法: 铲除原内墙涂料面层 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运	m ²	90.34
68	020506001010	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 内墙面、天棚 2. 做法: 刮腻子2道, 白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	113.17
		屋面		
69	AB053	铲除屋面防水卷材 [项目特征] 1. 铲除屋面原有4厚SBS防水卷材 [工作内容] 1. 铲除	m ²	48.77

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
70	AB054	垃圾下楼、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆、下楼 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 垃圾下楼、装车、外运	m3	0.28
71	010702001007	屋面卷材防水（其中上翻面积18.27m2） [项目特征] 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设4厚SBS防水卷材1道, 3厚SBS防水卷材1道, 注意方向和对接口处的打结 3. 铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 水泥砂浆保护层	m2	48.77
		门卫房		
		屋面		
72	AB055	铲除屋面防水卷材 [项目特征] 1. 铲除屋面原有4厚SBS防水卷材 [工作内容] 1. 铲除	m2	139.74
73	AB056	垃圾下楼、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆、下楼 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 垃圾下楼、装车、外运	m3	0.79
74	010702001008	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 铺设4厚SBS防水卷材1道, 3厚SBS防水卷材1道, 注意方向和对接口处的打结 3. 铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 水泥砂浆保护层	m2	139.74

措施项目清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城区第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		教学楼改造安装		
		电气部分		
		拆除		
1	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 规格: 电缆拆除50mm ² 及以下	m	2.8
2	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 规格: 电缆拆除10mm ² 及以下	m	3
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管DN65 拆除	m	2.8
4	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管DN40 拆除	m	3
5	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管DN20 拆除	m	5
6	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质: 线槽 PR20*10 拆除	m	1634.87
7	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: BV-2.5 拆除	m	2265.45
8	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: BV-4 拆除	m	1538.6
9	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: WDN-BJY-4 拆除	m	15
10	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: WDN-RVS-2x2.5 拆除	m	440.18
11	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号: 吸顶灯 2. 规格: 24W 3. 安装方式: 吸顶	套	37
12	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: T8单管黑板灯 拆除	套	28
13	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: T5细管径单管荧光灯 拆除	套	84
14	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 普通五孔插座 拆除	个	28

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城区第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 拆除	个	14
16	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 拆除	个	7
17	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:声控开关 拆除	个	3
18	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 拆除	个	7
19	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 拆除	个	13
20	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源安全出口标志灯 拆除	套	4
21	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源多信息复合标志灯 拆除	套	4
22	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源单面单向标志灯 拆除	套	18
23	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源单面双向标志灯 拆除	套	2
24	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源应急照明灯(B型) 拆除	套	40
		新做		
25	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:教学楼配电箱 ZAL1 2. 规格:800X2200X600 3. 安装方式:落地 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装 3. 端子板接线	台	1
26	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 AL1 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:底边距地1.8m 嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 端子板接线		
27	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 AL2 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:底边距地1.8m 嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	1
28	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:应急照明箱 ALE1 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	1
29	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:YJV-5X16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	2.8
30	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:YJY-5X10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	3
31	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管DN65 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2.8
32	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	3
33	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5
34	030212002002	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	1634.87

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装		
35	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	2265.45
36	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	1538.6
37	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BJY-4 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	15
38	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZN-RVS-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	440.18
39	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	37
40	030213004003	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:T8单管黑板灯 2. 规格:54W 3. 安装方式: h=3.3m 吊装 [工作内容] 1. 安装	套	28
41	030213004004	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:T5细管径单管荧光灯	套	84

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:54W 3. 安装方式: h=3.3m 吊装 [工作内容] 1. 安装		
42	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地2.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	14
43	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	14
44	030204031010	小电器 [项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地0.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	14
45	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	7
46	030204031012	小电器 [项目特征] 1. 名称:声控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3
47	030204031013	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.3m	个	7

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
48	030204031014	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	13
49	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源安全出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装高度:距门框上方0.1m壁挂 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4
50	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源多信息复合标志灯 2. 规格:1W 3. 安装高度:吊装,距地2.5M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4
51	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源单面单向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装高度:壁挂,距地0.5M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	18
52	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源单面双向标志灯 2. 安装高度:壁挂,距地0.5M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
53	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源应急照明灯(B型) 2. 规格:5W 3. 安装高度:壁挂,距地2.5M [工作内容]	套	40

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城区第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 支架制作、安装 2. 安装		
		弱电部分		
		拆除		
54	031103007001	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:网络插座 拆除	个	14
55	031103005001	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR20*10 拆除	m	55.14
56	031103020001	光缆 [项目特征] 1. 名称:超六类屏蔽网线CAT6 拆除	m	603.57
		新做		
57	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:网络、电话控制箱 2. 规格:400x500x150 3. 安装方式:距顶0.5米,暗装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
58	031103007002	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装	个	14
59	031103005005	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR20*10 [工作内容] 1. 敷设	m	55.14
60	031103020002	光缆 [项目特征] 1. 名称:超六类屏蔽网线CAT6 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	603.57
		实验楼配电室改造安装		
		电气部分		
		新做		
61	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:实验楼层配电箱 AL1、2、3 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:底边距地1.8m 嵌墙暗装 [工作内容]	台	3

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 箱体安装 2. 端子板接线		
62	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:应急照明箱 ALE2 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	1
63	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 规格:YJY-5X6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	14.65
64	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管DN40 2. 配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	14.65
65	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	5
66	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 名称:金属软管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	36.3
67	030212002003	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	1293.1
68	030212003009	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线	m	1490.3

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城区第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 线槽配线		
69	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	2220.33
70	030212003011	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BJY-4 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	15
71	030212003012	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZN-RVS-2x2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	170.7
72	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	18
73	030213004005	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:T5细管径单管荧光灯 2. 规格:54W 3. 安装方式:h=3.3m 吊装 [工作内容] 1. 安装	套	121
74	030204031015	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地2.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	6
75	030204031016	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座	个	6

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城区第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
76	030204031017	小电器 [项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地0.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	6
77	030204031018	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地2.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	6
78	030204031019	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地0.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	42
79	030204031020	小电器 [项目特征] 1. 名称:声控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
80	030204031021	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	18
81	030204031022	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
82	030213003011	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源安全出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装高度:距门框上方0.1m壁挂 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
83	030213003012	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源多信息复合标志灯 2. 规格:1W 3. 安装高度:吊装, 距地2.5M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
84	030213003013	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源单面单向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装高度:壁挂, 距地0.5M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6
85	030213003015	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源应急照明灯(B型) 2. 规格:5W 3. 安装高度:壁挂, 距地2.5M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	17
		拆除		
86	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:电缆拆除10mm2及以下	m	14.65
87	030212001010	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管DN40 拆除	m	14.65
88	030212001011	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管DN20 拆除	m	5

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
89	030212002004	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 拆除	m	1293.1
90	030212003013	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 拆除	m	1490.3
91	030212003014	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 拆除	m	2220.33
92	030212003015	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-BJY-4 拆除	m	10.46
93	030212003016	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZN-RVS-2x2.5 拆除	m	135.42
94	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 拆除	套	18
95	030213004006	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:T5细管径单管荧光灯 拆除	套	121
96	030204031023	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 拆除	个	54
97	030204031025	小电器 [项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 拆除	个	6
98	030204031026	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 拆除	个	6
99	030204031028	小电器 [项目特征] 1. 名称:声控开关 拆除	个	2
100	030204031029	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 拆除	个	18
101	030204031030	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 拆除	个	4
102	030213003016	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源安全出口标志灯 拆除	套	2
103	030213003017	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源多信息复合标志灯 拆除	套	2
104	030213003018	装饰灯	套	6

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:非集中电源单面单向标志灯 拆除		
105	030213003020	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源应急照明灯(B型) 拆除	套	17
		弱电部分		
		新做		
106	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:网络、电话控制箱 2. 规格:400x500x150 3. 安装方式:距顶0.5米,暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
107	031103007003	信息插座底盒(接线盒) [项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装	个	18
108	031103005009	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR20*10 [工作内容] 1. 敷设	m	174.59
109	031103005014	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR24*14 [工作内容] 1. 敷设	m	45.6
110	031103005015	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR30*15 [工作内容] 1. 敷设	m	3.6
111	031103005016	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR50*25 [工作内容] 1. 敷设	m	6.2
112	031103020003	光缆 [项目特征] 1. 名称:超六类屏蔽网线CAT6 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	445.7
		拆除		
113	031103007004	信息插座底盒(接线盒) [项目特征]	个	18

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称:网络插座 拆除		
114	031103005013	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR20*10 拆除	m	174.59
115	031103005017	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR24*14 拆除	m	45.6
116	031103005018	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR30*15 拆除	m	3.6
117	031103005019	塑料线槽 [项目特征] 1. 名称:PR50*25 拆除	m	6.2
118	031103020004	光缆 [项目特征] 1. 名称:超六类屏蔽网线CAT6 拆除	m	445.7
		食堂改造安装		
		电气部分		
		新做		
119	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:厨房配电箱 CF 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:底边距地1.5m 明装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	1
120	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:餐厅配电箱 HYSAL 2. 规格:350X250X180 3. 安装方式:底边距地1.8m 嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	1
121	030212002005	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	690
122	030212003017	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5	m	795.1

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线		
123	030212003018	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	956.94
124	030212003019	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZN-RVS-2x2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	122.53
125	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	14
126	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:300*1200长方形吸顶灯 2. 规格:54W 吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	18
127	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	7
128	030213004007	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:T5细管径单管荧光灯 2. 规格:54W 3. 安装方式:h=3.3m 吊装	套	24

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
129	030204031031	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地2.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
130	030204031032	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	21
131	030204031033	小电器 [项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地0.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
132	030204031034	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地0.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	7
133	030204031035	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	5
134	030204031036	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.3m [工作内容]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城区第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装 2. 焊、压接线端子		
135	030204031037	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	8
136	030213003021	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源安全出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装高度:距门框上方0.1m壁挂 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4
137	030213003022	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源多信息复合标志灯 2. 规格:1W 3. 安装高度:吊装, 距地2.5M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4
138	030213003023	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源单面双向标志灯 2. 安装高度:壁挂, 距地0.5M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
139	030213003024	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源吸顶应急照明灯 2. 规格:5W 3. 安装高度:吊装, 距顶1.0M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
140	030213003025	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源应急照明灯(B型) 2. 规格:5W 3. 安装高度:壁挂, 距地2.5M [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城区第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
141	030212002006	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 拆除	m	690
142	030212003020	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 拆除	m	795.1
143	030212003021	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 拆除	m	956.94
144	030212003022	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZN-RVS-2x2.5 拆除	m	122.53
145	030213001008	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 拆除	套	14
146	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:长方形吸顶灯 拆除	套	18
147	030213001010	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 拆除	套	7
148	030213004008	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:T5细管径单管荧光灯 拆除	套	24
149	030204031038	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 拆除	个	29
150	030204031040	小电器 [项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 拆除	个	4
151	030204031042	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 拆除	个	5
152	030204031043	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 拆除	个	1
153	030204031044	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 拆除	个	8
154	030213003026	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源安全出口标志灯 拆除	套	4
155	030213003027	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源多信息复合标志灯 拆除	套	4

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
156	030213003028	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源单面双向标志灯 拆除	套	1
157	030213003029	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源吸顶应急照明灯 拆除	套	12
158	030213003030	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:非集中电源应急照明灯(B型) 拆除	套	4
		卫生间安装		
		给排水		
		给水新做		
159	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PPR管, S4系列 4. 规格:dn50mm 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	3.12
160	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PPR管, S4系列 4. 规格:dn40mm 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	6.29
161	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PPR管, S4系列 4. 规格:dn32mm 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	46.1

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		
162	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR管，S4系列 4. 规格：dn25mm 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	22.78
163	030803010001	水表 [项目特征] 1. 型号、规格：水表 DN40（含截止阀） [工作内容] 1. 安装	组	1
164	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：止回阀 DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1
165	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	33
166	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2
		排水新做		
167	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC空腹消音管 4. 规格：De160mm 5. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	1.83

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 灌水试验		
168	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC空腹消音管 4. 规格：De110mm 5. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 灌水试验	m	78.5
169	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC空腹消音管 4. 规格：De50mm 5. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 灌水试验	m	13.12
170	030804018001	地面扫除口 [项目特征] 1. 材质：清扫口 DN100 [工作内容] 1. 安装	个	5
171	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质：地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3
172	030804014001	水箱制作安装 [项目特征] 1. 材质：大便器更换冲洗水箱 2. 其他：含附件安装 [工作内容] 1. 原水箱拆除 2. 新水箱安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油 4. 除锈、刷油	套	28
173	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 名称：台式洗手盆水龙头更换 [工作内容] 1. 原水龙头拆除	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 新水龙头安装		
174	030804016002	水龙头 [项目特征] 1. 名称:洗手池水龙头更换 [工作内容] 1. 原水龙头拆除 2. 新水龙头安装	个	14
175	030804015001	排水栓 [项目特征] 1. 带存水弯、不带存水弯:排水栓DN50 [工作内容] 1. 安装	组	2
		给排水拆除		
176	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内给水管拆除	m	78.29
177	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内排水管道拆除50~75	m	13.12
178	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内排水管道拆除100	m	78.5
179	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内排水管道拆除160	m	1.83
		电气部分		
		拆除		
180	030212002009	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 拆除	m	110.77
181	030212003031	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 拆除	m	233.97
182	030212003032	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 拆除	m	99.49
183	030213001013	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 拆除	套	12
184	030204031055	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 拆除	个	7

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
185	030204031056	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 拆除	个	2
186	030204031057	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 拆除	个	3
		新做		
187	030204018015	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:卫生间配电箱CSAL 2. 规格:350X250X180 3. 安装方式:底边距地1.8m 明装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	1
188	030212002010	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	110.77
189	030212003033	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	233.97
190	030212003034	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	99.49
191	030213001014	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	12
192	030204031058	小电器 [项目特征]	个	7

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地2.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子		
193	030204031059	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
194	030204031060	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3
		换热站安装		
		电气部分		
		新做		
195	030204018016	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 HRZ 2. 规格:300*450*200 3. 安装方式:底边距地1.8m 明装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	1
196	030212002011	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	28.6
197	030212003035	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	36.22

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
198	030212003036	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	33.92
199	030213004011	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:T8单管黑板灯 2. 规格:54W 3. 安装方式: h=3.3m 吊装 [工作内容] 1. 安装	套	2
200	030204031061	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
201	030204031062	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装, 底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
		拆除		
202	030212002012	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 拆除	m	28.6
203	030212003037	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 拆除	m	36.22
204	030212003038	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 拆除	m	33.92
205	030213004012	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:T8单管黑板灯 拆除	套	2
206	030204031063	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 拆除	个	2
207	030204031064	小电器 [项目特征]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称:单联开关 拆除		
		换热站维修设备		
208	030803001004	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:一网平衡阀 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
209	030803001005	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:一网回水蝶阀 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
210	031001002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯制作、刷油、安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装、刷油	台	4
211	031001001001	温度仪表 [项目特征] 1. 名称:温度表 [工作内容] 1. 取源部件制作、安装 2. 套管安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装 5. 单体校验调整 6. 支架制作、安装、刷油	支	4
212	031204007001	给排水系统传感器及变送器 [项目特征] 1. 名称:压力变送器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调整测试	支	1
213	031204007002	给排水系统传感器及变送器 [项目特征] 1. 名称:温度变送器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调整测试	支	1
214	030803010002	水表 [项目特征] 1. 型号、规格:自来水进水水表DN25	组	1

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
215	030803001006	螺纹阀门 [项目特征] 1. 型号、规格：自来水进水不锈钢球阀DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
216	030803001007	螺纹阀门 [项目特征] 1. 型号、规格：不锈钢自动排气阀DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
217	030803001008	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：水箱浮球阀 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
218	030803014001	浮标液面计 [项目特征] 1. 型号：水箱液位计 [工作内容] 1. 安装	组	1
219	CB001	二网循环泵维修保养（更换机封）	项	2
220	CB002	补水泵维修保养	项	1
221	CB003	清洗板式换热器	项	1
222	CB004	二网管道保温恢复DN50	m	20
		门卫房安装		
		电气部分		
		新做		
223	030204018017	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号：门房配电箱MFAL 2. 规格：350X250X180 3. 安装方式：底边距地1.8m 明装 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 端子板接线	台	2
224	030212002013	线槽 [项目特征] 1. 材质：线槽 PR20*10 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆 3. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	110.96

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
225	030212003039	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	145.14
226	030212003040	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 2. 敷设部位或线制:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 线槽配线	m	175.62
227	030213001015	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	6
228	030204031065	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:安全型 220V 16A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地2.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
229	030204031066	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:安全型 220V 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地0.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	10
230	030204031067	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌墙暗装,底边距地1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
		拆除		

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
231	030212002014	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 PR20*10 拆除	m	110.96
232	030212003041	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 拆除	m	145.14
233	030212003042	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4 拆除	m	175.62
234	030213001016	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 拆除	套	6
235	030204031068	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 拆除	个	2
236	030204031069	小电器 [项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 拆除	个	10
237	030204031070	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 拆除	个	4
		室外配套安装		
		电气部分		
		拆除		
238	030208001007	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:电缆拆除50mm2及以下	m	200.86
239	030208001008	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:电缆拆除10mm2及以下	m	178.89
240	030212003043	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BYJ-6 拆除	m	121.91
		新做		
241	030204018018	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:总配电箱 ZAL 2. 规格:800X2200X600 3. 安装方式:落地抬高10cm 明装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
242	030208001009	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:YJV22-4X25+1X16	m	143.56

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		
243	030208001010	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:YJV22-5X10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	185.75
244	030208001011	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:YJV22-5X16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	65.02
245	030208001012	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:YJV-5X6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	3.3
246	030212001012	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	3.3
247	030210002001	导线架设 [项目特征] 1. 规格:8mm钢绞线 [工作内容] 1. 导线架设	km	0.394
248	030212003044	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BYJ-6 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线或沿钢索架空敷设	m	121.91
249	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
		弱电		
		拆除		

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 31 页 共 31 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校) 2025
年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：韩城市金城第三初级中学(象山小学分校)2025年暑期提升改造项目-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]