

韩城市龙门镇西原中心小学2025
年暑期提升改造项目工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇西原中心小学2025年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		厨房、餐厅		
1	010302001003	实心砖墙 [项目特征] 1. 新做墙 2. 做法: 详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	5.51
2	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 做法: 陕09J01, 内107 2. 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 4. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层 5. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m2	45.93
3	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 做法: 陕09J01, 裙9 2. 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 3. 5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 4. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m2	64.67
4	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 铝合金门 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
5	AB010	清理原室内水泥地面 [项目特征]	m2	329.02

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇西原中心小学2025年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 清理原室内水泥地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km		
6	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 做法: 陕09J01, 地29 2. 铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 3. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5. 1.5厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起150高 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m ²	329.02
7	AB004	铲除涂料面层及垃圾外运 [项目特征] 1. 做法: 铲除原墙面、顶棚涂料 2. 铲除垃圾外运	m ²	460.23
8	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 墙面、天棚 2. 满刮腻子两道 3. 白色乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷防护材料、油漆	m ²	395.56
9	AB005	拆除暖气罩 [项目特征] 1. 拆除暖气罩	m	12.76
10	AB006	新做不锈钢补饭台 [项目特征] 1. 尺寸: 13000*600*700mm	m	12.76
		操场围墙		
11	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 破除砼地面厚15cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	28
12	040203005002	水泥混凝土 [项目特征] 1. 150mm厚C20砼 [工作内容] 1. 混凝土浇筑	m ²	28

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇西原中心小学2025年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	040801006002	拆除砖砌围墙 [项目特征] 1. 拆除原围墙及基础，高度1.0m，含拆除围墙、透空栏杆、基础、灰土垫层并垃圾外运) 机械费 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	28
14	010302001002	砖砌围墙 [项目特征] 1. 做法: 详见图纸 2. 砖品种、规格、强度等级: MU15实心黏土砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1. 挖填土 2. 砌砖 3. 贴面砖 4. 材料运输	m3	6.72
		操场硬化		
15	040801001002	拆除路面 [项目特征] 1. 拆除原300mm厚灰土层 2. 拆除原150mm厚混凝土层 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	624
16	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 150mm厚C20砼 2. 防潮层(防潮涂料) 3. 150mm厚3:7灰土 4. 150mm厚素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 垫层铺设	m2	624
		操场		
17	AB011	铲除塑胶 [项目特征] 1. 铲除塑胶 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运5km	m2	1079.93
18	AB012	铲除草皮 [项目特征] 1. 铲除草皮 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运5km	m2	6964.08

措施项目清单

工程名称：韩城市龙门镇西原中心小学2025年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 韩城市龙门镇西原中心小学2025年暑期提升改造
项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 韩城市龙门镇西原中心小学2025年暑期提升改造
项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 韩城市龙门镇西原中心小学2025年暑期提升改造项目-面层

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 韩城市龙门镇西原中心小学2025年暑期提升改造项目-面层

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 韩城市龙门镇西原中心小学2025年暑期提升改造项目-面层

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]