

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市望岳小学操场软化项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程数量    | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------|--|------|---------|--------|-----|
|    |              |                |  |      |         | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 操场软化           |  |      |         |        |     |
| 1  | 011705001001 | 铲除原塑胶、草坪、硅PU场地 | [项目特征]<br>1. 饰面材料种类：塑胶、草坪、硅PU<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 清理<br>4. 建渣场内运输                                | m2   | 4852.5  |        |     |
| 2  | 011101006001 | 基层修复、处理、找平     | [项目特征]<br>1. 找平层厚度:2~6mm<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设  | m2   | 4852.5  |        |     |
| 3  | 041001002001 | 拆除人行道          | [项目特征]<br>1. 材质:块料石材地面<br>2. 厚度:50mm<br>3. 垃圾外运<br>[工作内容]<br>1. 拆除、清理<br>2. 场内运输                                 | m2   | 60      |        |     |
| 4  | 011601003001 | 块料道路面层         | [项目特征]<br>1. 块料面层品种、规格、型号:同原地面石材<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 嵌缝、勾缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 清洗 | m2   | 60      |        |     |
| 5  | 050201007001 | 塑胶EPDM地面       | [项目特征]<br>1. 面层材料种类、规格、颜色:13mm厚塑胶地面<br>[工作内容]<br>1. 面层铺贴<br>2. 压缝条装钉   | m2   | 1948.18 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市望岳小学操场软化项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程数量    | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---|------|---------|--------|-----|
|    |              |        |   |      |         | 综合单价   | 合 价 |
| 6  | 011101005001 | 硅PU场地  | [项目特征]<br>1. 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm硅PU<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 底胶配料摊铺<br>3. 面胶配料摊铺<br>4. 摊铺颗粒<br>5. 清扫养护                     | m2   | 1631.62 |        |     |
| 7  | 011101005002 | 人造草坪场地 | [项目特征]<br>1. 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:50mm厚人造草坪（密度10500针），填充砂及颗粒<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 底胶配料摊铺<br>3. 面胶配料摊铺<br>4. 摊铺颗粒<br>5. 清扫养护 | m2   | 1827.08 |        |     |
| 8  | 011108005001 | 标线     | [项目特征]<br>1. 标线类型:白色实线<br>2. 面层材料品种、厚度:硅PU、塑胶跑道位置<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 涂刷   | m2   | 36.25   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市望岳小学操场软化项目      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 3 页   共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|---|------|------|--------|-----|
|    |              |          |   |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 9  | 011601003002 | 卵石道路     | [项目特征]<br>1. 块料面层品种、规格、型号:卵石露面道路<br>2. 结合层材料品种、厚度、强度等级:水泥砂浆结合层<br>3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:60mmC15垫层<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 嵌缝、勾缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 清洗 | m2   | 45   |        |     |
| 10 | 010502027001 | 坡道       | [项目特征]<br>1. 坡道材料种类、厚度:C20混凝土坡道<br>2. 面层厚度:坡高0.2, 长0.4m, 以现场为准<br>[工作内容]<br>1. 地基夯实<br>2. 垫层铺设<br>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>4. 变形缝、分隔缝填塞   | m3   | 4.22 |        |     |
|    |              | 卫生间改造办公室 |   |      |      |        |     |
|    |              | 拆除       |   |      |      |        |     |
| 11 | 011701001001 | 砖砌体拆除    | [项目特征]<br>1. 砌体名称:原隔墙<br>2. 砌体材质:砖砌体<br>3. 拆除高度:4.2<br>4. 拆除砌体的截面尺寸:120厚<br>5. 垃圾外运<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 清理<br>4. 建渣场内运输                                       | m3   | 1.25 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市望岳小学操场软化项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|--|------|-------|--------|-----|
|    |              |          |  |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 12 | 011705001002 | 平面块料拆除   | [项目特征]<br>1. 构件名称:蹲台<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 清理<br>4. 建渣场内运输                               | m2   | 5.5   |        |     |
| 13 | 011709002001 | 隔断拆除     | [项目特征]<br>1. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间PE板隔板<br>2. 垃圾外运<br>[工作内容]<br>1. 拆除<br>2. 控制扬尘<br>3. 清理<br>4. 建渣场内运输                                 | m2   | 27.6  |        |     |
| 14 | 01B001       | 拆除大理石台面  | [项目特征]<br>1. 原洗漱台2100*550  | 块    | 2     |        |     |
|    |              | 改造       |  |      |       |        |     |
| 15 | 010401002001 | 实心砖墙     | [项目特征]<br>1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖240*115*53<br>2. 墙体类型:隔墙<br>3. 墙体厚度:240mm<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝<br>4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3   | 4.26  |        |     |
| 16 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格:Φ6<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接  | t    | 0.003 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华阴市望岳小学操场软化项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|--|------|------|--------|-----|
|    |              |        |  |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 17 | 010503006001 | 过梁     | [项目特征]<br>1. 混凝土强度等级:C20<br>[工作内容]<br>1. 构件就位、安装<br>2. 接头灌缝、养护   | m3   | 0.07 |        |     |
| 18 | 010505013001 | 过梁模板   | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放                                  | m2   | 0.74 |        |     |
| 19 | 011108003001 | 块料零星项目 | [项目特征]<br>1. 垫层厚度、材料种类及强度等级:60mm厚C15垫层<br>2. 面层材料品种、规格:300*300同现地面材质的地砖<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 勾缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 酸洗、打蜡、结晶 | m2   | 5.5  |        |     |
| 20 | 010801001001 | 木质门    | [项目特征]<br>1. 门洞口尺寸:900*2100<br>2. 门类型:成品木门<br>3. 开启方式:外平开<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 玻璃安装<br>3. 五金安装<br>4. 嵌缝打胶   | m2   | 3.78 |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 6 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|----------|---|------|-------|---------|-----|
|     |              |          |   |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 21  | 010401007001 | 零星砌砖     | [项目特征]<br>1. 零星砌砖名称、部位:原排风口<br>2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝   | m3   | 0.48  |         |     |
| 22  | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | [项目特征]<br>1. 基层类型、部位:封出风口<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝  | m2   | 4     |         |     |
| 23  | 011403001001 | 抹灰面油漆    | [项目特征]<br>1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆  | m2   | 40.12 |         |     |
| 24  | 011302001001 | 平面吊顶天棚   | [项目特征]<br>1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600<br>2. 面板材料品种、规格:600*600铝扣板<br>[工作内容]<br>1. 清理基层、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面板铺贴<br>5. 开孔及洞口处理<br>6. 嵌缝<br>7. 刷防护材料 | m2   | 7.28  |         |     |
| 25  | 01B002       | 电路改造     |   | 项    | 1     |         |     |
|     |              |          |   |      |       |         |     |
|     |              |          |   |      |       |         |     |
| 合 计 |              |          |   |      |       |         |     |



## 其他项目清单计价表

工程名称：华阴市望岳小学操场软化项目      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。