项目编号：YAHL-2025-042

延安市黄龙山国有林管理局

2025年林木良种培育项目（一标段）

建

设

合

同

项目名称：延安市黄龙山国有林管理局2025年林木良种培育项目（一标段）

建设单位：延安市黄龙山国有林管理局

施工单位：陕西昱翔建设有限公司

2025年8月14日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合　同

甲 方：延安市黄龙山国有林管理局　　（以下简称甲方）

乙 方：陕西昱翔建设有限公司　　（以下简称乙方）

经过竞争性磋商，确定贵公司为延安市黄龙山国有林管理局2025年林木良种培育项目（一标段）的中标单位。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平以及诚实信用的原则。经过甲乙双方协商一致，特此订立以下合同条款，以明确双方的权利和义务，确保项目的顺利进行和双方的合法权益。

一、工程概况

1、工程名称：延安市黄龙山国有林管理局2025年林木良种培育项目（一标段）。

2、工程地点：延安市黄龙山国有林管理局界头庙国有生态林场39林班。

3、工程规模：共培育辽东栎良种苗木22万株。

包括：购置良种1500公斤；购置营养钵22万个；购置化肥35袋；购置农药7箱；购置遮阳网7000平方米。平整土地；播种1500公斤；抚育管理22万株辽东栎良种苗木；后期病虫害防治。

4、建设期限：从2025年8月16日开始至2025年11月13日结束。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、合同金额及资金支付

1、合同金额

本项目总金额为人民币：327500.00 元(大写：叁拾贰万柒仟伍佰元整)。该价格为完成建设项目各项具体内容的完全价格，在项目建设过程中，甲方对项目价格不再进行调整。

2、资金支付方式

①签订合同后，甲方付到乙方工程总成交价的 30%工程款；②乙方按合同规定的时间全面完成此项目工程后，经林场初验合格，甲方付到乙方工程总成交价的 70%工程款；③经局验收合格，甲方付到乙方工程总成交价的 100%工程款。

每次付款前乙方应向甲方提供合法有效的等额发票。

三、技术要求

1、地块选择

选择光照充足、地势平坦、土壤肥沃、靠近水源、便于灌溉的地块作为苗圃地。

2、营养钵选择

选择规格为 13×16cm 的营养钵。

3、整地

整地：在播种前对苗圃地进行深翻，深度一般为 50 厘米左右，同时施入适量的有机肥和复合肥，以提高土壤肥力。然后将土壤耙平，做成宽 1.2 米的苗床，苗床之间留好排水沟。

4、基质配置

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

基质配置：腐殖土、有机肥、复合肥进行混合，用硫酸亚铁进行土壤消毒。

5、种子催芽

采用沙藏法对种子进行催芽处理，即将种子与湿沙混合，放置在低温环境下一段时间，以促进种子发芽。

6、装钵与点种

装钵：将消毒后的基质装入营养钵中，要求营养钵必须装紧实。

点种：在每个营养钵中央用工具挖深 1-2cm 的小孔，放入 1-2 粒催芽后的种子，然后覆盖腐殖质土，厚度以 2-3cm 为宜，轻轻按压，使种子与土壤紧密接触。

7、遮阳

点种完成后，在苗床上搭建遮阳网。遮阳网高度在 50cm，选用透光率为 50%-70%的遮阳网。遮阳网四周用铁丝固定，防止被风吹起。遮阳时间从点种后开始，持续到幼苗形成木质化后逐渐减少遮阳时间让幼苗逐渐适应自然光照。

8、抚育管理

浇水：依墒情浇水，保持土壤湿润。

除草：及时清除营养钵内和苗床周围的杂草，做到除早、除小、除了。除草时要小心操作，避免损伤苗木根系。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

间苗补苗：每个营养钵保留 1 株健壮的幼苗，将多余的幼苗拔出。对于缺苗的营养钵，选择健壮、大小一致的幼苗进行补植，确保苗木分布均匀。

9、病虫害防治

病害用 0.1%的多菌灵预防，虫害用吡虫啉防治。

四、工程验收

1、验收方式：乙方项目实施完成，成立自查小组，组织相关技术人员进行自查，自查合格后向甲方提交请验报告；甲方组织人员依据项目实施方案及项目实施相关规定进行验收。

2、其他说明：对于验收不合格部分，整改后重新进行全面验收；验收结果作为资金支付的重要依据。

五、双方权利及义务

1、甲方对乙方进行事前指导、事中检查、事后验收，及时掌握项目质量和进度；

2、甲方对未按照有关规定要求操作的，有权及时制止，并勒令整改，整改不到位的，甲方有权终止合同；

3、乙方需按照《延安市黄龙山国有林管理局 2025 年度中央财政辽东栎林木良种培育项目实施方案》标准要求进行实施作业；

4、乙方需在项目实施作业前给施工人员购买人身意外保险；

5、乙方必须按照设计的良种品种、技术规范以及双方约定事项进行施工，确保工程质量。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6、乙方必须文明施工，乙方人员必须遵守甲方的一切规定，在施工过程中如果不按规程操作，所发生的一切事故由乙方负责。

7、乙方应在合同期内视气候变化情况及时进行浇水、除草、间苗补苗，确保辽东栎良种的成活率达到90%以上。

六、合同争议的解决

1、本合同执行中发生争议，甲乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

2、合同及补充协议经双方签字、盖章之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，林场一份，财务一份，自双方签字之日起生效。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同签署页

甲　方	乙　方
（盖章）	（盖章）
地址：陕西省延安市黄龙县中心街94号	地址：陕西省延安市黄龙县石堡镇锦园南路锦泽小区2号门面房
邮政编码：715700	邮政编码：715700
账号：26965101040011727	账号：26965101040024787
开户行：中国农业银行黄龙县支行营业部	开户行：中国农业银行股份有限公司黄龙县支行
户名：延安市黄龙山国有林管理局	户名：陕西昱翔建设有限公司
法定代表人：	法定代表人：
日期：2025 年 8 月 16 日	日期：2025 年 8 月 16 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

成交通知书

陕西昱翔建设有限公司：

我单位于2025年08月08组织的黄龙山国有林管理局2025年林木良种培育项目（项目编号：YAHL-2025-042），合同包1黄龙山国有林管理局2025年林木良种培育项目(辽东栎良种培育 22万株)经评审小组评定及成交结果公告，现确定贵单位为成交单位。

成 交 价（小写）：327,500.00元

（大写）：叁拾贰万柒仟伍佰元整

服 务 期：90日历天。

质量要求：合格。

请收到本通知书后尽快与采购单位签订采购合同及办理相关手续，按期履约。

特此通知。

采　　购　　人：延安市黄龙山国有林管理局

采购代理机构：延安铧联项目管理有限责任公司

日　　期：2025年08月13日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App