延安市黄龙山国有林管理局
2025年陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区
能力提升项目(三标段)

合　　同

甲方：延安市黄龙山国有林管理局

乙方：西安卡商建筑工程有限公司

二０二五年九月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲　方：延安市黄龙山国有林管理局

乙　方：西安卡商建筑工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，延安市黄龙山国有林管理局（以下简称“甲方”） 2025 年陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区能力提升项目（三标段）(项目编号：XD2025-007)，在延安市财政局的监督管理下，由陕西轩鼎项目管理有限公司组织公开招标采购，确定西安卡商建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）为中标单位。甲乙双方同意签署《延安市黄龙山国有林管理局 2025 年陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区能力提升项目（三标段）合同》，以下简称：“合同”)。经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、合同内容：

管(巡)护能力建设。包括：1、新建太阳能智能语音提示系统 40 套；2、视频监控系统网络传输更新 1 年。（具体参数、规格型号和品牌名称详见设备清单及附件清单）。

二、合同金额及付款方式

1、合同总额：人民币小写：　￥1328000元，人民币大写：　壹佰叁拾贰万捌仟元整　。合同总价包括:产品费、装卸费、安装调试等实施本项目而发生的一切费用。

2、付款方式：

（1）合同签订后甲方向乙方预付合同总价款的40%；

（2）乙方完成项目建设全部内容并调试运行正常，经甲方及监理共同验收合格后，支付合同总价的55%。

（3）预留合同价款5%作为履约保证金，质保期满并无质量问题一次性付清。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（4）该价格在合同执行过程中是固定不变的。

（5）每次付款前乙方应向甲方提供合规税务等额发票。

3、合同签订地：延安市黄龙县

设备清单如下：

名称		品牌	型号	单位	数量	单价(元)	总价（元）	备注
管(巡)护能力建设	新建太阳能智能语音提示系统	嘉阳	JY-SF31	套	40	29500	1180000	
	视频监控系统网络传输更新	嘉阳	JY-SF31	年	1	148000	148000	

三、合同服务期限

合同签订之日起4个月（2025年9月1日-2025年12月31日）

四、质量要求

乙方保证在本合同中所提供的产品为原厂家正品,所供产品质量符合国家标准及行业相关技术标准。乙方应严格按照甲方要求提供企业及产品相关资料、证明，产品说明书、售后服务卡、产品合格证。

五、延期交货责任

如因乙方原因延迟交货而对甲方工程项目造成不良影响，乙方延期交货每日按照合同总价的0.5支付违约金。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、交货及验收

1、在合同服务期限内将所有设备交付于甲方指定的地点。在这一期限内，乙方需完成设备供货和安装调试工作。设备仪器性能必须达到甲方提供的本项目《实施方案》标准和要求；

2、设备到货验收由双方及监理共同验收，内容包括设备的型号、数量、品牌、规格是否与合同一致，是否为原装正品，包装箱外观是否破损；

3、甲方发现乙方提供的产品存在质量问题，甲方有权要求乙方对产品进行退换，乙方应该在5个工作日内完成不合格产品的换货。质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。双方对质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

4、由乙方完成设备的安装调试工作，安装工程全部完成后，经调试无故障正常运行一月后，由乙方提请验收。

七、质量保修

乙方为本合同项下设备及产品提供 壹年 的免费质保，保修期自 交付之日起 计算。在免费保修期内，如确属产品质量问题而出现的性能故障而导致损害，乙方应在 7个工作日 内无偿修复，并应对其相应零件进行免费更换；否则甲方另请第三方修理，其所有费用概由乙方负责偿付。

八、其它

凡因执行本合同所发生的一切争执，双方应友好协商解决。双方均有权在合同签订地有管辖权的人民法院诉讼。

本合同一式伍份，甲方、乙方各贰份，采购代理机构执壹份。双方代表签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（服务承诺则长期有效）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

九、下列文件为本合同不可分割部分

招标文件、响应文件、《项目实施方案》、附件（具体设备参数、规格型号和品牌名称）。

甲　方：延安市黄龙山国有林管理局　　乙　方：西安卡商建筑工程有限公司

法定代表人签章：　　法定代表人签章：

开户行：　　开户行：宁夏银行股份有限公司西安曲江支行

帐　号：　　帐　号：1200005192600

日期：2025 年 9 月 1 日　　日期：2025 年 9 月 1 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件：清单表

序号	名称	数量	单位	技术参数	备注
1	管(巡)护能力建设				
1.1	新建太阳能智能语音提示系统	40	套	(1)摄像机： 400W 单相机有红外补光功能:支持 ovif 协议；支持标准的 MicroSD/SDHC/SDXC 卡存储：支持 10M/100M/1000M 自适应网口； (2)传感器： ①、红外人体传感器对人与车辆进行检测距离 1-12 米，可选 17 米； ②、数字感应器触发对人与车辆进行检测距离 10-50 米，该距离可选； ③、本地可调节红外人体传感器的感应上下角度。 (3) LED 显示器： 嵌入式 LED P10 单色显示屏箱屏一体，防水屏幕； (4)通讯传输： 支持接入 4G 模块、WIFI 路由器、双绞网线； (5)支架外观： ①、太阳能电池板支架 40*40 角钢焊接，喷塑森林防火橘红色；工艺:焊接、打磨、高温烘烤、户外粉； ②、立杆主体用料:Q235 冷轧钢板和管材，高度 3.6 米，喷塑森林防火橘红色:工艺:焊接、打磨、高温烘烤、户外粉； ③、太阳能电池板框架厚度 1.5mm,连接板厚度 4.75mm,上立杆高度 0.3 米，厚度 2.5mm,直径 60mm。喷塑森林防火橘红色:工艺:焊接、打磨、高温烘烤、户外粉； ④、立杆底座法兰盘，400mm(长)*400mm(宽)	包括太阳能电池板、视频监控设备、警示闪灯、语音播报设备、LED 显示屏、红外感应器、立杆、蓄电池等设备及施工。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

				*10mm(厚度)喷塑森林防火橘红色: ⑤、摄像机横臂，球机与枪机均可安装，灵活性强； ⑥、防水箱带防盗锁:开箱报警:喇叭功率≧70W; (6)控制主板: ①、输入电源:12V(7V-24V 宽工作电压)； ②、工作温度:-20C-+70C; ③、CPU:四核 ARM Cortex-A7 Quadcore@1.4GHz; ④、GPU:Mali400MP2; ⑤、DRAM:≧1 GByte DDR3; ⑥、Flash:≧8 GByte EMMC; ⑦、OS:Android7.1; ⑧、交换机网口:网口 1、网口 2、网口 3; ⑨、备用电池:备用电池输入正极，两节 7.4V 三元锂电池，容量按需调整。 (7)点击设备列表设备或地图上设备图标，跳转至设备详情页面，并打开实时视频预览。 (8)地图定位机构的经纬度位置，并高亮显示。	
1.2	视频监控系统网络传输更新	1	年	200 M 专用宽带网络，购买 1 年并对原有专用宽带网络进行基础的维修维护 1 年。	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App