

## 6、栽植

造林时间选择春季或秋季，春季造林在土壤解冻后4月份进行，秋季造林从秋末开始至土壤结冻停止，优先选择阴天或小雨天气栽植，避开高温、大风时段。

栽植方法为人工植苗造林，栽植前去除苗木营养钵，严禁带营养钵直接栽植，保持苗木原朝向；栽植时将熟化表土回填至栽植穴中部，做到“苗端、根展、踩实”，第一次填土后沿土球边缘进行踏实，避免直接踩踏土球，随后进行第二次填土踏实，最后再覆土一次，栽植后及时浇足定根水，提高苗木成活率。

## 7、割灌修枝

### ①割灌

割灌作业为辅助补植作业开展，消除藤蔓、灌木对补植幼树、天然更新幼树幼苗生长的影响，仅砍除补植苗木周边1米左右范围内的各种灌木及高大杂草，割灌留茬高度不得大于5.0厘米，并将所砍枝干集中堆放处理。

作业中需注意保留现有乔木树种的幼树幼苗和珍稀重点保护草本植物、灌木，禁止全面割灌；可结合灌木盖度情况，按照割灌强度进行带状砍灌，兼顾项目设计密度与水土保持要求，各小班割灌强度分别为：小班1（25%）、小班2（15%）、小班3（20%）、小班4（30%）、小班5（25%）、小班6（30%）。

### ②修枝

对自然整枝不良的幼树、枝条影响林内通风和光照的目的树种，以及造成林内卫生状况较差的林木进行修枝，修去