子长市文化和旅游局
关于文化艺术中心所需货物采购项目

政府采购合同

甲　方：子长市文化和旅游局

乙　方：陕西崛能实业有限公司

见证方：子长市政府采购中心

2025 年 07 月 21 日

甲　方：子长市文化和旅游局

乙　方：陕西崛能实业有限公司

见证方：子长市政府采购中心

根据《中华人民共和国政府采购法》及法律法规规定，按照市财政局的安排，对子长市文化和旅游局关于文化艺术中心所需货物采购项目，（项目编号:ZCCG2025-D025）于2025年7月2日在陕西政府采购网发布采购公告，于2025年7月14日采用竞争性磋商的方式实施政府采购，确定陕西崛能实业有限公司为该项目成交供应商。为了增强甲、乙双方责任，依据《中华人民共和国民法典》和政府采购政策规定，按照评审结果，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：采购项目具体情况，设备名称、规格型号；

梯号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	设备价	安装价	总价
DT1(DT1)	无机房客货梯	GMEⅢ(MRL)-P 2000kg/1m/s 2/2/2	西奥电梯	台	1	426400.00	50000.00	476400.00
DT2(DT2)	有机房客梯（无障碍电梯）	XO-CONⅢ 1600kg/1.75m/s 7/7/7	西奥电梯	台	1	186600.00	60000.00	246600.00
DT3(DT3)	有机房客梯	XO-CONⅢ 1600kg/1.75m/s 7/7/7	西奥电梯	台	1	186200.00	60000.00	246200.00

DT4(DT4)	有机房客梯（无障碍电梯）	XO-CONIII 1600kg/1.75m/s 8/8/8	西奥电梯	台	1	191700.00	65000.00	256700.00
DT5(DT5)	有机房客梯	XO-CONIII 1600kg/1.75m/s 8/8/8	西奥电梯	台	1	191100.00	65000.00	256100.00
合计		大写：壹佰肆拾捌万贰仟元整（1482000.00）						

第二条：甲方采购的货物成交价格：￥1482000.00元，大写：壹佰肆拾捌万贰仟元整。本合同价款是指到交货地点的交货价。合同总价即中标价，它包括货物供应价、税费、运杂费、安装费等，合同价不受市场变化的影响，该价在合同执行过程中是固定不变的。

第三条：交货地点及时限

交货期限：签定合同50日内完成交货及安装。

交货地点：陕西省子长市文化艺术中心场地。

第四条：合同价款结算

（一）本次采购项目资金来源是上级补助资金。

（二）支付时间、方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总款价40%即人民币592800.00元（大写：伍拾玖万贰仟捌佰元整）；设备到甲方指定场地卸货后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为到货款，即人民币444600.00元（大写：肆拾肆万肆仟陆佰元整）；设备安装调试完毕经政府部门验收合格取得合格报告之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为验收移交款，

即人民币444600.00元（大写：肆拾肆万肆仟陆佰元整）。

（三）结算方式：本合同的每笔款项以人民币结算，按照供货进度甲方直接支付。在结算时，乙方须出具有效的结算发票。

（四）鉴于甲方资金拨付受限于政府财政资金拨付流程限制，乙方充分知晓并理解甲方的资金费用审批流程相关规定，因资金拨付流程导致的延迟付款，乙方不追究甲方违约责任。

第五条：质量保证和售后服务承诺

（一）本项目不得转包。

（二）所投产品必须保证是全新的、未经使用过的设备，技术指标先进，质量可靠、货源渠道正常合法，满足甲方要求。

（三）质量标准：国家强制质量技术标准执行、货物的质检、合格证。

（四）自验收合格之日起，质保期：12个月。质保期内乙方定期派技术人员到设备现场走访，对所有设备给予检查维护。

（五）在质保期内乙方所供货物发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到设备现场进行维修，发生的全部费用由乙方承担，若需将产品送回生产厂家，乙方承担往返费用。

第六条：验收

（一）验收由采购单位组织验收。全部货物到齐，验收内容包括货物名称、包装、型号、配置要求、数量、实际运行情况等。

（二）验收依据为：

1、磋商文件、响应文件、澄清表（如有）。

2、本合同及附件文本。

3、国家相关标准和规定。

（三）货物验收报告应由甲方签字盖章作为货物支付付款依据。

（四）验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

第七条：双方的权利和义务

（一）甲、乙双方应严格遵守合同约定的权利、义务。如有违反，违约方应承担违约责任。

（二）乙方保证货物符合合同约定的质量要求。

（三）乙方应按照本合同约定向甲方按时交付货物。

（四）甲方应按照本合同约定及时向乙方支付货款。

（五）甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

（六）甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

第八条：违约责任

（一）乙方不能按时交货的，每逾期一天向甲方偿付合同金额千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

（二）乙方所提供的货物不符合招标文件规定要求的，采购单位有权拒收，乙方应负责更换，并承担由此而造成的误工损失。

（三）乙方严重违约后，采购单位有权单方终止合同。出现此类情况时，将依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》

以及相关政策法规，视违约情形对乙方进行处罚。

（四）甲方无正当理由拒收货物，应由甲方向乙方偿付合同金额的千分之五违约金。

（五）双方无正当理由终止合同，违约方将承担剩余合同金额的5%的违约金。

（六）甲乙双方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

第九条：争议解决

（一）因产品的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位或国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准，鉴定费由乙方承担，双方无条件服从该鉴定的结论。

（二）执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十条：合同变更或终止

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同，如确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十一条：本合同自签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份，子长市政府采购中心执壹份、子长市财政局采购科壹份。

（此页以下无正文）

甲　　方：子长市文化和旅游局

法定代表人：

委托代理人：

地址：子长市长兴街图书馆3楼

电话：0911--7114720

邮编：717300

乙　方：陕西崛能实业有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地　址：延安市宝塔区延安帝豪1单元1104室

开户银行：中国银行股份有限公司延安延大支行

帐　号：102100545380

电　话：13992179881

见证方：子长市政府采购中心

法定代表人：

项目经办人：

电　话：0911-7124684

时间：2025年07月21日

附件：

序号	设备名称	数量及单位	技术参数及性能（配置）要求
1	无机房客货电梯	1台	电（扶）梯编号：DT1 一、主要参数： ★1、载重：2000kg ★2、速度：1.0 m/s 3、服务层站：2/2/2 4、提升高度：H=4.8m（以现场为准） 5、有无机房：无机房（钢带） 6、控制方式：单台 ★7、单双通：贯通 8、操作系统：全电脑全集选方式 9、控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 10、拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 11、门机：中分变频门机 12、井道尺寸(宽×深)：2300mm*2800mm（以现场为准） 13、轿厢尺寸(宽×深×高)：1550mm（±50mm）*2250mm(±50mm)*2500mm(±50mm) ★14、开门净尺寸(宽×高)：1000mm*2300mm 15、顶层净高：4400 mm（以现场为准） 16、底坑深度：1850mm（以现场为准） ★17、轿厢两侧壁：发纹不锈钢 ★18、轿厢后壁：发纹不锈钢 ★19、轿门材质：发纹不锈钢 20、光幕保护：光幕 21、照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 22、通风设施：低噪音风机通风 23、通讯设施：隐藏式对讲装置 24、检修设施：位于轿厢操纵箱下方 25、内呼操作箱：整体式操纵箱 ★26、内呼面板材料：发纹不锈钢 27、内呼显示类型：10英寸LED黑底白字显示 ★28、内呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 ★29、外呼面板材质：所有层为玻璃面板材质 ★30、外呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 31、外呼显示类型： 4.3英寸LED黑底白字显示 ★32、厅门材质：发纹不锈钢 ★33、厅门类型：中分门 ★34、小门套材质：发纹不锈钢 35、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 36、照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 37、单操纵盘 38、层门耐火2小时
2	有机房客梯（无	1台	电（扶）梯编号：DT2 ★1、载重：1600kg ★2、速度：1.75m/s

	障碍电梯）		3、服务层站：7/7/7 4、提升高度：H=24.4m（以现场为准） 5、有无机房：有机房 6、控制方式：单台 ★7、单双通：单通 8、操作系统：全电脑全集选方式 9、控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 10、拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 11、门机：中分变频门机 12、井道尺寸（宽×深）：2200mm*2800mm（以现场为准） 13、轿厢尺寸（宽×深×高）：1750mm（±50mm）*2000mm（±50mm）*2600mm（±50mm） ★14、开门净尺寸（宽×高）：1000mm*2300mm 15、顶层净高：5000 mm（以现场为准） 16、底坑深度：1600mm（以现场为准） ★17、轿厢两侧壁：发纹不锈钢 ★18、轿厢后壁：两边发纹不锈钢加中间白镜面 ★19、轿门材质：发纹不锈钢 20、光幕保护：光幕 21、照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 22、通风设施：低噪音风机通风 23、通讯设施：隐藏式对讲装置 24、检修设施：位于轿厢操纵箱下方 25、内呼操作箱：整体式操纵箱 ★26、内呼面板材料：发纹不锈钢 27、内呼显示类型： 6.4英寸LED黑底白字显示 ★28、内呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 ★29、外呼面板材质：所有层为玻璃面板材质 ★30、外呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 31、外呼显示类型： 4.3英寸LED黑底白字显示 ★32、厅门材质：一二三层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 ★33、厅门类型：中分门 ★34、小门套材质：一二三层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 35、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 36、照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 37、双操纵盘，包含无障碍操纵盘 38、层门耐火2小时
3	有机房客梯	1台	电（扶）梯编号：DT3 ★1、载重：1600kg ★2、速度：1.75m/s 3、服务层站：7/7/7

			4、提升高度：H=24.4m（以现场为准） 5、有无机房：有机房 6、控制方式：单台 ★7、单双通：单通 8、操作系统：全电脑全集选方式 9、控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 10、拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 11、门机：中分变频门机 12、井道尺寸(宽×深)：2350mm*2800mm（以现场为准） 13、轿厢尺寸(宽×深×高)：1700mm（±50mm）*2000mm（±50mm）*2600mm（±50mm） ★14、开门净尺寸(宽×高)：1000mm*2300mm 15、顶层净高：5000 mm（以现场为准） 16、底坑深度：1600mm（以现场为准） ★17、轿厢两侧壁：发纹不锈钢 ★18、轿厢后壁：发纹不锈钢 ★19、轿门材质：发纹不锈钢 20、光幕保护：光幕 21、照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 22、通风设施：低噪音风机通风 23、通讯设施：隐藏式对讲装置 24、检修设施：位于轿厢操纵箱下方 25、内呼操作箱：整体式操纵箱 ★26、内呼面板材料：发纹不锈钢 27、内呼显示类型： 6.4英寸LED黑底白字显示 ★28、内呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 ★29、外呼面板材质：所有层为玻璃面板材质 ★30、外呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 31、外呼显示类型： 4.3英寸LED黑底白字显示 ★32、厅门材质：一二三层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 ★33、厅门类型：中分门 ★34、小门套材质：一二三层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 35、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 36、照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 37、单操纵盘 38、层门耐火2小时
4	有机房客梯（无障碍电梯）	1台	电（扶）梯编号：DT4 ★1、载重：1600kg ★2、速度：1.75m/s 3、服务层站：8/8/8 4、提升高度：H=28.6m（以现场为准）

			5、有无机房：有机房 6、控制方式：单台 ★7、单双通：单通 8、操作系统：全电脑全集选方式 9、控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 10、拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 11、门机：中分变频门机 12、井道尺寸(宽×深)：2350mm*2800mm（以现场为准） 13、轿厢尺寸(宽×深×高)：1750mm（±50mm）*2000mm（±50mm）*2600mm（±50mm） ★14、开门净尺寸(宽×高)：1100mm*2300mm 15、顶层净高：5000 mm（以现场为准） 16、底坑深度：1850mm（以现场为准） ★17、轿厢两侧壁：发纹不锈钢 ★18、轿厢后壁：两边发纹不锈钢加中间白镜面 ★19、轿门材质：发纹不锈钢 20、光幕保护：光幕 21、照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 22、通风设施：低噪音风机通风 23、通讯设施：隐藏式对讲装置 24、检修设施：位于轿厢操纵箱下方 25、内呼操作箱：整体式操纵箱 ★26、内呼面板材料：发纹不锈钢 27、内呼显示类型： 6.4英寸LED黑底白字显示 ★28、内呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 ★29、外呼面板材质：所有层为玻璃面板材质 ★30、外呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 31、外呼显示类型： 4.3英寸LED黑底白字显示 ★32、厅门材质：一二三层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 ★33、厅门类型：中分门 ★34、小门套材质：一二三层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 35、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 36、照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 37、双操纵盘，包含无障碍操纵盘 38、层门耐火2小时
5	有机房客梯	1台	电（扶）梯编号：DT5 ★1、载重：1600kg ★2、速度：1.75m/s 3、服务层站：8/8/8 4、提升高度：H=28.6m（以现场为准） 5、有无机房：有机房

			6、控制方式：单台 ★7、单双通：单通 8、操作系统：全电脑全集选方式 9、控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 10、拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 11、门机：中分变频门机 12、井道尺寸(宽×深)：2350mm*2800mm（以现场为准） 13、轿厢尺寸(宽×深×高)：1750mm（±50mm）*2000mm（±50mm）*2600mm（±50mm） ★14、开门净尺寸(宽×高)：1100mm*2300mm 15、顶层净高：5000 mm（以现场为准） 16、底坑深度：1850mm（以现场为准） ★17、轿厢两侧壁：发纹不锈钢 ★18、轿厢后壁：发纹不锈钢 ★19、轿门材质：发纹不锈钢 20、光幕保护：光幕 21、照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 22、通风设施：低噪音风机通风 23、通讯设施：隐藏式对讲装置 24、检修设施：位于轿厢操纵箱下方 25、内呼操作箱：整体式操纵箱 ★26、内呼面板材料：发纹不锈钢 27、内呼显示类型： 6.4英寸LED黑底白字显示 ★28、内呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 ★29、外呼面板材质：所有层为玻璃面板材质 ★30、外呼按钮类型：不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 31、外呼显示类型： 4.3英寸LED黑底白字显示 ★32、厅门材质：一二三层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 ★33、厅门类型：中分门 ★34、小门套材质：一二三层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉 35、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 36、照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 37、单操纵盘 38、层门耐火2小时
电梯功能 （一）必要功能 1. 全集选控制 2. 满载直驶 3. 自动返回基站 4. 错误指令取消 5. 楼层间距自学习			

6. 锁梯开关
7. 开关门按钮
8. 厅外、轿内开门时间分别控制
9. 自动校正运行
10. 关门等待取消
11. 本层厅外重开门
12. 无称重力矩补偿
13. 末站换向预指示
14. 司机服务
15. 独立服务
16. 就近平层功能
17. 端站保护
18. 故障自诊断
19. 驱动设备过热保护
20. 关门力矩保护
21. 速度异常检测功能
22. 接触器异常检测功能
23. 电网异常检测功能
24. 光幕门保护
25. 超载报警
26. 轿厢开、关门延时保护
27. 抱闸异常检测功能
28. 厅门自学习
29. 安全救助功能
30. 钢丝绳滑动自检功能
31. 控制系统温度监测
32. 防捣乱保护
33. 自动泊梯
34. 厅外呼梯切除开关
35. 静态定位功能
36. 轿顶检修
37. 静音模式
38. 语音安抚
39. 斜线撤电流
40. 检修零速停车
41. 免调试功能
42. 层站召唤智能登记
43. 开门保持时间智能调节
44. 智能舒适运行
45. 按钮粘连自动识别
46. 轿厢到站钟
47. 厅外及轿厢方向指示
48. 轿内、厅外显示
49. 轿内消防状态提醒显示
50. 轿厢警铃
51. 按钮微亮

52. 五方对讲
53. 个性化楼层显示设置
54. 机房紧急电动运行
55. 显示节能
56. 轿厢内应急照明
57. 轿内照明风扇自动控制
58. 防犯罪保护
59. 错误操作保护
60. 井道进入检测
61. 门锁短接检测
62. 抱闸力矩自动检测
63. 停梯开关
64. 轿厢关门保护
65. 满载直使
66. 预平层复位功能
67. 轿内照明控制
68. 超载保护
69. 开、关门按钮
70. 厅、轿门分别控制
71. 数字式大厅/轿内显示
72. 内部通话装置
73. 本层厅外开门
74. 重新初始化运行
75. 安全停靠
76. 终端楼层保护
77. 启动时力矩补偿
78. 开、关门按钮灯
79. 提前开门
80. 自动再平层功能
81. 轿厢意外移动保护