

延安市安塞区乡村振兴局

2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(砖窑湾镇苗家河红薯种植基地生产道路硬化项目)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-076-0151

合

同

书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 陕西龙杰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：陕西龙杰建设工程有限公司

二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起60日历天
- 2、施工地点：安塞区砖窑湾镇苗家河红薯种植基地
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定 2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河红薯种植基地生产道路硬化项目）

施工费：969000.00（大写：玖拾陆万玖仟元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币叁拾捌万柒仟陆佰元整（¥387600.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币叁拾捌万柒仟陆佰元整（¥387600.00元）。
3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币壹拾陆万肆仟柒佰叁拾元整（¥164730.00元）。
4. 剩余合同总价款的3%，即人民币贰万玖仟零柒拾元整（¥29070.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期1年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人： 组织机构代码： 电 话： 地 址： 2023年11月8日	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 开户银行：中国农业银行股份有限公司安塞区支行 户 名：陕西龙杰建设工程有限公司 帐 号：26930101040010275 地 址：延安市安塞区城北区塞上明珠小区3号楼2楼门面 电 话：13772256333 2023年11月8日
--	--

签约地点：延安市安塞区政府采购中心



3.2 已标价工程量清单

2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河红薯
种植基地生产道路硬化项目）工程

响 应 总 价

响应总价(小写): 972043.00

(大写) 玖拾柒万贰仟零肆拾叁元整

供应商: 陕西龙杰建设工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或其授权人: _____ (签字或盖章)

编制人: _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2023 年 10 月 30 日

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河村红薯种植基地建设生产道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河村红薯种植基地建设生产道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计					场外运输损耗	
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第700章绿化及环境保护设施			辅助生产	数量
1001001	人工	工日	105.89	1199.504	46.201	1144.594	8.71				
1051001	机械工	工日	105.89	84.202	21.343	61.77	1.089				
3003002	汽油(92号)	kg	7.5	32.345			32.345				
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.08	2690.265	726.905	1963.36					
3005002	电	kW h	1.06	336.369		336.369					
3005004	水	m 3	4.85	679.947		625.512	54.435				
4013001	草籽	kg	36.7	152.418			152.418				
5501002	土(路面用堆方)	m 3		1735.387		1735.387					
5503003	熟石灰	t	330.1	333.202		333.202					
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m 3	145.63	409.71		409.71					
5507003	青(红)砖	千块	431.07	830.367		830.367					
5509001	32.5级水泥	t	371.68	99.769		99.769					
7801001	其他材料费	元	1	4658.477		4328.601	329.876				
8001003	功率90kW 以内履带式推土机	台班	1022.49	8.667	8.667						
8001045	斗容量1.0m 3轮胎式装载机(ZL20)	台班	569.15	12.51		12.51					
8001058	功率120kW 以内平地机(F155)	台班	1162.49	4.127		4.127					
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	572.3	7.448	4.008	3.439					
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	731.23	11.006		11.006					
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾(YZS06B)	台班	163.07	7.621		7.621					
8003005	功率235kW 以内稳定土拌和机(W B230)	台班	1960.11	0.55		0.55					

编制：

10/125复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河村红薯种植基地生产道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河村红薯种植基地生产道路硬化项目）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	200	清单第200章路基			16336		4892		11156	16048		513	625	2386	1297	1878	22669	
2	202	场地清理			10827		1748		8862	10610		334	452	1196	862	1211	14652	
3	202~1	清理与掘除			10827		1748		8862	10610		334	452	1196	862	1211	14652	
4	~a	清除表土	m 3	4127.19	10827		1748		8862	10610		334	452	1196	862	1211	14652	3.55
5	204	填方路基			5509		3144		2294	5438		179	173	1190	435	667	8017	
6	204~1	路基填筑(包括填前压实)			5509		3144		2294	5438		179	173	1190	435	667	8017	
7	~a	路床碾压(压实度93%)	m 2	14846	5509		3144		2294	5438		179	173	1190	435	667	8017	0.54
8	300	清单第300章路面			657595		121202	572047	28871	722120		13345	31592	42615	52128	77562	939282	
9	303	石灰稳定土底基层、基层			150948		18938	114131	18288	151357		1958	4406	7236	11673	15897	192465	
10	303~3	石灰稳定土基层			150948		18938	114131	18288	151357		1958	4406	7236	11673	15897	192465	
11	~a	100mm厚3.7灰土	m 2	13757.3	150948		18938	114131	18288	151357		1958	4406	7236	11673	15897	192465	13.99
12	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			9161		7878		1243	9121		251	267	2897	718	1193	14447	
13	313~1	路肩培土	m 3	362.9	9161		7878		1243	9121		251	267	2897	718	1193	14447	39.81
14	315	120mm厚标准砖侧铺	m 2	13031.5	497486		94386	457916	9340	561642		11136	26919	32482	39737	60472	732370	56.2
15	700	清单第700章绿化及环境保护设施			12931		922	6188	712	7822		33	89	346	969	833	10092	
16	703	撒播草种和铺植草皮			12931		922	6188	712	7822		33	89	346	969	833	10092	
17	703~1	撒播草种(路肩种植苜蓿)	m 2	1088.7	12931		922	6188	712	7822		33	89	346	969	833	10092	9.27
合计					686862		127016	578235	40739	745990		13891	32306	45347	54394	80273	972043	

编制：12/125复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河村红薯种植基地生产道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河村红薯种植基地生产道路硬化项目）

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季雨季夜间施工增加费 高原地区施工增加费 风沙地区施工增加费 沿海地区施工增加费 行车干扰施工增加费 施工辅助费 工地转移费											综合费率		基本养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率					
													I	II											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方	2.27	0.175						0.521	0.27	2.715	0.521	2.747	0.131			0.271	3.149	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
02	石方	0.429	0.14						0.47	0.198	0.767	0.47	2.792	0.117			0.259	3.168	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
03	运输	0.437	0.178						0.154	0.185	0.8	0.154	1.374	0.13			0.264	1.768	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04	路面	1.371	0.153						0.818	0.389	1.913	0.818	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04-1	路面 (隧道路面)	1.371							0.818	0.389	1.76	0.818	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
05	隧道	0.71							1.195	0.313	1.023	1.195	3.569	0.104			0.513	4.186	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06	构造物 I	1.438	0.131						1.201	0.315	1.884	1.201	3.587	0.12			0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06-1	构造物 I (绿化)		0.131						1.201	0.315	0.446	1.201	3.587	0.12			0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
07	构造物 II	1.902	0.141	0.903					1.537	0.403	3.349	1.537	4.726	0.14			0.545	5.411	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08	构造物 III (一般)	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-1	构造物 III (室内)	3.523		1.702					2.729	0.753	5.978	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-2	构造物 III (桥梁)	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-3	构造物 III (设备安装)	3.523							2.729	0.753	4.276	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
09	技术复杂大桥	2.23	0.181	0.928					1.677	0.469	3.808	1.677	4.143	0.115			0.637	4.895	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10	钢材及钢结构 (一般)	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.181							0.564	0.424	0.605	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河村红薯种植基地建设生产道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河村红薯种植基地建设生产道路硬化项目）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	163.07	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	功率235kW 以内稳定土拌和机W B230	台班	8003005	1960.11	
3	汽油92号	kg	3003002	7.5		21	出料容量400L以内灰浆搅拌机U B25	台班	8005010	141.92	
4	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.08		22	容量4000L以内洒水车	台班	8007040	604.59	
5	电	kW h	3005002	1.06		23	容量10000L以内洒水汽车 YG B170G SSN	台班	8007043	1088.47	
6	水	m 3	3005004	4.85		24	小型机具使用费	元	8099001	1	
7	草籽	kg	4013001	36.7		25	定额基价	元	1999	1	
8	土路面用碎石	m 3	5501002								
9	熟石灰	t	5503003	330.1							
10	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m 3	5503005	145.63							
11	青（红）砖240mm × 115mm × 53mm	千块	5507003	431.07							
12	32.5级水泥	t	5509001	371.68							
13	其他材料费	元	7801001	1							
14	功率90kW 以内履带式推土机T 120A	台班	8001003	1022.49							
15	斗容量1.0m 3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	569.15							
16	功率120kW 以内平地机F155	台班	8001058	1162.49							
17	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	572.3							
18	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	731.23							

编制：

14/125复核：

工程量清单单价分析表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（砖窑湾镇苗家河村红薯种植基地生产道路硬化项目）

货币单位：人民币（元）

第 1 页

共 1 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价			主材费						
1	202-1-a	清除表土	0.004	105.89	0.42		m 3				2.15	0.08	0.4	0.29	0.21	3.55	
2	204-1-a	路床碾压（压实度93%）	0.002	105.89	0.21		m 2				0.15	0.01	0.09	0.04	0.03	0.54	
3	303-3-a	100mm厚3:7灰土	0.013	105.89	1.38		m 2			8.3	1.33	0.14	0.85	1.16	0.85	13.99	
【1】	5501002	土				0.126	m 3										
【2】	5503003	熟石灰				0.024	t	330.1	8								
【3】	7801001	其他材料费				0.301	元	1	0.3								
4	313-1	路肩培土	0.205	105.89	21.71		m 3				3.43	0.69	8.72	3.29	1.98	39.81	
5	315	120mm厚标准砖侧铺	0.068	105.89	7.24		m 2			35.14	0.72	0.85	4.56	4.64	3.05	56.2	
【1】	3005004	水				0.048	m 3	4.85	0.23								
【2】	5503005	中（粗）砂				0.031	m 3	145.63	4.58								
【3】	5507003	青（红）砖				0.064	千块	431.07	27.47								
【4】	5509001	32.5级水泥				0.008	t	371.68	2.85								
【5】	7801001	其他材料费				0.014	元	1	0.01								
6	703-1	撒播草种（路肩种植苜蓿）	0.008	105.89	0.85		m 2			5.68	0.65	0.03	0.4	0.77	0.89	9.27	
【1】	3005004	水				0.05	m 3	4.85	0.24								
【2】	4013001	草籽				0.14	kg	36.7	5.14								
【3】	7801001	其他材料费				0.303	元	1	0.3								

