

延安市安塞区乡村振兴局

2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(化子坪镇张岔村道路硬化项目)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-070-0135

合
同
书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

二、工程量清单详见投标文件

1、施工期限：合同签订之日起60日历天

2、施工地点：安塞区化子坪镇张岔村

3、工程质量：工程质量符合国家标准

4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定 2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）施工费：191200.00

（大写：壹拾玖万壹仟贰佰元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币柒万陆仟肆佰捌拾元整（¥76480.00元）。

2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币柒万陆仟肆佰捌拾元整（¥76480.00元）。

3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币叁万贰仟伍佰零肆元整（¥32504.00元）。

4. 剩余合同总价款的3%，即人民币伍仟柒佰叁拾陆元整（¥5736.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Some visible characters include "1945", "10/10", and "10/10".

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Some visible characters include "1945", "10/10", and "10/10".

Handwritten text, mostly illegible due to fading. Some visible characters include "1945", "10/10", and "10/10".

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期 1 年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人： 组织机构代码： 电 话： 地 址： 2013 年 11 月 8 日	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行 户 名：延安市安塞区建筑工程施工总公司 帐 号：61001687411050000077 地 址：延安市安塞区城北区 电 话：0911-6212715 2013 年 11 月 8 日
---	---

签约地点：延安市安塞区政府采购中心



投标报价汇总表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	200	路基	12694
2	300	路面	177222
3	700	绿化及环境保护设施	1509
4		第100章至第700章合计	191425
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	191425
7		计日工合计	
8		暂列金额(不计日工总额)	
9		投标报价	191425

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单第 200章 基	清单第 300章 路面	清单第 700章 绿化及环境 保护设施				辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	239.374	20.953	216.939	1.482						
1051001	机械工	工日	105.89	17.537	5.953	11.399	0.185						
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	3.86	0.624	0.624								
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4335.4	0.007	0.007								
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.16	0.25	0.25								
3003002	汽油（92号）	kg	7.5	5.502			5.502						
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.08	593.091	218.256	374.835							
3005002	电	kW h	1.06	68.118	2.684	65.433							
3005004	水	m 3	4.85	140.924	9.984	121.68	9.26						
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm，中方混合规格）	m 3	1371.68	0.037	0.037								
4013001	草籽	kg	29.36	25.928			25.928						
5501002	土（路面用堆方）	m 3		330.432		330.432							
5503003	熟石灰	t	291.26	63.444		63.444							
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m 3	155.34	82.995	3.295	79.7							
5507003	青（红）砖	千块	422.33	168.157	6.627	161.53							
5509001	32.5级水泥	t	353.98	20.212	0.804	19.408							
7801001	其他材料费	元	1	886.331	5.242	824.974	56.116						
8001003	功率90kW 以内履带式推土机	台班	1022.49	1.704	1.704								
8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机（W Y200A 液压）	台班	1467.35	0.749	0.749								
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机（ZL20）	台班	569.15	2.558	0.125	2.434							
8001058	功率120kW 以内平地机（F155）	台班	1162.49	0.786		0.786							

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗			
					清单第 200章路 基	清单第 300章路 面	清单第 700章绿 化及环境 保护设施						辅助生产	%	数量
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	572.3	1.453	0.799	0.655									
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	731.23	2.096		2.096									
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZ306B）	台班	163.07	0.972		0.972									
8003005	功率235kW 以内稳定土拌和机（WB230）	台班	1960.11	0.105		0.105									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UB25）	台班	141.92	3.167	0.125	3.042									
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	604.59	0.185			0.185								
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YG-B170G SSN）	台班	1088.47	0.419		0.419									
8099001	小型机具使用费	元	1	9.075			9.075								

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	7.42%		税率(%)	9.0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	200	清单第200章路基			8945		2219	3736	3387	9342		248	403	950	712	1049		12694	
2	202	场地清理			3352		443		2841	3284		101	125	321	265	369		4469	
3	202~1	清理与掘除			2128		344		1742	2086		67	89	235	169	238		2888	
4	~a	清除表土	m 3	811.2	2128		344		1742	2086		67	89	235	169	238		2888	3.56
5	202~2	挖除旧路面			1224		99		1099	1198		34	36	86	96	131		1581	
6	~c	原有砖路面铲除	m 3	93.6	1224		99		1099	1198		34	36	86	96	131		1581	16.89
7	204	填方路基			1097		626		457	1083		36	35	237	87	133		1597	
8	204~1	路基填筑(包括填前压实)			1097		626		457	1083		36	35	237	87	133		1597	
9	~a	路床碾压(压实度93%)	m 2	2957.5	1097		626		457	1083		36	35	237	87	133		1597	0.54
10	209	挡土墙			4496		1150	3736	89	4975		111	243	392	360	547		6628	
11	209~3	砌体挡土墙			4496		1150	3736	89	4975		111	243	392	360	547		6628	
12	~a	标准砖M 7.5水泥砂浆砌筑	m 3	12.48	4496		1150	3736	89	4975		111	243	392	360	547		6628	531.09
13	300	清单第300章路面			126686		22972	107363	5458	135793		2573	6109	8067	10045	14632		177222	
14	303	石灰稳定土底基层、基层			28742		3606	19267	3482	26355		373	839	1378	2223	2805		33975	
15	303~3	石灰稳定土基层			28742		3606	19267	3482	26355		373	839	1378	2223	2805		33975	
16	~a	100mm厚3:7灰土	m 2	2619.5	28742		3606	19267	3482	26355		373	839	1378	2223	2805		33975	12.97
17	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			1169		1005		159	1164		33	34	370	92	152		1845	
18	313~1	路肩培土	m 3	46.3	1169		1005		159	1164		33	34	370	92	152		1845	39.85
19	315	120mm厚标准砖侧铺	m 2	2535	96775		18361	88096	1817	108274		2167	5236	6319	7730	11675		141402	55.78

编制： 复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		措施费 (%)										综合费率		基本费 用	主副食 运费补 贴	职工探亲工 旅费补 贴	养老保险费 率	失业保险费 率	医疗保险费 率	工伤保险费 率	住房公积金 率					
												I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	土方	2.27	0.175						0.521	0.27	2.715	0.521	2.747	0.131				0.271	3.149	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
02	石方	0.429	0.14						0.47	0.198	0.767	0.47	2.792	0.117				0.259	3.168	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
03	运输	0.437	0.178						0.154	0.185	0.8	0.154	1.374	0.13				0.264	1.768	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04	路面	1.371	0.153						0.818	0.389	1.913	0.818	2.427	0.088				0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04-1	路面 (隧道路面)	1.371							0.818	0.389	1.76	0.818	2.427	0.088				0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
05	隧道	0.71							1.195	0.313	1.023	1.195	3.569	0.104				0.513	4.186	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06	构造物 I	1.438	0.131						1.201	0.315	1.884	1.201	3.587	0.12				0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06-1	构造物 I (绿化)		0.131						1.201	0.315	0.446	1.201	3.587	0.12				0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
07	构造物 II	1.902	0.141	0.903					1.537	0.403	3.349	1.537	4.726	0.14				0.545	5.411	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08	构造物 III (一般)	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248				1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-1	构造物 III (室内)	3.523		1.702					2.729	0.753	5.978	2.729	5.976	0.248				1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-2	构造物 III (桥梁)	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248				1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-3	构造物 III (设备安装)	3.523							2.729	0.753	4.276	2.729	5.976	0.248				1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
09	技术复杂大桥	2.23	0.181	0.928					1.677	0.469	3.808	1.677	4.143	0.115				0.637	4.895	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10	钢材及钢结构 (一般)	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113				0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113				0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.181							0.564	0.424	0.605	0.564	2.242	0.113				0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	

编制： 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）
 编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

序号	工程名称	措施费										企业管理费										规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	冬雨季施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	海地区施工增加费	地行车干施工增加费	施工辅助费	施工转移费	综合费用		职工探亲路费	职工取暖补贴	职工误餐补贴	职工交通费	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	生育保险费	住房公积金	综合费	综合费	综合费
												I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	清除表土	31	3						26	7	41	26	76	3			10	89	113	5	51	6	60	235		
2	原有砖路面铲除	17	2						10	5	24	10	30	1			5	36	41	2	19	2	22	86		
3	路床碾压（压实度93%）	25	2						6	3	30	6	30	1			3	35	114	5	52	6	60	237		
4	标准砖M 7.5水泥砂浆砌筑	24	2	11					69	5	42	69	212	6			25	243	188	8	85	11	100	392		
5	100mm 厚3.7灰土	99	11						235	28	138	235	698	25			116	839	661	29	299	38	351	1378		
6	路肩培土	16	2						10	5	23	10	28	1			5	34	177	8	80	10	94	370		
7	120mm 厚标准砖侧铺	386	29	183					1487	82	680	1487	4574	135			527	5236	3031	133	1373	172	1610	6319		
8	撒播草种（路肩种植苜蓿）								4	1	1	4	13				2	15	28	1	13	2	15	59		
9	合计：	598	51	194					1847	136	979	1847	5661	172			693	6527	4353	191	1972	247	2312	9076		

复核：

编制：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY200A 液压	台班	8001030	1467.35	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	569.15	
3	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	3.86		21	功率120kW 以内平地机F155	台班	8001058	1162.49	
4	钢管无缝钢管	t	2003008	4335.4		22	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	572.3	
5	铁钉混合规格	kg	2009030	4.16		23	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	731.23	
6	汽油92号	kg	3003002	7.5		24	机械自身质量0.6手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	163.07	
7	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.08		25	功率235kW 以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005	1960.11	
8	电	kWh	3005002	1.06		26	出料容量400L以内灰浆搅拌机UB25	台班	8005010	141.92	
9	水	m ³	3005004	4.85		27	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	604.59	
10	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m ³	4003002	1371.68		28	容量10000L以内洒水汽车 YG15170G SSN	台班	8007043	1088.47	
11	草籽	kg	4013001	29.36		29	小型机具使用费	元	8099001	1	
12	土路面用堆方	m ³	5501002			30	定额基价	元	1999	1	
13	熟石灰	t	5503003	291.26							
14	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	155.34							
15	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	422.33							
16	32.5级水泥	t	5509001	353.98							
17	其他材料费	元	7801001	1							
18	功率90kW 以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1022.49							

编制： 复核：

工程量清单单价分析表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（化子坪镇张岔村道路硬化项目）

货币单位：人民币（元）

第 1 页

共 2 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价								
1	202-1-a	清除表土	0.004	105.89	0.42		m ³				2.15	0.08	0.4	0.29	0.21	3.56
2	202-2-c	原有砖路面铲除	0.010	105.89	1.06		m ³				11.74	0.36	1.3	1.4	1.03	16.89
3	204-1-a	路床碾压（压实度93%）	0.002	105.89	0.21		m ²				0.15	0.01	0.09	0.04	0.03	0.54
4	209-3-a	标准砖M 7.5水泥砂浆砌筑	0.870	105.89	92.15		m ³		299.36	0.00	7.13	8.89	50.88	43.83	28.85	531.09
【1】	2001021	8~12号铁丝				0.05	kg	3.86	0.19							
【2】	2003008	钢管				0.001	t	4335.4	2.6							
【3】	2009030	铁钉				0.02	kg	4.16	0.08							
【4】	3005004	水				0.8	m ³	4.85	3.88							
【5】	4003002	锯材				0.003	m ³	1371.68	4.12							
【6】	5503005	中（粗）砂				0.264	m ³	155.34	41.01							
【7】	5507003	青（红）砖				0.531	千块	422.33	224.26							
【8】	5509001	32.5级水泥				0.064	t	353.98	22.8							
【9】	7801001	其他材料费				0.42	元	1	0.42							
5	303-3-a	100m m 厚3:7灰土	0.013	105.89	1.38		m ²		7.36		1.33	0.14	0.85	1.07	0.85	12.97
【1】	5501002	土				0.126	m ³									
【2】	5503003	熟石灰				0.024	t	291.26	7.05							
【3】	7801001	其他材料费				0.301	元	1	0.3							
6	313-1	路肩培土	0.205	105.89	21.71		m ³				3.43	0.71	8.73	3.28	1.99	39.85
7	315	120m m 厚标准砖侧铺	0.068	105.89	7.24		m ²		34.75		0.72	0.85	4.56	4.61	3.05	55.78
【1】	3005004	水				0.048	m ³	4.85	0.23							

