延安市安塞区乡村振兴局

2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

（坪桥镇西洼界村尖山湾大棚生产道路硬化项目）

（委托-竞争性磋商）

合同编号：SXJC-ZC-2023-071-0145

合

同

书

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：安塞善驭建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：安塞善驭建筑工程有限公司

二、工程量清单详见投标文件

1、施工期限：合同签订之日起60日历天

2、施工地点：安塞区坪桥镇西洼界村尖山湾

3、工程质量：工程质量符合国家标准

4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（坪桥镇西洼界村尖山湾大棚生产道路硬化项目）施工费：378500.00（大写：叁拾柒万捌仟伍佰元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币壹拾伍万壹仟肆佰元整（￥151400.00元）。

2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币壹拾伍万壹仟肆佰元整（￥151400.00元）。

3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币陆万肆仟叁佰肆拾伍元整（￥64345.00元）。

4. 剩余合同总价款的3%，即人民币壹万壹仟叁佰伍拾伍元整（￥11355.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；

2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；

3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；

4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；

5、乙方保修期 1 年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；

2. 本合同自签订之日起生效；

3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲　　方（盖章）：	乙　　方（盖章）：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人：	开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行
组织机构代码：	户　名：安塞善驭建筑工程有限公司
电　　话：	帐　号：61050168741100000352 5
地　　址：	地　址：延安市安塞区城北区园则沟1102
	电　话：13484411105
2023年 11月 8日	2023年 11月 8 日

签约地点：延安市安塞区政府采购中心

工程量清单表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（坪桥镇西洼界村尖山湾大棚生产道路硬化项目）

标表2

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清除表土	m3	954.03	3.61	3444
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	路床碾压（压实度93%）	m2	3506.5	1.69	5926
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	砖砌水渠50*50	m	658	195.75	128804
-e	工字型混凝土承重盖板（1.0*0.7*0.15m）	块	55	165.78	9118
207-10	仰斜式排水孔				
-a	DN300螺纹管	m	60	126.07	7564
-b	DN300混凝土管	m	30	108.57	3257

清单 第200章 合计 人民币 158113 元

工程量清单表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（坪桥镇西洼界村尖山湾大棚生产道路硬化项目）

标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层				
303-3	石灰稳定土基层				
-a	100mm厚3:7灰土	m2	3011	11.76	35409
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	48.5	39.79	1930
315	120mm厚标准砖侧铺	m2	2962.5	61.39	181868

清单 第300章 合计 人民币 219207 元

工程量清单表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（坪桥镇西洼界村尖山湾大棚生产道路硬化项目）

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-1	撒播草种（路肩种植苜蓿）	m2	194	14.51	2815

清单 第700章 合计 人民币 2815元

工程量清单单价分析表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（坪桥镇西洼界村尖山湾大棚生产道路硬化项目）　　货币单位：人民币（元）　　第1页　共2页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	202-1-a	清除表土	0.004	105.89	0.42		m3					2.2	0.07	0.41	0.3	0.21	3.61
2	204-1-a	路床碾压（压实度93%）	0.001	105.89	0.07		m2					1.19	0.04	0.15	0.14	0.1	1.69
3	207-1-a	砖砌水渠50*50	0.317	105.89	33.61		m		108.74		108.74	4.81	2.74	19.22	16.16	10.46	195.75
【1】	2001021	8～12号铁丝				0.012	kg	4.36	0.05		0.05						
【2】	2003008	钢管					t	4179.49	0.6		0.6						
【3】	2009030	铁钉				0.005	kg	4.7	0.02		0.02						
【4】	3005004	水				0.239	m3	5	1.2		1.2						
【5】	4003002	锯材				0.001	m3	1504.42	1.08		1.08						
【6】	5503005	中（粗）砂				0.094	m3	160	15.07		15.07						
【7】	5507003	青（红）砖				0.19	千块	430	81.65		81.65						
【8】	5509001	32.5级水泥				0.023	t	390	8.95		8.95						
【9】	7801001	其他材料费				0.115	元	1	0.11		0.11						
4	207-1-e	工字型混凝土承重盖板（1.0*0.7*0.15m）	0.065	105.89	6.89		块		141.7		141.7		0.2	2.66	13.69	0.63	165.78
【1】	3005004	水				0.105	m3	5	0.53		0.53						
【2】	5503005	中（粗）砂				0.004	m3	160	0.69		0.69						
【3】	5509001	32.5级水泥				0.001	t	390	0.48		0.48						
5	207-10-a	DN300螺纹管	0.140	105.89	14.82		m		80.88		80.88	3.06	1.29	9.01	10.41	6.59	126.07
【1】	5001023	Φ300mm以内双壁波纹管				1.01	m	80	80.8		80.8						
【2】	7801001	其他材料费				0.079	元	1	0.08		0.08						
6	207-10-b	DN300混凝土管	0.108	105.89	11.43		m		68.07		68.07	5.5	1.15	7.65	8.96	5.8	108.57

工程量清单单价分析表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（坪桥镇西洼界村尖山湾大棚生产道路硬化项目）　　货币单位：人民币（元）　　第2页　共2页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【1】	3005004	水				0.01	m3	5	0.05		0.05						
【2】	5503005	中（粗）砂				0.006	m3	160	0.91		0.91						
【3】	5509001	32.5级水泥				0.002	t	390	0.64		0.64						
【4】	5511005	Φ300mm以内混凝土排水管				1.01	m	65	65.65		65.65						
【5】	7801001	其他材料费				0.816	元	1	0.82		0.82						
7	303-3-a	100mm厚3:7灰土	0.005	105.89	0.5		m2		8.98		8.98	0.14	0.06	0.46	0.97	0.65	11.76
【1】	5503003	熟石灰				0.028	t	320	8.98		8.98						
8	313-1	路肩培土	0.205	105.89	21.71		m3					3.45	0.59	8.78	3.29	1.98	39.79
9	315	120mm厚标准砖侧铺	0.117	105.89	12.35		m2		34.8		34.8		0.53	5.42	5.07	3.22	61.39
【1】	5503004	砂				0.037	m3	160	5.98		5.98						
【2】	5507003	青（红）砖				0.067	千块	430	28.82		28.82						
10	703-1	撒播草种（路肩种植苜蓿）	0.008	105.89	0.85		m2		10.47		10.47	0.68	0.03	0.41	1.2	0.89	14.51
【1】	3005004	水				0.05	m3	5	0.25		0.25						
【2】	4013001	草籽				0.14	kg	70.8	9.91		9.91						
【3】	7801001	其他材料费				0.303	元	1	0.3		0.3						

人工、材料、机械台班单价及数量汇总表

建设项目名称2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（坪桥镇西洼界村

编制范围2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（坪桥镇西洼界村尖山　　第1页 共1页　　07表

序号	名称	单位	代号	数量	价格（元）	合计（元）	备注
1	人工	工日	1001001	601.38	105.89	63679.6	
2	机械工	工日	1051001	22.75	105.89	2409	
3	工字型混凝土承重盖板（1.0*0.7*0.15m）	块		55.00	140	7700	
4	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	7.90	4.36	34.43	
5	钢管无缝钢管	t	2003008	0.10	4179.49	397.05	
6	铁钉混合规格	kg	2009030	3.16	4.7	14.84	
7	汽油92号	kg	3003002	8.12	8.29	67.27	
8	柴油0号,－10号,－20号	kg	3003003	632.05	7.44	4702.47	
9	电	kW·h	3005002	52.17	1	52.17	
10	水	m3	3005004	173.06	5	865.32	
11	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	4003002	0.47	1504.42	713.1	
12	草籽	kg	4013001	27.16	70.8	1922.93	
13	Φ300mm以内双壁波纹管	m	5001023	60.60	80	4848	
14	熟石灰	t	5503003	84.46	320	27027.84	
15	砂路面用堆方	m3	5503004	110.80	160	17727.68	
16	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	62.37	160	9979.68	
17	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	323.49	430	139101.56	
18	32.5级水泥	t	5509001	15.23	390	5937.75	
19	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	30.30	65	1969.5	
20	其他材料费	元	7801001	163.61	1	163.61	
21	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	2.00	1046.02	2095.18	
22	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液	台班	8001025	2.12	831.67	1765.64	
23	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	0.36	1194.23	431.12	
24	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	2.20	586.8	1289.79	
25	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1.54	1192.06	1839.35	
26	机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	4.56	512.34	2335.25	
27	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	1.02	164.22	167.34	
28	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	2.35	140.63	330.9	
29	装载质量5t以内载货汽车	台班	8007004	0.05	551.09	29.76	
30	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	0.19	628.06	121.84	
31	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	0.13	715.34	90.13	
32	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106	台班	8015013	0.06	137.41	8.24	
33	小型机具使用费	元	8099001	11.43	1	11.43	