

延安市安塞区乡村振兴局

2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-079-0139

合

同

书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程施工总公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程有限公司

二、工程量清单详见投标文件

1、施工期限：合同签订之日起60日历天

2、施工地点：安塞区沿河湾镇寨子湾村

3、工程质量：工程质量符合国家标准

4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定 2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）施工费：907200.00（大写：玖拾万零柒仟贰佰元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币叁拾陆万贰仟捌佰捌拾元整（¥362880.00元）。

2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币叁拾陆万贰仟捌佰捌拾元整（¥362880.00元）。

3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币壹拾伍万肆仟贰佰贰拾肆元整（¥154224.00元）。

4. 剩余合同总价款的3%，即人民币贰万柒仟贰佰壹拾陆元整（¥27216.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期1年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人： 组织机构代码： 电 话： 地 址： 2013 年 11 月 8 日	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行 户 名：延安市安塞区建筑工程施工总公司 帐 号：61001687411050000077 地 址：延安市安塞区城北区 电 话：0911-6212715 2013 年 11 月 8 日
---	---

签约地点：延安市安塞区政府采购中心



工程量清单表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）

标表2

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单第 200章路 基	清单第 300章路 面	清单第 700章绿 化及环境 保护设施				辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	105.89	2142.851	44.116	2093.664	5.071					
1051001	机械工	工日	105.89	49.529	20.104	28.791	0.634					
3003002	汽油（92号）	kg	7.5	18.833			18.833					
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.08	1941.211	685.399	1255.811						
3005004	水	m ³	4.85	307.256		275.561	31.695					
4013001	草籽	kg	29.36	88.746			88.746					
5501002	土（路面用堆方）	m ³		3280.059		3280.059						
5503003	熟石灰	t	300.97	312.092		312.092						
5507003	青（红）砖	千块	398.06	800.129		800.129						
7801001	其他材料费	元	1	4070.667		3878.596	192.072					
8001003	功率90kW 以内履带式推土机	台班	1022.49	8.118	8.118							
8001058	功率120kW 以内平地机（F155）	台班	1162.49	3.866		3.866						
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	572.3	7.09	3.868	3.221						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	731.23	10.309		10.309						
8001085	机械自身质量0.6手扶式振动碾（YZS06B）	台班	163.07	4.437		4.437						
8003005	功率235kW 以内稳定土拌和机（WB230）	台班	1960.11	0.515		0.515						
8007040	容量4000L以内洒水车	台班	604.59	0.634			0.634					
8007043	容量10000L以内洒水车（YG.F5170G SSN）	台班	1088.47	2.062		2.062						
8099001	小型机具使用费	元	1	31.061			31.061					

编制： 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 (沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目)
编制范围: 2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 (沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目)

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	200	清单第200章路基			15457		4671		10515	15186		485	590	2269	1227	1778	21459	
2	202	场地清理			10141		1637		8301	9938		313	423	1120	807	1134	13723	
3	202~1	清理与掘除			10141		1637		8301	9938		313	423	1120	807	1134	13723	
4	~a	清除表土	m 3	3865.71	10141		1637		8301	9938		313	423	1120	807	1134	13723	3.55
5	204	填方路基			5316		3034		2214	5248		172	167	1149	420	644	7736	
6	204~1	路基填筑(包括填前压实)			5316		3034		2214	5248		172	167	1149	420	644	7736	
7	~a	路床碾压(压实度93%)	m 2	14326.5	5316		3034		2214	5248		172	167	1149	420	644	7736	0.54
8	300	清单第300章路面			676701		221698	417645	17854	657197		10142	19753	74976	52429	73305	887835	
9	303	石灰稳定土底基层、基层			141385		17738	97809	17130	132677		1834	4127	6778	10933	14071	170478	
10	303~3	石灰稳定土基层			141385		17738	97809	17130	132677		1834	4127	6778	10933	14071	170478	
11	~a	100mm厚3.7灰土	m 2	12885.7	141385		17738	97809	17130	132677		1834	4127	6778	10933	14071	170478	13.23
12	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			5334		4587		724	5311		146	156	1687	418	695	8414	
13	313~1	路肩培土	m 3	211.3	5334		4587		724	5311		146	156	1687	418	695	8414	39.82
14	315	120mm厚标准砖侧铺	m 2	12525.5	529982		199373	319836		519209		8162	15470	66511	41078	58539	708943	56.6
15	700	清单第700章绿化及环境保护设施			7529		537	2951	414	3902		19	52	201	564	426	5166	
16	703	撒播草种和铺植草皮			7529		537	2951	414	3902		19	52	201	564	426	5166	
17	703~1	撒播草种(路肩种植苜蓿)	m 2	633.9	7529		537	2951	414	3902		19	52	201	564	426	5166	8.15
合计					699687		226906	420596	28783	676285		10646	20395	77446	54220	75509	914460	

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率				
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	土方	2.27	0.175						0.521	0.27	2.715	0.521	2.747	0.131			0.271	3.149	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
02	石方	0.429	0.14						0.47	0.198	0.767	0.47	2.792	0.117			0.259	3.168	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
03	运输	0.437	0.178						0.154	0.185	0.8	0.154	1.374	0.13			0.264	1.768	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
04	路面	1.371	0.153						0.818	0.389	1.913	0.818	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
04-1	路面（隧道路面）	1.371							0.818	0.389	1.76	0.818	2.427	0.088			0.404	2.919	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
05	隧道	0.71							1.195	0.313	1.023	1.195	3.569	0.104			0.513	4.186	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
06	构造物 I	1.438	0.131						1.201	0.315	1.884	1.201	3.587	0.12			0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
06-1	构造物 I（绿化）		0.131						1.201	0.315	0.446	1.201	3.587	0.12			0.466	4.173	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
07	构造物 II	1.902	0.141	0.903					1.537	0.403	3.349	1.537	4.726	0.14			0.545	5.411	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
08	构造物 III（一般）	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
08-1	构造物 III（室内）	3.523		1.702					2.729	0.753	5.978	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
08-2	构造物 III（桥梁）	3.523	0.266	1.702					2.729	0.753	6.244	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
08-3	构造物 III（设备安装）	3.523							2.729	0.753	4.276	2.729	5.976	0.248			1.094	7.318	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
09	技术复杂大桥	2.23	0.181	0.928					1.677	0.469	3.808	1.677	4.143	0.115			0.637	4.895	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
10	钢材及钢结构（一般）	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
10-1	钢材及钢结构（桥梁）	0.181		0.874					0.564	0.424	1.479	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）	0.181							0.564	0.424	0.605	0.564	2.242	0.113			0.653	3.008	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36		

编制： 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）
编制范围：2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）

序号	工程名称	措施费										企业管理费										规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	施工转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金			
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	清除表土	146	13						122	32	191	122	364	12			47	423	537	23	243	31	285	1120		
2	路床碾压（压实度93%）	121	9						28	14	144	28	146	7			14	167	551	24	250	31	293	1149		
3	100m m 厚3.7灰土	485	54						1157	138	677	1157	3431	124			571	4127	3251	142	1473	185	1727	6778		
4	路肩培土	73	8						44	21	102	44	129	5			22	156	809	35	367	46	430	1687		
5	120m m 厚标准砖侧铺	2743	306						4335	778	3827	4335	12863	466			2141	15470	31900	1396	14455	1814	16947	66511		
6	撒播草种（路肩种植苜蓿）		1						15	3	4	15	45	1			6	52	97	4	44	5	51	201		
7	合计：	3568	391						5701	986	4945	5701	16978	615			2801	20395	37145	1624	16832	2112	19733	77446		

复核：

编制：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	小型机具使用费	元	8099001	1	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	定额基价	元	1999	1	
3	汽油92号	kg	3003002	7.5							
4	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.08							
5	水	m ³	3005004	4.85							
6	草籽	kg	4013001	29.36							
7	土路面用堆方	m ³	5501002								
8	熟石灰	t	5503003	300.97							
9	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	398.06							
10	其他材料费	元	7801001	1							
11	功率90kW 以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1022.49							
12	功率120kW 以内平地机F155	台班	8001058	1162.49							
13	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	572.3							
14	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	731.23							
15	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	163.07							
16	功率235kW 以内稳定土拌和机BW B230	台班	8003005	1960.11							
17	容量4000L以内洒水车	台班	8007040	604.59							
18	容量10000L以内洒水汽车 YG F5170C SSJ	台班	8007043	1088.47							

复核：

编制：

工程量清单单价分析表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（沿河湾镇寨子湾村果园道路硬化项目）

货币单位：人民币（元）

第1页

共1页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费					其他	管理费	税费	利润	综合 单价	
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价								主材费
1	202-1-a	清除表土	0.004	105.89	0.42		m 3				2.15	0.08	0.4	0.29	0.21	3.55
2	204-1-a	路床碾压（压实度93%）	0.002	105.89	0.21		m 2				0.15	0.01	0.09	0.04	0.03	0.54
3	303-3-a	100m m 厚3:7灰土	0.013	105.89	1.38		m 2		7.59	7.59	1.33	0.14	0.85	1.09	0.85	13.23
【1】	5501002	土				0.126	m 3									
【2】	5503003	熟石灰				0.024	t	300.97	7.29	7.29						
【3】	7801001	其他材料费				0.301	元	1	0.3	0.3						
4	313-1	路肩培土	0.205	105.89	21.71		m 3				3.43	0.69	8.72	3.29	1.98	39.82
5	315	120m m 厚标准砖侧铺	0.150	105.89	15.92		m 2		25.53	25.53		0.65	6.55	4.67	3.28	56.6
【1】	3005004	水				0.022	m 3	4.85	0.11	0.11						
【2】	5501002	土				0.132	m 3									
【3】	5507003	青（红）砖				0.064	千块	398.06	25.43	25.43						
6	703-1	撒播草种（路肩种植苜蓿）	0.008	105.89	0.85		m 2		4.66	4.66	0.65	0.03	0.4	0.67	0.89	8.15
【1】	3005004	水				0.05	m 3	4.85	0.24	0.24						
【2】	4013001	草籽				0.14	kg	29.36	4.11	4.11						
【3】	7801001	其他材料费				0.303	元	1	0.3	0.3						