

延安市安塞区乡村振兴局

关于 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目

(砖窑湾镇金盆湾村李盆窑子入户道路工程)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXHG-CG-2022-039-145

合

同

书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起30日历天
- 2、施工地点：安塞区砖窑湾镇金盆湾村李盆窑子
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村李盆窑子入户道路工程）施工费：233200.00（大写：贰拾叁万叁仟贰佰元整）

四、结算方式

1. 合同签订后首付合同总价款的40%，计人民币玖万叁仟贰佰捌拾元整（¥93280.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的58%，计人民币壹拾叁万伍仟贰佰伍拾陆元整（¥135256.00元）。
3. 剩余合同总价款的2%，即人民币肆仟陆佰陆拾肆元整（¥4664.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质

量和安全,不得进行转包和违法分包,并在保修期内承担相应的工程维修责任;

4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议;

5、乙方保修期 1 年;

六、争议

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份,均具有同等法律效力;

2. 本合同自签订之日起生效;

3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件,与合同具有同等的法律效力;

4. 其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方(盖章): 法定代表人(签字): 组织机构代码: 电 话: 地 址:	乙方(盖章): 法定代表人(签字): 开户银行:中国建设银行股份有限公司 塞县支行 户 名:延安市安塞区建筑工程施工总公司 帐 号: 61001687411050000077 地 址:延安市安塞区城北区 电 话: 0911-6212715
2022 年 11 月 7 日	2022 年 11 月 7 日

签约地点:延安市安塞区政府采购中心



Handwritten text in Chinese characters, possibly a signature or date.

表A.0.2-5总预算表（07样式）

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目
 编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村）

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				第一部分建筑安装工程费	公路公里	0.862	233679	271089.33	100.00	建设项目路线总长度（主线长度）
102				路基工程	km	0.862	1668	1935.03	0.71	
	LJ01			场地清理	km	0.862	1668	1935.03	0.71	
		LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3	49.8	1668	33.49	0.71	
			LJ010303	挖除旧路结构层	m3	49.8	1668	33.49	0.71	
103				路面工程	km	0.862	217112	251870.07	92.91	
	LM03			其他路面	m2	2830.4	213363	73.82	91.31	
		LM0301		路床整理	m2	3321.4	5381	1.62	2.30	
		LM0302		10cm厚12%石灰土垫层	m2	3321.4	44971	13.54	19.24	
		LM0304		12cm厚标准红砖面层	m2	2830.4	163011	56.4	69.76	
	LM04			路槽、路肩及中央分隔带	km	0.862	3749	4349.19	1.60	
		LM0402		路肩	km	0.862	3749	4349.19	1.60	
			LM040201	培路肩	m3	94.8	3749	39.55	1.60	
110				专项费用	元	1	14899	14899	6.38	
	11001			施工场地建设费	元	1	11446	11446	4.90	
	11002			安全生产费	元	1	3453	3453	1.48	
				第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
				第三部分工程建设其他费	公路公里					
				第四部分预备费	公路公里					
401				基本预备费	元					
402				价差预备费	元					
				第一至四部分合计	公路公里		233679		100.00	
				建设期贷款利息	公路公里					
				公路基本造价	公路公里	0.862	233679	271089.33	100.00	

复核：

编制：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目
编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村李盆窑子入户道）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计								场外运输损耗	
					路基工程	路面工程							辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	105.89	317.435	0.498	316.937								
1051001	机械工	工日	105.89	17.731	1.857	15.874								
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	6.8	695.083	88.949	606.134								
3005004	水	m3	5	63.589		63.589								
5501002	土(路面用堆方)	m3	10.11	810.213		810.213								
5503003	熟石灰	t	310	109.727		109.727								
5507003	青(红)砖	千块	395	210.392		210.392								
7801001	其他材料费	元	1	999.741		999.741								
7901001	设备摊销费	元	1	3.654		3.654								
8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机(WY200A液压)	台班	1441.61	0.398	0.398									
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机(ZL20)	台班	555.42	0.25	0.25									
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1139.49	2.458		2.458								
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	619.77	0.631		0.631								
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机(3Y-10/12)	台班	490.84	4.318		4.318								
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	561.1	0.83		0.83								
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	714.65	2.657		2.657								
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾(VZS06B)	台班	162.17	1.991		1.991								
8007014	装载质量8t以内自卸汽车(QD351)	台班	650.54	0.81	0.81									
8007043	容量10000L以内洒水车(VGJ5170GSSJN)	台班	1073.69	0.531		0.531								

编制： 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村李盆窑子入户道路工程）
编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村李盆窑子入户道路工程）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接 费(元)	定额设备 购置费 (元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	税金 (元)	金额合计(元)			
							人工费	材料费	施工机械使 用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	102	路基工程	km	0.862	1348		53		1240	1293		21	28	84	104	138	1668	1935.03
2	LJ01	场地清理	km	0.862	1348		53		1240	1293		21	28	84	104	138	1668	1935.03
3	LJ0103	拆除旧建筑物、 构筑物	m3	49.8	1348		53		1240	1293		21	28	84	104	138	1668	33.49
4	LJ010303	挖除旧路结构层	m3	49.8	1348		53		1240	1293		21	28	84	104	138	1668	33.49
5	103	路面工程	km	0.862	164359		33560	126633	8570	168763		2022	4002	11756	12642	17927	217112	251870.07
6	LM03	其他路面	m2	2890.4	161966		31502	126633	8247	166382		1965	3944	10999	12456	17617	213363	73.82
7	LM0301	路床整理	m2	3321.4	4198		246		3785	4031		124	115	338	329	444	5381	1.62
8	LM0302	10cm厚12%石灰 土垫层	m2	3321.4	33469		4537	26710	4462	35709		415	812	1748	2574	3713	44971	13.54
9	LM0304	12cm厚标准红砖 面层	m2	2890.4	124299		26719	99923		126642		1426	3017	8913	9553	13460	163011	56.4
10	LM04	路槽、路肩及中 央分隔带	km	0.862	2393		2058		323	2381		57	58	757	186	310	3749	4349.19
11	LM0402	路肩	km	0.862	2393		2058		323	2381		57	58	757	186	310	3749	4349.19
12	LM04020	培路肩	m3	94.8	2393		2058		323	2381		57	58	757	186	310	3749	39.55
13	110	专项费用	元	1						14899							14899	14899
14	11001	施工场地建设费	元	1						11446							11446	11446
15	11002	安全生产费	元	1						3453							3453	3453
</																		

编制： 复核：

表A.0.2-8综合费率计算表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目
编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村李

第1页共1页04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)							
		冬季雨季施工增加费		夜间施工增加费		高原地区施工增加费		风沙地区施工增加费		海地区施工增加费		行车施工增加费		干施工增加费		施工辅助费		施工转移费		综合费率		基本养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
		费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
01	土方	2.27	0.175						0.521		2.445	0.521	2.747						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
02	石方	0.429	0.14						0.47		0.569	0.47	2.792						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
03	运输	0.437	0.178						0.154		0.615	0.154	1.374						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
04	路面	1.371	0.153						0.818		1.524	0.818	2.427						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
05	隧道	0.71							1.195		0.71	1.195	3.569						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
06	构造物 I	1.438	0.131						1.201		1.569	1.201	3.587						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
06-1	构造物 I (绿化)		0.131						1.201		0.131	1.201	3.587						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
07	构造物 II	1.902	0.141						1.537		2.043	1.537	4.726						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
08	构造物 III (一般)	3.523	0.266						2.729		3.789	2.729	5.976						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
08-1	构造物 III (室内)	3.523							2.729		3.523	2.729	5.976						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
08-2	构造物 III (桥梁)	3.523	0.266						2.729		3.789	2.729	5.976						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
08-3	构造物 III (设备安装)	3.523							2.729		3.523	2.729	5.976						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
09	技术复杂大桥	2.23	0.181						1.677		2.411	1.677	4.143						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
10	钢材及钢结构 (一般)	0.181							0.564		0.181	0.564	2.242						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.181							0.564		0.181	0.564	2.242						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.181							0.564		0.181	0.564	2.242						16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			

编制:

复核:

表A 0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目
编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村李

编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇益盆湾村李																									措施费										企业管理费						规费					
序号	工程名称	冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沙漠地区施工增加费	地海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	职工误餐补贴	养老保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用																							
												I	II																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																						
1	挖除旧路结构层	12	2						7		14	7	28						28	40	2	18	2	21	84																					
2	路床整理	95	7						22		102	22	115						115	162	7	73	9	86	338																					
3	10cm厚12%石灰土垫层	127	14						274		141	274	812						812	838	37	380	48	445	1748																					
4	12cm厚标准红砖面层	368	41						1017		409	1017	3017						3017	4275	187	1937	243	2271	8913																					
5	培路肩	33	4						20		37	20	58						58	363	16	165	21	193	757																					
6	合计：	635	68						1340		703	1340	4030						4030	5678	249	2573	323	3016	11840																					

编制： 复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目
编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村李盆窑子入户道路工程）

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{公路工程2019施工场地建设费}	11446	11446
11002	安全生产费	{(A)} - {A} DESC D II} * 1.5%	3453	3453

编制：

复核：

表A.0.2-14人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目
编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（哈密湾镇金盆湾村李盆窑子入户道路工程）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1073.69	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	定额基价	元	1999	1	
3	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	6.8							
4	水	m3	3005004	5							
5	土路面用堆方	m3	5501002	10.11							
6	熟石灰	t	5503003	310							
7	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	395							
8	其他材料费	元	7601001	1							
9	设备摊销费	元	7901001	1							
10	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1441.61							
11	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	555.42							
12	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1139.49							
13	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	619.77							
14	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	490.84							
15	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	561.1							
16	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	714.65							
17	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZ506B	台班	8001085	162.17							
18	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	650.54							

复核：

编制：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村李盆窑子入户道路工程）
分项编号：LJ010303 工程名称：拆除旧路结构层

单位：m³ 数量：49.8 单价：33.49 第1页共5页 21-2表

代 号	工程项目		全部拆除旧路面				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方				合计			
	工程细目		挖掘机整体挖除路面				斗容量1m ³ 以内装载机装次坚石、坚石				装载机质量8t以内自卸汽车运石3km							
	定额单位		10m ³				1000m ³ 天然密实方				1000m ³ 天然密实方							
	工程数量		4.98				0.0498				0.0498							
	定额表号		2~3~1~4				1~1~10~7				1~1~11~17改							
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
	工日		0.1	0.5	52.73										0.5	52.73		
1001001 人工	台班	1441.61	0.08	0.4	574.34										0.4	574.34		
8001030 斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	555.42				5.02	0.25	138.85							0.25	138.85		
8001045 斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机	台班	650.54																
8007014 ZL20 装载机质量8t以内自卸汽车	台班																	
9999001 QD351 定额基价	元	1	131	651	651				2938	146	146				551	551	1348	
直接费		元			627						139					527		1293
措施费	I	元	651	1.52%	10		146	0.58%	1		551	0.61%	3			3		14
	II	元	651	0.81%	5		146	0.47%	1		551	0.15%	1			1		7
企业管理费		元	651	2.427%	16		146	2.792%	4		551	1.374%	8			8		28
规费		元	138	33.36%	46		27	33.36%	9		87	33.36%	29			29		84
利润		元	687	7.42%	51		148	7.42%	11		566	7.42%	42			42		104
税金		元	756	9%	68		167	9%	15		611	9%	55			55		138
金额合计		元			823						180					665		1668

编制：

复核：

表A.0.3-2分项工程预算表

编制范围：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（砖窑湾镇金盆湾村李益窑子入户道路工程）

分项编号：LM0302 工程名称：10cm厚12%石灰土垫层 单位：m² 数量：3321.4 单价：13.51 第3页共5页 21-2表

代 号	工程 项目		拖拉机带犁拌和		拖拉机带犁拌和石灰土基层(石灰剂 量12%，压实厚度10cm)		合计	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	105.89	12.9	42.85	4536.97		42.85
5501002	土路面用堆方	m ³	10.11	128.98	428.39	4331.03		428.39
5503003	熟石灰	t	310	20.76	68.95	21375.2		68.95
7801001	其他材料费	元	1	301	999.74	999.74		999.74
7901001	设备摊销费	元	1	1.1	3.65	3.65		3.65
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1139.49	0.3	1	1135.41		1
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	619.77	0.19	0.63	391.12		0.63
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	561.1	0.25	0.83	465.91		0.83
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	714.65	0.8	2.66	1898.91		2.66
8007043	容量10000L以内洒水车	台班	1073.69	0.16	0.53	570.58		0.53
9999001	定额基价	元	1	10077	33469	33469		33469
	直接费	元				35709		35709
	措施费	I		9227	1.52%	141		141
		II		33469	0.818%	274		274
	企业管理费	元		33469	2.427%	812		812
	规费	元		5240	33.36%	1748		1748
	利润	元		34690	7.42%	2574		2574
	税金	元		41256	9%	3713		3713
	金额合计	元				44971		44971

编制：

复核：

