合同编号：ZDCG2025-127HT

志丹县政府采购项目　　竞争性磋商

志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇驸马沟门堤防修复工程施工合同

项目编号：HC-ZFCG-2025-039

甲　　方：志丹县水旱灾害防治监测中心

乙　　方：陕西永盛天宇建设有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

施工合同

甲　　方：志丹县水旱灾害防治监测中心

乙　　方：陕西永盛天宇建设有限公司

见 证 方：志丹县政府采购中心

见证方就甲方所需的工程项目，在志丹县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇驸马沟门堤防修复工程的成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及华春建设工程项目管理有限责任公司的竞争性磋商文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

1. 工程概况

1-1、工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇驸马沟门堤防修复工程

1-2、工程地点：志丹县

1-3、承包范围：竞争性磋商文件要求的工程内容

1-4、承包方式：包工包料

1-5、工　　期：60日历日

1-6、开工日期：甲方书面通知开工日期起

1-7、竣工日期：按实际施工进度计算

1-8、工程质量：合格

1-9、合同价款：人民币捌拾玖万玖仟伍佰元整（¥：899500.00元）

2. 甲方工作

2-1、开工前三天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明三份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供配套的相关资料一份，并保证资料真实准确。协助乙方办理施工涉及的各种申请、批件等手续。

2-2、指派/为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和其他事宜。

2-3、协助乙方做好施工现场垃圾处理等工作。

2-4、甲方在合同签订之日起2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成合同公示。

2-5、甲方在项目验收合格后2个工作日内，必须自行在陕西省政府采购网完成履约验收公示。

3. 乙方工作

3-1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定对本工程有针对性的施工方案和进度计划，交甲方审定。

3-2、指派白刚为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3-3、严格执行施工规范。按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加工程验收，编制工程结算。

3-4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场建筑物不受损坏。做好施工现场垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的问题。

3-5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意变更施工图纸。

3-6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场进行保护。

4.关于工期的约定

4-1、乙方必须严格按照工期约定完工，不得推迟。

4-2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经分析新工期要求合理，乙方应予执行。

4-3、因甲方未按约定完成工作而影响进度，工期顺延。

4-4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4-5、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

5.关于工程质量及验收的规定

5-1、本工程以施工图纸、做法说明和《建筑工程施工质量验收规范》等国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

5-2、本工程质量应达到招标文件要求的质量标准。

5-3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可以自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期也不顺延。

5-4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5-5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7个工作日内组织采购中心验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。若另定日期验收合格

甲方承认竣工日期；若验收不合格，其竣工日期为验收合格之日。

5-6、工程验收合格后，甲、乙双方应尽快办理移交。

6.款项支付

付款方式：

依据延安市财政局关于《进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（延财办采[2023]11号）文件；延安市财政局关于《延安市优化政府采购营商环境具体措施》（延财办采[2023]15号）文件执行。

6-1、合同款的支付

6-1-1、合同签定、工队进场后，支付合同总价款的30%；

6-1-2、工程竣工验收质量达到合同要求后，支付至合同总价款的97%；

6-1-3、质保金3%，质保期二年，质保期内质保金不计息。

6-2、支付方式：国库集中支付。

6-3、结算方式：乙方开具发票（按合同总价直开甲方），由甲方自行办理结算。

7.关于材料供应的约定

7-1、乙方采购的材料、设施，应符合设计要求和国家规范，严格按照投标文件所明确的品牌、规格、型号、产地组织采购。组织采购的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。施工中，需要复检的材料，应由国家授权的检测机构进行复检，其结果应加盖检测单位红章。

7-2、凡乙方购进的施工材料，使用前必须经过甲方验收认可后方可使用，否则甲方拒绝施工验收。

8.有关安全生产和防火的约定

8-1、甲方提供的施工图纸和做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8-2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8-3、由于甲方图纸中做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8-4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

8-5、非甲方原因，乙方造成施工安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任，与甲方概无责任。

8-6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

9.项目验收

9-1、工程竣工后，由乙方向甲方提出申请，甲方同意后组织相关单位进行验收，合格后签发《志丹县政府采购项目验收单》。

9-2、验收依据

（1）竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）国家相应的标准、规范

10.违约责任

10-1、乙方应妥善保护甲方提供的相关设备，如造成损失，应照价

赔偿。

10-2、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10-3、未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10-4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责（但质量原因除外）。

10-5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11. 争议或纠纷处理

11-1、在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或请有关部门进行调解。

11-2、协商、调解不成时，双方同意到甲方所在地仲裁委员会仲裁，如未达成仲裁协议的甲乙双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

12. 保修

11-1、保修期按照国家规定及乙方投标承诺为准。质保起始日从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。质保期内，乙方应在接到维修通知之日，在2小时内，派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员维修。因乙方原因造成的返修费用，由乙方支付，非乙方原因造成的经济支出，由甲方承担。

12-2、保修期按照有关国家建设施工要求及规定，保修期限为二年。

13. 附则

13-1、本工程需要进行保险时，应另定协议。

13-2、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件以及澄清函均作为合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

13-3、本工程乙方应严格按照设计图纸或清单要求施工。

13-4、本合同一式6份，甲方2份、乙方2份，见证方2份，本合同甲、乙、见证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

（以下空白）

甲 方	乙 方	见证方
采购人名称 志丹县水旱灾害防治监测中心 （盖章）	成交供应商全称 陕西永盛天宇建设有限公司 （盖章）	志丹县政府采购中心 （盖章）
地址：	地址：	地址：志丹县城北街
邮编：	邮编：	邮编：717500
法定代表人：（签字并盖章）	法定代表人：（签字并盖章）	法定代表人：
承办人：	承办人：徐当恒	承办人：
电话：	电话：	电话：0911- 6634021
传真：	传真：	传真：
	开户银行：志丹县农村信用合作社联合社中心街分社	
	帐号：270907140120100001477	
签订日期：2025 年 11 月 11 日		

合同附件：

二次磋商报价表

项目名称	志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇驸马沟门堤防修复工程
磋商总报价（元）	大写：捌拾玖万玖仟伍佰元整 小写：89500.00
工期	55 日历日
质量标准	符合国家、行业标准及采购文件要求
其他说明事项	无

（注：此表不需要装订于标书，供应商打印若干张并盖公章，现场进行二次磋商报价）

供应商（公章）：陕西永盛天宇建设有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　　期：2025.10.20

一、磋商响应函

华春建设工程项目管理有限责任公司：

我单位收到贵公司项目名称：志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇驸马沟门堤防修复工程、项目编号：HC-ZFCG-2025-039 采购文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照采购文件中的要求，提供相应的技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按采购文件的规定，我公司的磋商响应报价为：人民币（大写）：玖拾万玖仟捌佰伍拾柒元玖角柒分（￥909857.97 元），并对磋商响应报价负法律责任。

三、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，保证合同签订生效后工期为：55 日历日 。

四、我方提交的响应文件正本一份、副本二份、电子版三份。

五、我方已详细阅读了采购文件，并完全同意采购文件的各项商务要求及实质性要求。

六、开标后在规定的响应有效期内撤回响应文件，我们愿接受有关处罚决定。

七、同意向贵方提供可能要求的，与本次采购有关的任何证据或资料。我们完全理解最低响应报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

八、我方的响应文件在开标后有效期为 90 个日历天，若我方成交，响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

九、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称：陕西永盛天宇建设有限公司 （公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

地　　址：陕西省延安市志丹县灵皇地台锦绣小区 3 号楼 201 室

开户银行：志丹县农村信用合作联社中心街分社

帐　　号：27090714012010000014077

电　　话：0911-6623103

邮　　编：717500

2025 年 10 月 19 日

二、报价一览表

项目名称	志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇驸马沟门堤防修复工程
磋商总报价（元）	大写：玖拾万玖仟捌佰伍拾柒元玖角柒分 小写：909857.97
工期	55日历日
质量标准	符合国家、行业标准及采购文件要求
其他说明事项	无

供应商（公章）：陕西永盛天宇建设有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日　　期：2025 年 10 月 19 日

工程量清单计价表

志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇驸马沟门堤防修复工程（项目名称）

投标总价(小写)：909857.97

(大写)：玖拾万玖仟捌佰伍拾柒元玖角柒分

投 标 人：陕西永盛天宇建设有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 2025 年 10 月 19 日

注：附本单位注册造价员（造价师）证书（非本单位人员需提供委托书）。

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇驸马沟门堤防修复工程（项目名称）____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	驸马沟门堤防左岸（0+000～0+150.41）	843377.46	
二	临时工程费	41480.51	
	合计（A）	884857.97	

备用金（暂列金）（B）25000 元

投标总报价（=(A)+(B)）909857.97 元

投标人：陕西永盛天宇建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：徐岁荣（签名）

2025 年 10 月 19 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇驸马沟门堤防修复工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
…	驸马沟门堤防左岸（0+000～0+150.4）	单位			843377.46	
1.1	清基（30cm）	m^2	627.17	3.13	1963.04	
1.2	砂砾石挖运（机械，III类）	m^3	3995.9145	18.77	75003.86	
1.3	砂砾石开挖（机械，III类）		1279.9255	6.71	8588.3	
1.4	石方开挖	m^3	250.32	49.4	12365.81	
1.5	砂砾石人工回填（利用开挖）	m^3	1203.13	23.04	27720.12	
1.6	C20埋石砼挡墙	m^3	1261.47	484.32	610955.15	
1.7	聚乙烯泡沫板	m^2	137.33	50.28	6904.95	
1.8	PVC Φ75排水管	m	639.4	13.87	8868.48	
1.9	土工布200g/m^2	m^2	639.4	12.06	7711.16	
1.1	反滤料	m^3	17.26	186.43	3217.78	
1.11	模板	m^2	766.25	51.33	39331.61	
1.12	撒草籽	hm^2	0.09	2449.06	220.42	
1.13	排涝箱涵（1处）				40526.76	
1.13.1	砂砾石开挖（机械，III类）	m^3	90.27	6.71	605.71	
1.13.2	砂砾石人工回填（利用开挖）	m^3	29.4	23.04	677.38	
1.13.3	C20混凝土垫层（10cm厚）	m^3	0.52	513.52	267.03	
1.13.4	M10浆砌石	m^3	61	422.48	25771.28	
1.13.5	低发泡聚乙烯闭孔泡沫板	m^3	9.534	50.28	479.37	
1.13.6	格宾石笼（1m×1m×1m）	m^3	12	413.34	4960.08	
1.13.7	垃圾清理	m^3	36.61	50	1830.5	
1.13.8	浆砌石拆除	m^3	15.31	20.56	314.77	
1.13.9	模版	m^2	109.5	51.33	5620.64	
二	临时工程费				41480.51	
2.1	围堰（30m土石围堰）				3730.35	
2.1.1	土方回填（机械，利用开挖）		195	19.13	3730.35	
2.2	临时工棚及仓库		80	190	15200	
2.3	临时道路（宽3.0m）		130	40	5200	

投标人：陕西永泰天宇建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[illegible]（签名）

2025 年 10 月 19 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇胭马沟门堤防修复工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.4	其他临时工程	%	2	867507.81	17350.16	
合 计					884857.97	

投标人：陕西永盛天宇建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：张忠宏（签名）

2025 年 10 月 19 日

计日工项目报价表

合同编号：

工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇胭马沟门堤防修复工程（项目名称）____（标段名称）

序号	名称	型号规格	计量单位	单价（元）	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

投标人：陕西永盛天宇建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：徐飞客（签名）

2025 年 10 月 19 日

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：龙潭县式其实施新治思利电水作县级干部学院周边环境综合治理项目复工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
1	浆砌（30cm）	m^3	0.15	0.16	1.63	0.11	0.1	0.11	0.59	0.26	3.12
2	砂砾石挖运（机械，Ⅲ类）	m^3	2.7	0.35	8.92	0.66	0.63	0.66	3.4	1.55	18.77
3	砂砾石开挖（机械，Ⅲ类）		2.8	0.22	1.77	0.27	0.23	0.27	0.57	0.55	6.71
4	石方开挖	m^3	9.01	6.38	15.16	1.65	2.04	1.66	9.83	4.08	49.4
5	砂砾石人工回填（利旧可挖）	m^3	17.63	0.53		1.02	0.96	1.01		1.9	23.04
6	C20混凝土挡墙	m^3	39.55	182.15	11.56	13.06	17.26	13.2	167.24	39.99	484.02
7	现浇踏步混凝	m^2	1.95	36.5		2.16	2.87	2.2		1.15	50.26
8	PVC 75排水管	m	2.88	0.1		3.17	0.21	0.17		1.15	13.87
9	土工布200g/m²	m^2	1.1	8.19		0.52	0.74	0.58		1	12.08
10	成品判	m^2	30.23	71.11		5.68	9.1	5.81	49.12	15.39	186.43
11	模板	m^2	16.48	16.96	5.58	2.18	2.47	2.16	1.5	4.21	51.52
12	原木桩	m^3	385	1500		105.56	149.29	106.09		202.22	2449.06
13	C20混凝土垫层（10cm厚）	m^3	24.08	209.44	6.92	14.02	18.51	14.25	174	42.1	513.52
14	M10浆砌石	m^3	102.13	106.9	3.14	11.83	18.95	12.1	133.55	34.65	422.45
15	格宾石笼（1m×1m×1m）	m^3	71.16	158.45	0.76	12.9	20.68	13.2	102.08	34.13	413.31

投标人：陕西龙盛天地建设有限公司（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：张志强（签名）

2025 年 10 月 12 日

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：龙潭县式其实施新治思利电水作县级干部学院周边环境综合治理项目复工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	税金	合计
16	浆砌石挡墙	m^3	7.58	0.41	5.03	0.78	1.25	0.8	3.14	1.7	20.56
17	土方回填（机械，利旧开挖）		5.55	1.22	7.75	0.81	0.77	0.51	0.64	1.56	19.12

投标人：陕西龙盛天地建设有限公司（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：张志强（签名）

2025 年 10 月 12 日

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇胡马沟门堤防修复工程（项目名称）____（标段名称）

序号	工程类别	其他直接费	间接费	企业利润	税金	备注
1	土方工程	5.6	5	5	9	
2	石方工程	5.6	8.5	5	9	
3	砂石备料工程	0.5	5	5	9	
4	模板工程	5.6	6	5	9	
5	混凝土工程	5.6	7	5	9	
6	钢筋制作安装工程	5.6	5	5	9	
7	钻孔灌浆及锚固工程	5.6	9.5	5	9	
8	疏浚工程	5.6	6.5	5	9	
9	其他	5.6	7.5	5	9	
10	设备安装工程	6.09	70	5	9	
11	设备安装工程(费率形式)	6.09	70	5	9	
12	只取税金				9	
13	不取费					

投标人：陕西永盛天宇建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：张忠芳（签名）

2025 年 10 月 19 日

人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县水旱灾害防治监测中心志丹县顺宁镇财乌沟门堤防修复工程（项目名称）____（标段名称）

序号	工种	计量单位	单价(元)	备注
1	技工	工日	75	
2	普工	工日	50	

投标人：陕西永盛天宇建设有限公司（单位章）

法定代表人或委托代理人：张艺洛（签名）

2025 年 10 月 19 日